


BREYTING Á DEILISKIPULAGI LÓÐARINNAR KÖLLUNARKLETTSVEGUR nr. 8



GILDANDI DEILISKIPULAG, teikning nr. 111-051, dags. 15.03.2004, samþykkt í Borgarráði þ. 27.04.2004

staðgreinireitur 1.320.302

GREINARGERÐ

Á SVÆÐINU ER Í GILDI "DEILISKIPULAG KLETTASVÆÐIS" SEM SAMÞYKKT VAR Í BORGARRÁÐI ÞANN 27. APRÍL 2004. TEIKNING ARKITEKTA GUNNARS OG REYNIS sf nr: 111-051, dags. 15.04.2004.


GERÐ ER EFTIRFARANDI BREYING Á DEILISKIPULAGI LÓÐARINNAR nr. 8 VÍÐ KÖLLUNARKLETTSVEG. VÍÐ SUÐURHORNI NÚVERANDI BYGGINGARELTS ER BYGGINGAREITUR STAÐKAÐUR. AÐ ÖÐRU LEITI GILDA FYRIR LÓÐINA "SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR" OG ÖÐUR SAMÞYKKTIR "ALMENNIR SKILMÁLAR FYRIR LÓÐIR Á HAFNARSVÆÐI".

SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR skilmálar eftir breytingu deiliskipulags

Köllunarklettsvegur 8 - Vörugæymskur, lónaður, skrifstofur og þjónusta. Stærð lóðar: 5.032 fm. Nýtingarhlutfall: 0,5. Hámarks hæð mannvirkja á lóð: Kóti: +28,0. Hámarks hæð aðalgólfs: Kóti: +14,0. (Míðað er við afgreiðslugólf sem er 1,3 m yfir hæð lóðar við húsvegg.) Stóðveggar skal vera við austur- og suðurlíðar byggingar. Hæð stóðvegga skal hvergi vera lægri en hæð gangstéttar við Köllunarklettsveg. Heimilt er að reisa kölsyrgemei ásamt varnargirðingu innan nýs byggingarelts á lóðinni. Uppfylla skal allar öryggiskröfur varðandi kölsyrutank á lóð, aðkomu að tanki og varnargirðingu umhverfis tank.

SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR gildandi skilmálar

Köllunarklettsvegur 8 - Ný lóð - Vörugæymskur, skrifstofur og þjónusta. Ný lóð. Stærð lóðar: um 5.096 fm. Nýtingarhlutfall: 0,5. Hámarks hæð byggingar: Kóti 28,0. Hámarks hæð aðalgólfs: Kóti 14,0. (Míðað er við afgreiðslugólf sem er 1,3 m yfir hæð lóðar við húsvegg.) Stóðveggar skal vera við austur og suður líðar byggingar. Hæð stóðvegga skal hvergi vera lægri en hæð gangstéttar við Köllunarklettsveg.



HLUTI AÐALSKIPULAGS REYKJAVÍKUR

SKÝRINGAR

- BYGGINGAR SEM VERDA RIFNAR
- NÚVERANDI BYGGINGAR
- NÚVERANDI BYGGINGAREITIR FYRIR BREYTINGU DEILISKIPULAGS
- NÝIR BYGGINGAREITIR EFTIR BREYTINGU DEILISKIPULAGS 27.04.2004
- BYGGINGAREITIR NEDANJARÐAR
- KÖLLUNARKLETTSVEGUR nr. 8 NÝIR BYGGINGAREITIR EFTIR BREYTINGU DEILISKIPULAGS 30.06.2010
- ÖBREYTT LÓÐAMÖRK
- LÓÐAMÖRK FELD NIDUR
- NÝ LÓÐAMÖRK
- AFMÖRKUN DEILISKIPULAGS

ALMENNIR SKILMÁLAR FYRIR HAFNARSVÆÐI

Almennir skilmálar gilda um allar lóðir á hafnarsvæðum, nema að annað sé tekið fram í sérskilmálum einstakra lóða.

1. **Nýtingarhlutfall:** Almenni skal miða við að nýtingarhlutfall á lóðum og / eða farmstöðvum skuli ekki vera hærra en 0,5, nema annað komi fram í sérskilmálum einstakra lóða.
2. **Innra skipulag** lóða svo og stærðir húsa, athafnasvæði og aðkomur skal umnið í samráði við Reykjavíkurborg og skal skipulag lagt í samþykktar hjá hafnarsjóð og til kynningar hjá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur áður en lóðarhafi sækir um byggingarleyfi.
3. **Bilastæði:** Gerð er krafa um bilastæði á lóð miðað við skipulags- og byggingalög ásamt bilastæðareglum Reykjavíkurborgar 2. og 3. gr. frá 15. jan. 1987. Sé um frávik að ræða er vísað í 3. gr. reglna Reykjavíkurborgar og gr. 3.1.4. í skipulagsreglugerð, nr. 400/1998. Viðmiðun á hafnarsvæðum Reykjavíkurhafnar er 1 bilastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði, 1 bilastæði fyrir hverja 150 fm í vörugæymslum og 1 bilastæði fyrir hverja 50 fm í öðru húsnæði. Á skipulagsupprætti er sýnd möguleg staðsetning bilastæða.
4. **Girðingar:** Gert er ráð fyrir að lóðarhafi geti girt af lóð sína. Slíkar girðingar eru háðar samþykki byggingarfrvalda. Ennfremur skal lóðarhafi leita samþykkis Reykjavíkurhafnar á girðingunni og hafa samráð við nágranna. Sé þörf á lokaðri girðingu skal lóðarhafi sækja um það sérstaklega til Reykjavíkurhafnar og skipulags- og byggingarnefndar Reykjavíkur.
5. **Frágangur lóða** skal vera í samræmi við skipulagsupprætti og úthlutunarskilmála. Lóðarhafar skulu hafa samráð um frágang á lóðarmörkum.
6. **Mæliblöð og hæðarblöð:** Mæliblöð sýna nákvæma stærð lóðar svo og hnit og mál yfir marka hennar. Þá sýna mæliblöð byggingareitir og kvæði ef einhverjar eru. Hæðarblöð sýna gólu- og gangstéttarhæðir við lóðarmörk, landhæðir og kóta aðalgólfa, frærensíslagnir og fl.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákæð 2. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 var samþykkt í embættisráði skipulagsstjóra þann 6. júní 2011.

Tillagan var greiddarkynni frá 22. nóv. 2010 með athugasemdafrest til 20. des. 2010

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 20. 2011

[Signature]

Borgarsjóður tekur að sér að bæta það þjón sem einstakir aðilar kunna að verða fyrir við breytingu þessa.

Breytt 09.02.2011 til samræmis við bréf skipulagsstofnunar dags. 26.02.2011

BREYTING:	DAGS:
KÖLLUNARKLETTSVEGUR 8	
KLETTASVÆÐI, REYKJAVÍK	
VERK:	staðgreinireitur 1.329.302
TEIKNING:	staðgreinireitur 1.329.302
EFNI:	BREYTING Á DEILISKIPULAGI
MKV:	1:2000
DAGS:	30.06.2010
NR:	111-100
UNDIRSKRIFT:	KT: