

**HLUTI AF GIILDANDI DEILISKIPULAGI FOSSVOGSHVERFIS,
SAMPYKKT I BORGARRÁÐI 24.08.1999** mællikvarði 1:500

Gildandi skilmálar fyrir einbýlishús í Fossvog: (frá 1968 með síðari breytingum)

1. Á hverri lóð eru fjögur einnar hæðar einbýlishús, en lóðirnar er heimilt að aðgreina eins og mæliblað sýnir, þannig að sér lóðarhluti fylgir hverju húsi. Skal sú afmörkun þá gerð með límgerðum. Eigandi mannvirkja á mórkum lóðarhluta er þó heimilaður nauðsynlegur umgangur vegna viðhalds og byggingarframkvæmda.

Húsin skulu staðsett innan byggingarreits sem sýndur er á mæliblöðum. Nýtingarhlutfall skal að hármarki vera 0,30 ofanjarðar með bílgeymslu fyrir hvern lóðarhluta. Við útreikning nýtingarhlutfalls skal miða við að hver lóðahluti sé 1/4 af heildarstærð lóða.

Þók hússanna skulu vera:

- A. "Flot þók" með lágmarkhalla 1:50. Pakkantur sé mest 50cm á hæð.
- B. Valmabók með þákhalla 15fl. Efni = málmkleðning.
- Pakkantur sé mest 30 cm á hæð. Litur á þaki og bakkanti skal vera sá sami.
- Ef um pakglugga er að ræða skulu þeir vera "flleti" með þaki.


2. Bifreiðageymsla (éða geymslur) eru í húsinu sjálfu éða áfost við það. A.m.k. eitt bifreiðastæði sé á hverjum lóðarhluta, auk 5 stæða á lóð = 2,5 stæði á íbúð. Æskileg staðsetning er sýnd á mæliblaði.

3. Öheimilt er að hafa meira en eina íbúð í húsinu.
4. Steypur veggur er nyrðst í hverjum lóðarhluta, 2,10 m hárt mælt frá gólfplótu og 22 m á lengd og skal sá veggur vera gluggalaus.

5. Viðhald á sameiginlegum hluta lóðarhafar, greiða lóðarhafar að jöfn, þar með taldir gangstígar.
6. Hlíta skal skilmálum gatnamálastjóra um frárennsli.

7. Heimæð vatnsveitunnar er sameign húseigenda á lóðinni og skulu þeir í sameiningu annast viðhald heimæðarinnar og bera allan kostnað þar af.
8. Ákvæði um kjallara:

- Heimilt er að hafa kjallara undir einbýlishúsum.
- Lögð er áhersla á að yfirbragð húsa verði áfram einnar hæðar einbýlishús.
- Ekki skal útbúa grýfju meðfram húsi, þó er heimilt að hafa kjallaratróppu utanþúsi.
- Ekki er gert ráð fyrir íbúðaherbergum í kjallara enda ekki heimilt að gera einstök íbúðaherbergi í kjallara ef gólf hans er meira niðurgrafið en 0,5 m við gluggahlið sbr. 96. gr. Byggingarreglugerðar nr. 441/1998. Um skilgreiningu á því hvað telst íbúðarherbergi er vísað til ákvæðis 4.23 í byggingarreglugerð en samkvæmt því er um að ræða hvort það herbergi sem notað er til daglegra dvalar fyrir fólk.
- Bent er að ekki verður gerð breyting á lógnum þó kjallara verði heimilaðir. Eigendur verði að gera ráðstafanir á eigin kostnað kjósi þeir að hafa vatnsrennsli éða vatnssalarni í kjöllurum.



TILLAGA AÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGI FYRIR KVISTALAND 10-16 - vegna Kvistaland 12 mællikvarði 1:500


Greinargerð:

Byggingarreitur er færður til innan lóðar og stækkaður til að m.a. rýmka fyrir aðkomu/billastæðum við húsi.


Breytingar á skilmálum:

- Byggingarreitur Kvistaland 12 er færður til innan lóðar og stækkaður um 4 m til austurs. Fjarlægð frá aðkomu að byggingarreit við bílgeymslu var 4,5 m en verður 6,5 metrar.

Að öðru leyti gilda eldri skilmálar fyrir einbýlishús í Fossvog.



SKÝRINGARMYND 1:500



HLUTI AÐALSKIPULAGS 2001 - 24

STADGREINIR 1.863.102

SKÝRINGAR:

- NÚVERANDI BYGGING
- ▨ BYGGINGARREITUR
- ▢ LÓÐAMÓRK
- △ BÍLASÆÐA Á LÓÐ
- (12) HÚSNÚMER
- GÖNGUSTÍGUR

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengin hefur meðferð í samræmi við ákvæði samkvæmt 2. mgr. 26.gr. skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997 var samþykkt í

skipulagsráði
Pann 27. leiricur 2008

Tillagan var grendarkynnt
frá 4. desember 2007

Með athugasemdafresti
til 4. janícur 2008

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í
B-deld Stjórnartíðinda
Pann 2008

Borgarsjóður tekur að sér að bæta það tjón sem einstakir aðilar kunna að verða fyrir við breytinguna.

Sampykkir meðlóðarhafar:

Kvistaland 10

Kvistaland 14

Kvistaland 16

X /þjóf þrándtur

KVISTALAND 12

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGI
teiknning
verknúmer
mkv
dagur

0719

1:500

21.11.2007

PK ARKITEKTAR

691195-2369
HÖFÐATÚN 12
REYKJAVÍK 105
5518050 SIMI
5518077 FAX
palmar@pk.is
www.pk.is
pálmars kristmundsson arkitekt

teikn nr. breyting