



SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG - BREYTING DEILISKIPULAGS VIÐ HULDUHÓL Á EYRARBAKKA



Núverandi deiliskipulag í mkv. 1:1000



Breytt deiliskipulag í mkv. 1:1000

GREINARGERÐ:
 Skipulagsnefnd Árborgar óskar eftir samþykki á breytingu deiliskipulags fyrir lóðarbyggð við Hulduhól á Eyrbakka. Deiliskipulagið var samþykkt í bæjarstjórn þann 9. febrúar 2004 og tók endanlega gildi með birtu auglýsingar nr. 306 í B-dæld Stjórnartíðinda þann 4. mars 2005.
 Það er stutt síðan deiliskipulagið tók gildi og hafa engar framkvæmdir hafist innan reitsins. Þegar hafist var handa við að fullanna götur kom í ljós að aðstæður voru með þeim hætti að kostnaðarsamt yrði að framfylla hluta skipulagsins sérstaklega vegna jarðvegðyfilinga og fráveitumála nýrnt í reitnum. Því var ákveðið að ráðast í smávægilega breytingu innan deiliskipulagsins.

Aðalskipulag
 Öflug svæði til sérstakra nota sem áður var í miðju reitsins er felt út. Reiturinn er í núgildandi aðalskipulagi fyrir Eyrbakka sýndur sem lóðarbyggð en í auglýstri tillögu að aðalskipulagi sem lóðarbyggð og opið svæði til sérstakra nota. Auglýst aðalskipulagsálag er nú er í lokavinnslu verður samræmt deiliskipulagi þessu í endanlegri útgáfu enda um smávægilega leiðréttingu að ræða í því samhengi.

Afmörkun reits og breyttar lóðir
 Afmörkun deiliskipulagsreitsins er svipuð og í fyrra skipulagi að undanskildu því að lóð nr. 9 við Pykkvaflöt og lóðir nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 42, 44, og 46 við Hulduhól eru nú utan við deiliskipulagsreitinn. Þeim er því hægt að úthlata nú þegar. Tvær nýjar 6,5m breiðar botnagötur (húsagötur) bættast við Hulduhólana.

Fornleifaskráning
 Fornleifastofnun Íslands skráði fornleifar í maí 2004 og hafa þær verið færðar inn á uppdrátt. Deiliskipulagið er í fullu samræmi við lóðarstóður skráningarinnar og breyting þessi hefur engin áhrif á niðurstöðu skráningarinnar sjá fyrra deiliskipulag dags. 25. feb. 2004, br. dags 25. feb. 2005.

Breyting deiliskipulags
 Skipulagið gerir ráð fyrir að hús nr. 13-23 sem áður stóðu norðan við Hulduhól flytjst suður fyrir götuna. Að sama skapi gerir breytingin ráð fyrir því að opið leiksvæði sem áður var sýnt inni í miðjum reitnum færast austur fyrir reitinn í samræmi við aðalskipulag.

Skipulags- og byggingarskilmálar:

1. gr. Á skipulagssvæðinu má byggja 9 einbýlishús og 6 þarhúsa.
2. gr. Lóðir verða afhentar í núverandi ástandi en götur verða tilbúnar undir slitlag. Lagningu slitlags skal vera lokið innan fjögurra ára frá fyrstu lóðarúthlutun.
3. gr. Hlita skal almennum skilmálum varðandi heimtaugar vatnsveitu, hitaveitu og rafmagnsveitu.
4. gr. Lóðastærðir koma fram á uppdrætti og eru á bilinu 717,3 - 840m² fyrir einbýli og 1110 - 1485m² fyrir tvíbýli. Lóðarhnit skulu sett út í ISN93.
5. gr. Heimilt er að byggja bílskúr sem hluta af hverri lóð, en ekki er gert ráð fyrir stökum bílskúrum á lóð.
6. gr. Lóðarhús skulu vera á einni hæð en einnig er heimilt að hafa rishæð til viðbótar. Öheimilt er að hafa kjallara undir húsi. Gólfhæð má hvergi vera undir 4,20 m.y.s. Hámarks hæð veggs að götu er 3,4m og hámarks hæð í mæni frá uppgöfnum gölfplötu 5,6m.
7. gr. Þakform er frjálst. Ráðandi mænistefna skal vera næst því sem sýnd er á uppdrætti.
8. gr. Lóð skal hafa vægan halla frá húsi að lóðarmörkum.
9. gr. Gera skal sérstakt mælblað/lóðarblað fyrir hverja einstaka lóð. Á því skulu m.a. koma fram lagnir í jörðu, þar skal gera nánari grein fyrir málsetningum, hæðarlegu, afstöðu lóðar og sérfrótareitum.
10. gr. Að öðru leyti skulu byggingar og staðarval þeirra vera í samræmi við gildandi byggingarreglugerð.



Skýringauppráttur í mkv. 1:2.500, ekki bindandi skipulag



Horft til norðausturs yfir skipul.svæðið

Deiliskipulagsbreyting þessi var samþykkt af skipulags- og byggingarnefnd Árborgar

þann 14. mars 2006

Deiliskipulagsbreyting þessi var auglýst

frá 17. janúar til 6. mars 2006

Deiliskipulagsbreyting þessi, sem fengið hefur meðferð samkv. gr. 25 í lögum nr. 73/1997 var samþykkt í bæjarstjórn

þann 23. mars 2006

Emma Jónsdóttir
 Bæjarstjóri ÁRBORG

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsbreytingarinnar var birt í B-dæld stjórnartíðinda

þann 2006



Núgildandi aðalskipulagi Eyrbakka sem breytt var 13. jan. 2005, Mkv. 1:2.000

Skýringar:

- Mörk deiliskipulags
- Lóðarmörk
- Sérfrótareitur ráð og þarhúsa, ákvarðast endanlega við gerð lóða- og mælblaða
- Byggingarreitir, hámark
- Flatarmál lóðar í fermetrum
- Nýtingarhlutfall á lóð
- Bifreiðastæði á lóðfjöki stæða
- Hæðarföldi byggingar (ein hæð + ris)
- Megin mænistefna á þaki
- Ný hús og húsn.
- Göngustigur / gönguleið
- Útivistar- og leiksvæði
- Staðsetning fornleifa-garðlaga. Fornleifaskráning gerð af Fornleifastofnun Íslands þann 5. maí 2004

Breyt. 27. des. '05 - Settur inn göngustigur á milli Hulduhóls og Pykkvaflatar v/lagnamála og snúningsvæði við götuenda stækkuð eða færð til.

SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG Breyting deiliskipulags við Hulduhól á Eyrbakka



Mælikvarði 1:1000 í A1 Teikning nr. 001
 Dags. teikn: 25. nóv. 2005 Hannað af: oh/sg
 Teikn. breytt: 27. des. 2005 Teiknað af: sg/afv
 Verknúmer: 202-036 Yfirl. / Undirskr.: *[Signature]*