



REYKJAVÍKURBORG




NÜVERANDI ÁSTAND MKV. 1:1000



RAUDARÁRSTÍGUR GÖTUMYND MKV. 1:500




NÜVERANDI KENNISNIÐ A-A MKV. 1:500



HÁTEIGSVEGUR GÖTUMYND MKV. 1:500

REITUR 1.244.2



DEILISKIPALGSTILLA MKV. 1:1000

DEILISKIPALGSTILLA

Deiliskipalgstillaðan gerir nýr því að reitnum sé að mestu fullþýggir og að nýþýggir, vöttþýggir eða hækun húsa fer ekki upp úr nüverandi hæð húsa.

Á reitnum verður áfram bíðin byggð íbúða, verslunar og þjónustu. Taki skal múa af ríkjandi pakfumum eins og bau eru nú á reitnum. Minni hættar breyningar, þar sem byggjng kvista og svaksýla eru heimildar á samræmi við þýggareglugerð.

Samkvæmt húskómum er legt til að Rauðarárstígur 39, gamla kelliðsíð nýji vendar í grunnum fólk (vermuln 20. aldar byggð) vegna listans og sögulegs gildis. V16 hönnun breytinga þess ber að sýna sérstaka aðgát.

Heimilt er að byggja ofan að húsi Háteigsveg 3 eins og kemur á skilmálateikningu og breyta því í íbúði. Þær eru kvistir heimildar á suðurhöft

GREINARGERD

NÜVERANDI ÁSTAND

STADSETNING, STÆRD OG AFMÓRKUN

Reitur 1.244.2 afmarkast af Háteigsvegi að sunnan, Rauðarárstíg að vestan, þverholti að austan, en í norðurs norðan að nordumrkum löðanna Rauðarárstíg 33 og Þverholts 20 og 20A. Í norðri er Hlemmur, teng með ymsum þjónustu, en í suðri er útivistar- og menningarvæði Miklinum. Svæði deliskipulagslöguna er afmarkad út í millina gatna og er um 1,1 ha en samanlögi heildarlöða lóða er 8,456 m².

Reituninn er að jáðri móbergar og er lífállar sérstaklega um hverfi að innvi að þróunaræstu móbergarinnar, sem mikilvegt svæði að óbæta og suka byggð og starfsemi móbergarinnar. Landnotun að reitnum skv. Adalsíðulagi Reykjavíkur 2001-224 er íbúðaveði. Nýlega var nýtt deliskipulag fyrirkomuð umferð á, en næsta umhverfi Hlemts sambærkti Borgarsjónum.

Í vinstri er deliskipulag retta í næsta högnrenni. Tilgang að nýju deliskipulagi við Þverholti og Enholt hefur verið knytt fyrir hagsmunadóum og hefur verið auglýst í samræmi við skíplags- og byggðargálf. Jafnframt er hafin vinna við gerð nýtt deliskipulag að fjórum reitum við Hlemmur, Þverholtri, Lögbergstöðvarnet, Skulagard, Tryggingasofnunarmið KB bankareit. Ráðgefer að tilgildi þar verði kynntar fyrir hagsmunadóum fyrir hluta árs 2006. Vinna við nýtt deliskipulag pessuð sem og pessuð, sem hér er til umfjöldar, er hafið sterna verkefnið sem kallað er Hlemmur plus, sem miðar að því að gera ólu svæðinu umhverfi Hlemts til góða, þeir hafið varðar grædi byggðar og mannfins á sveðni.

FORSAGA
Það svæði sem reitur 1.244.2 tekist til, b.e. Rauðarárstíg og Hlemmur, hefur tekið miklu breyningum, þeir hafið varðar samgöngur og starfsemi síðustu 100 árin. Þéttbýli Reykjavíkur tveggj sig fyrst austur við Hringbraut, nái Snorradal, meðfrá Laugavegi er hósin Laugavegur 126-144 voru byggð upp úr 1925. Grófinn afmínusstærð hefur verið á undanhláði ólu svæðinu og hefur verið getið að fyrir skiftum og ibúðarmálsáði í tilgang að nýju deliskipulagi næstu reitu.

Hólmjám J. Hólmjám stofnáði ói- og gosdrykkjagerðina fyrir ht. ár 1928. Árið 1930 létt henni byggja mikil ógerðarhús við Rauðarárstíg 39, sem húi telte vera númer 35. Þó hafi mikil umsvif fram til 1932, er hún var sameinuð Ólögr Egils Skallagrimssonum. Árið 1967 fyllti Ólögr Egils allar starfsemi sína af Njáls götu inn á Rauðarárstíg og var starfstrakt stærsta Ólögr á landinu fram til ársins 1968 en ólli starfsemi ógerðarhánsar var full inn á Crjóháls. Þó hófst bygging mikil meirihluti ibúðarhússanna sem nú standa á reitnum og kallaðar hafa verið Egilsborgir og tilheyrir lönnin Rauðarárstíg 35. Þá kómennar teljast Rauðarárstíg 37, 39, 41 og Þverholts 20-32, jafnar tóð.

HELSTU EINKENNI

Byggðn á reitnum er að mestu þriggja til fylgjura hæðar randþýggir með rishesti og undir þeim eru bíflageymslur. Að mestum hluta eru þetta nýleg fylgiliðið og húsdýpt er 13 m. Ekkie eru heimildir kvistir á vestari hluta hússins þar sem húsdýpt er 16 m.

Á reitnum er mjög þétt byggd og því er mikilvægt að vanda til hóunnar lóða og allei umhverfis frammilum við byggjingu þar sem eru innkehnumar á bílastæði, aðkomuleðir, gönguleðir og leikvæði á reitnum. Þessa hóunnar skal samræma húsdýpt milli hóða þannig að heiti beði byggjingu sem fyrir eru og byggjum sem fyrir er.


Kvóð er að hólnni Rauðarárstíg 35 umfundi til og fyrir bíflageymslu Rauðarárstíg 33 og um umfjöld og jarðstrang að spennistöð Þverholts 20A fyrir. Á norðumrkum löðanna Háteigsvegar 1 og 3 er kvóð um holrasí og grafframræti Orkuveit Reykjavíkur. Á suðumrkum löðanna

Rauðarárstíg 41 er kvóð um grafframræti Orkuveit Reykjavíkur. Við allar framkvæmdir skal geta þess að góngusvæði skerdist ekki og að gengi gangandi vegfaraða sé tryggt.

Lóð er að hávaldi við ibóðir í móberginni og jöðarhvæðum verður í einhverfum líkum meint en asklig er á þóðarsvæðum. Við hóunnibúðarmálsáði og breyningar á ekra húsnæði skal leistar við að hóða óþegundum af vökum hálva í lágmári með þeim aðgerðum sem tekur eru.

Gerit nýr a.m.k. eru bílastæðir fyrir hæðar 50 m í nüverandi og fyrirhugbi náðum snærri en búsetu. Gerar skal nýr a.m.k. bílastæði á hóveri ibóðið stærð. Hægi er að greða aðkvæði gjaldi í bílastæðið ef ekki er hægt að koma fyrir bílastæðum á hóði. Ef um nýþýggir er að ræða má gera nýr a.m.k. gerar þær bíflageymslur í kjalla.

PVERHOLT - GÖTUMYND MKV. 1:500



NÜVERANDI ÁSTAND

Heti	Nr.	Netkun	Lóð m ²	Fjöldi hæða	Bygg.magn m ²	Nýtingarmál	Byggðargárdar	Athugasemdir
Rauðarárstígur	33	Verslun/bjónusta/ibúðir	1161	4	2270,6	1,96	1991	An blakjallara
Rauðarárstígur	35	Verslun/bjónusta/ibúðir	5619	4	788,1	1,86	1997	Egilsborgir
Rauðarárstígur	37	Verslun/bjónusta/ibúðir	4	1796,1		1991	tilheyri Egilsborgum	
Rauðarárstígur	39	Verslun/bjónusta/ibúðir	4	686,6		1930	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Rauðarárstígur	41	Verslun/bjónusta/ibúðir	4	1581,1		1987	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	20	Eimþlythus	2	365,6		1955	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	20a	Spennistöð	1	49,2		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	22	Íbúðir	4	676,2		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	24	Íbúðir	5	1001,5		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	26	Íbúðir	5	891,5		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	28	Íbúðir	5	891,5		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	30	Íbúðir	5	1040,9		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Þverholt	32	Íbúðir	4	686,7		1969	tilheyri Rauðarárstíg 35	
Háteigsvegur	1	Verslun/Skrifstofur	864	3	1058,6	1,22	1952	
Háteigsvegur	3	Verslun/Skrifstofur	811	3	1374,4	1,69	1978	
8.455								
15.161								
1,79								

DEILISKIPALGSTILLA

Heti	Nr.	Netkun	Lóð m ²	Fjöldi hæða	Bygg.magn m ²	Nýtingarmál	méð blak.	Athugasemdir
Rauðarárstígur	33	Verslun/bjónusta/ibúðir	1161	4	2270,6	1,96	2,45	Efta hæðin rishesti
Rauðarárstígur	35	Verslun/bjónusta/ibúðir	5619	4	788,1	1,86	2,31	Efta hæðin rishesti
Rauðarárstígur	37	Verslun/bjónusta/ibúðir	4	1796,1				Efta hæðin rishesti
Rauðarárstígur	39	Verslun/bjónusta/ibúðir	4	686,6				Efta hæðin rishesti
Rauðarárstígur	41	Verslun/bjónusta/ibúðir	4	1581,1				Efta hæðin rishesti
Þverholt	20	Eimþlythus	2	365,6				Tveir hæðir og rishesti
Þverholt	20a	Spennistöð	1	49,2				Efta hæðin rishesti
Þverholt	22	Íbúðir	4	676,2				Efta hæðin rishesti
Þverholt	24	Íbúðir	5	1001,5				Efta hæðin rishesti
Þverholt	26	Íbúðir	5	891,5				Efta hæðin rishesti
Þverholt	28	Íbúðir	5	891,5				Efta hæðin rishesti
Þverholt	30	Íbúðir	5	1040,9				Efta hæðin rishesti
Þverholt	32	Íbúðir	4	686,7				Efta hæðin rishesti
Háteigsvegur	1	Verslun/bjónusta/ibúðir	864	3	1058,6	1,22		Efta hæðin rishesti
Háteigsvegur	3	Verslun/bjónusta/ibúðir	811	4	1600	1,97		Efta hæð inndregindir rishesti
8.455								
15.161								
1,79								
8.455								
15.386								