



DEILISKIPULAG IÐNAÐAR- OG HAFNARSVÆÐIS Á GRUNDARTANGA, VESTURSVÆÐIS DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR 1:2000



Hlut úr aðalskipulagi Skilmannahrepps 2002-2014.



SKÝRINGAR

Mörk skipulagssvæðis	Veghelgunarsvæði
A Athfnasvæði hafnarinnar	Núverandi strandlína
H Hafnsækja starfsemi	Byggingarreitur
b Þjónustusvæði	Kvöld um sameiginlega aðkomu að lóð
Gangstétt	Innkeyrsla inn á lóð Leiðbeinandi staðsetning
Gata	Vatn/ sjór

Lötar- einkenni	Löðarstærð m ²
Nýtingar- húsfari	Hámarkshæð yfir kota aðkomu hæðar, m


Önnur skipulagsgögn
 - Skýringaruppröðrtur nr. 002 dags. 2007-07-20.
 - Skýringaruppröðrtur nr. 003 dags. 2007-07-20
 - Umhverfisskýrsla dags. 2007-09-11, breytt 2007-10-29

Kortagrunnur er frá Lofmyndum ehf.

Hnitakerfi: Isnet
 Hæðarkerfi: Meðalsjávarhæð
 Hæðarlínubil: 1 m
 Hushorn eru mæld á þakbrún

Lega og útfærsla gatna og gatnamóta getur litillega breyst við nánari hönnun beirra.

Teiknistofa arkitekt, Gyff Guðjónsson og félagar ehf vann að deiliskipulaginu í samræmi við Faxaflóahafn vorið 2007.



SAMPYKKTIR:

Deiliskipulag þetta sem hefur fengið meðferð í samræmi við ákváði 25. gr. skipulags- og byggingarlagar nr. 73/1987 var sambykkt í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar þann

Einar Y. Thórdalur
SVEITARSTJÓR
HVALFJARDARSVEIT

1. GREINARGERÐ

1.1 FORSENDUR

Skipulagssvæðið er við Grundartanga í Hvalfjarðarsveit aður Skilmannahreppi. EKKI hefur aður verið unnið deliskipulag af svæðinu. Skipulagsgögnin eru 27,22 ha að stærð, það afmarkast af löð íslenska Járblandifélagsins til norðvesturs, opnu hafi/sjó (tilbunni strandlínus) til austurs, opnu óbyggðu svæði til suðurs og vesturs. Hlut skipulagssvæðisins er 4,7 ha fylling. Ákoma til svæðinu er frá þjóvegi nr. 1. Árið 2006 sameináði Skilmannahreppur öðrum sveitarfélögum í Hvalfjörði eitt sveitarfélag, Hvalfjarðarsveit. EKKI er til sambykkt aðalskipulag af sameináði sveitarfélagi en vinna við það stendur yfir. Til er sambykkt aðalskipulag Skilmannahrepps 2002-2014.

Aðalskipulag Skilmannahrepps 2002-2014 gerir ráð fyrir hafnarsvæði, mekt H-1, og blandaði hafnar- og löðaðarsvæði, mekt H-11, við Grundartanga. Samkvæmt því er skipulagssvæðið innan skilgreindus bynningsarsvæða stóriðunnar á Grundartanga. Innan bynningsarsvæðisins er ibúðarþygg ekki heimilið og þar skal ekki standa hefbundinn búskap, heynytar eða beit á túnunum.

Um hafnarsvæðið gildir að landnotkun tengist það fyrst og fremst

umfangsmikið löðaðarsvæðið eða starfsemi, s.s. úgerð, fiskvinnslu og starfsemi tengdri sjóflutningum og skipsmiði eða viðgerðum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir ibúðum á hafnarsvæðum og vegna bynningsarsvæðisins stóriðunnar eru ibúðir ekki heimilaðar. Hafnarsvæði Heyra undir stjórn viðkomandi hafnarsjónar.

Um löðaðarsvæðið gildir að landnotkun þar lengist fyrst og fremst umfangsmikið löðaðarsvæðið eða starfsemi sem talin er geta haft mengun í fórm sér, s.s. verksmjónum, virkjum, tengivirkjum, veitustöðum, skópfæðu- og hreinstöðum, bírgaðstöðum fyrir olur og móttökustöðum fyrir úrgang. Ibúður eru ekki heimilaðar á löðaðarsvæðum.

Almennt gildir að innan hvers landnotkunareiði skal meirihátt reitins helgaður að landnotkun hans, í þessu tilvik löðaðarsvæði og hafnarsvæði.

Önnur notkun í sú sem skilgreind er að sem landnotkun er þó heimil ef hún nær aðeins til óverulegs hluta reitins og er í samræmi við aðalnotkun. Með tilliti til þessa er starfsemi sem aðluð jöfn að að tilheyra annari landnotkun í löðaði og hafnarsvæði heimili í takiðruumum mæli.

Sameignarfelagið Faxaflóahafn st á og rekur Grundartangahöfn.

Í aðalskipulagi Skilmannahrepps er allt hafnarsvæði 40 ha og hafnar- og löðaðarsvæði 62 ha að stærð. Hér er verið að skipuleggja hluta þessara svæða.

1.2 MEGINATRIÐI SKIPULAGSTILLÖGUNNAR

Skipulagstillagan gerir ráð fyrir hafnarsvæði hafnar, sjó miðstöðum löðum fyrir hafnsækja starfsemi og átta miðstöðum löðum fyrir þjónustustarfsemi, þ.e. athfnastarfsemi sem tengist hafnarstarfsemi og löðaðarframleðslu Íslenskum járblandifélagsins og Norðuráls og væntalega þeirra fyrirtækja sem inn á svæðið koma.

1.3 UMFERD

Aðkom að svæðinu er, eins og fram hefur komið, frá vegi (Grundartangavegi) sem tengist þjóvegi nr. 1. Vegur liggur nyrst innan skipulagssvæðisins og lengist vegi (Klafastadavegi) er liggur frá aðliggjandi deliskipulagi í suðurátt.

Aðalteikningur er meðfram öllum gölum á svæðinu.

2. SKILMÁLAR

2.1 ALMENNIR SKILMÁLAR

Almennt skilmálar gilda um allar löðir á skipulagssvæðinu, nema annað sé tekið fram í sérskilmálum einstakra löða.

2.1.1 Nýtingarhlutfall

Almennt skal miða við að nýtingarhlutfall á löðum skuli ekki vera hærra en 0,6, nema annað komi fram í sérskilmálum einstakra löða.

Ínna skipulag lóða svo og staðar húsa, athfana- og aðkomusvæða skal umhinn í samræði við Faxaflóahafn og skal aðstofnunum og eða löðarmynd lögð inn til sambykktar hjá hafnarstóra og til kynningar hjá skipulags- og byggingarnefndum aður en löðarhafi sækir um byggingarleyfi.

2.1.2 Bílastæði

Almennt í skipulagi er miðað við skilgreiningar bílastæða samkvæmt skipulags- og byggingarreglugerð. Að svæðum fyrir þjónustufonarini skal gera ráð fyrir a.m.k. 1 bílastæði á hverja 35 m² húsnæðis. Á athfnastarfsemi skal gera ráð fyrir a.m.k. 1 bílastæði á hverja 50 m² húsnæði að undanskildum vörugemyndum en þar er miðað við 1 bílastæði á hverja 150 m² húsnæðis. Á skyringarhlutfalli er sýnd möguleg staðsettning bílastæða.

2.1.3 Kváðir um sameiginlega aðkomu að lóð

A löðum nr. H1/b1/b2, b4/p5 og b7/b8 er kváð um sameiginlega innkeyrsla við löðamörk. Kváð um gagnkvæman umferðarrættar næst 15 m inn á lóðir og skulu löðarhafi hafa samræð um frágang og framkvæmdir.

2.1.4 Girðing

Gert er ráð fyrir að löðarhafi geti girt af lóð sína. Girðingar eru hæðar samþykktar byggingarfyrvalda og skulu sýndar á aðalteikningu sbr. kaffa 2.5.1. Ennfremur skal löðarhafi leita sambykktar byggingarhlutfall á girðingum og hafa samræð við nágranna. Síði þó a lokaði girðingu skal löðarhafi sækja um það sérstaklega til Faxaflóahafnar og skipulags- og byggingarnefndar Hvalfjarðarsveitar.

2.1.5 Frágangur löða

Frágangur löða skal vera í samræmi við skipulagsupprætti. Löðarhafar skulu hafa samræð um frágang á löðamörkum. Löðarhafi skal ljúka ólum framkvæmdum við byggingu á lóð sinni samkvæmt þeim tilmánum sem gefin eru upp í útlitunarsíklum Faxaflóahafna. Ólum framkvæmdum við hús og á lóð par með tilalíð frágangur löðar með bundnu stíllagi, gróðri og umhverfi skal lokid innan fjögura ára fra útlitun löðar.

2.1.6 Sorpgeymslur

Aðgengur að sorpláttum skal vera auðveldur og greiður en þess jafnframt gæti að sorplát verði ekki áberandi. Gera skal grein fyrir sorpláttum og hugsanlegum mannvirkum þeirra vegna á aðalteikningu.

2.2 ATHFNASVÆÐI HAFNAR

Svæði merkt A1 er athfnasvæði hafnarinnar. Þar er l.t. ger ráð fyrir fyrirtækjum í inn- og útlitningi ásamt vöruþreifingum off. Enn fremur er svæðið skilgreint sem gámaðvöllur.

2.3 LÓÐIR FYRIR ÞJÓNUSTUSTARFSEMI

Löðir nr. b1-b8 eru aðstæðar undir ýmsa þjónustustarfsemi. Þar er ger ráð fyrir fyrirtækjum í inn- og útlitningi. Svæðið er allt að 0,6. Leyfð er nytting með milliplóttum allt að 0,7.

2.4 LÓÐIR FYRIR HAFNAS/EKNA STARFSEMI

Löðir nr. H1-H7 eru aðstæðar undir hafnsækna starfsemi s.s. vörugeymslu, vöruhótelum og starfsemi sem tengist flutningum. Innan löðanna má koma fyrir geymslumánum (síðu) og má heð þeirra vera meiri en hámarkshæð bygginga á löðunum. Grunntafatnýting löðanna er allt að 0,6. Leyfð er nytting með milliplóttum allt að 0,7.

2.5 HÖNNUN MANNVIRKJA

Aðalteikningar (byggingarnefndar aðalteikningar) skulu vera í samræmi við skipulags-, hæðar- og mæliblöð svo og byggingarreglugerð og önnur lög og reglugerðir sem við eiga. Leggja skal inn til sambykktar byggingarnefndar heldarupprættið af ólum fyrirhuguðum mannvirkum á viðkomandi löð.

Aðalteikningu skal rita efnis- og áferðarinsingum þar sem viðkomandi mannvirkum er lýst, s.s. burðarvirkum, yfir frágangi og efnis- og lítlavirkum. Samræmi skal vera í yfir einfálfar og yfirbráði mannvirkna á súmu löð. Skjóveggi og giðringar skal sýna og skilgreina á aðalteikningu. Staðsettning sorpgeymisa og staðsetning sorpáma skal sýnd á aðalteikningu. Löðarhafi skal leggja fram eftirlitardæla teikningar til sambykktar hjá Faxaflóahöfnum aður en teikningar eru lagðar fram til byggingarfulltrúa sveitarfélagsins. Afstöðumyd húsi á lóð, frágangur löðar og hæðarlega, og lagnateikningar ásamt lengingum við heimaeðar.

Aðalteikningu skal rita græn fyrir löðarhönum, nýverandi og fyrirhugaðri landhæð löða og heftu hæðarkötum. Löðarhæð á löðamörkum skulu sýndar á sínum og útilissmyndum eftir því sem við á. Einig skal skráningartæla vera á aðalteikningum þar sem staðar eru tilgreindar. Ennfremur skal löðarhafi leggja fram alagsforsendir pr. m² í húsi.

Að öðru leyti visast til 18 gr. byggingarreglugerðar. Löðarhöfum er skilt að hita eftirandi límaðskónum við framkvæmdir:

- a) Aðalupprætti bygginga skulu hafa borist Faxaflóahöfnum og eða skipulags- og byggingarnefnd Hvalfjarðarsveitar til sambykktar eigi síðar en fimm mánuðum eftir að löð var byggingarhaef.
- b) Undirstöð og platta skila steypi síðar eftir að mánuðum eftir að löð var byggingarhaef.
- c) Hús skal fullgt að utan í samræmi við sambykktu aðal- og sérfördrætti, löð grjótfjölni í réttu hæð, rykbundin svo og gengi frá mörkum við aðrar löðir, góður eða opin svæði innan þriggja ára frá því að löð var byggingarhaef.
- d) Eigi síðar en fjórum árum eftir að löð var byggingarhaef skal löðarhafi hafa gengi frá yfirborð lóðar og ólum frágang við löðamörk í samræmi við sambykktu aðal- og sérfördrætti.

2.6 MÆLI OG HÆÐARBLOÐ

Aðalblöðum eru sýndar lagnir, staðar hóða, löðamörk, mælsettir byggingarnefndir og kváðir en einförjar eru svó sem um stíga, aðkomuleiðir eða lagnir. Hæðarblöð sýna góðu- og gangstættarhæð við löðamörk, landhæðir og kóta aðalgólf, frármælislagsir og fleira.

3. UMHVERFISSKÝRSLA, SAMANTEKT

Fyrirhuguð deliskipulagstillaða samræmist stefnu sveitarstjórmar eins og hún kemur fram í aðalskipulagi Skilmannahrepps um uppbryggingu á svæðinu.

Gert er ráð fyrir að hluta af fyllinguni verði löðir fyrir hafnsækna starfsemi svo og athfnasvæði hafnarinnar. Því er verið að skapa skilyrði fyrir óflugt löðar- og hafnarsvæði sem eykur verðgildi alls svæðisins sem sílt.

BREYTINGAR EFTIR AUGLÝSINGU