


Deiliskipulag fyrir SUÐUR-MJÓDD - ÍR, Skógarsel og Árskógar - DEILISKIPULAGSBREYTING
Deiliskipulagsuppdráttur M 1:1.500



Gildandi deiliskipulag - Samþykkt 21. desember 2017 í borgarráði

M 1:1.500



Deilskipulagsbreyting

M 1:1.500



Gildandi deiliskipulag - Vallar og áhaldahús

M 1:1.500

Álfabakki 4 og Veitur - Deiliskipulagsbreyting

Breytingin nær til eftirfarandi atriða

A. Ákvæðum um lóðarstærð og byggingar á lóð við Álfabakki
4 breytt.

1. Löðinni við Álfabakka 4 er stækkuð að sveitarfélagsmörkum við vesturs. Stærð löðar verður 30.704 m². Heimilt er að byggia allt að 18.422 m² á 1 - 2 hæðum og verður nýtingarhlutfallið 0,60. Heimilt er að reisa kjallara og nýta meðal annars sem byggingsskúli. Hámarksstærð hans 9.212 m² er og nýtingarhlutfallið 0,3. Heildarbyggingarmagn (A-rými) er 27.634 m³ og nýtingarhlutfall bygginga á 1-2 hæðum og í kjallara er samtals 0,90. Hámarkshæð bygginga er 12 m.
2. Heimilt er að reisa byggingsskúli sem að hluta til er fellt inn í landið. Aftmarkaður er sérstakur byggingarreitur fyrir byggingsskúli á löðinni. Heildarbyggingarmagn (B-rými) er 5.220 m³, nýtingarhlutfallið er 0,17 og er það á tveimur hæðum fyrir allt að 160 bílastæði. Hámarkshæð byggingsskúli er 8 m. Á löðinni skulu vera stæði fyrir 80 reiðhjól í samræmi við ákvæði aðalskipulags, svæði 3 (4 hjólastæði á 1.000 m² atvinnuútnæðis).
3. Aðkoma að löðinni er frá Álfabakka um tvær innkeyslur. Heildarjöldi bílastæða á löð er 325, auk 160 innkeyslur á byggingsskúli. Heimilt er að útbúa sýningarsvæði á löðinni, þar sem hægt er stilla upp söluþublum eða vegna sérstakra sölukýningna.
4. Á löðinni og við löðarmörk er heimilt að reisa auglýsingarskilti sem tengist starfsemi, en þau skal færa inn á aðalupdrætti til samþykktar hjá byggingarfulltrúa. Eitt auglýsingaskilti meðfram Álfabakka innan löðar og rúmast innan hæðarskilmála byggingarreits eða á hámarki 12 m, 3 m breitt og hámark 10 m² að flatarmáli og 3 skilti sem eru 3,5 m há, að hámarki 6 m² að flatarmáli hvert og löðbeina viðskiptavinum innan löðar. Lýsing skal vera lóðrétt og ekki veita birtu frá sér sem truflað getur umferð. Einnig er heimilt að bygginga skyggni og þakkanta sem láu út fyrir byggingarreit. Auk þess er heimilt að vera með eðlennýttisstöf sem tengist starfsemi á löðinni, sem þjónar einungis rekstrinum og þeim sem eru í viðskiptum við rekstaræðja á löðinni.

stofni niður í grófar fyllingar við og undir sökklum. Rennustofninn verði með opinn enda neðst og jafnframt gataður þ.a. ofanvatni er miðlað úr úr lögninni í umlykjandi fyllingar. Ofar á lóðrétta stofninn verði hliðartenging inn á ofanvatnslagnakerfi sem tekur við sem yfirfall í aftaka regni þegar sitrun í fyllingar hefur ekki undan.

- Utan bygginga verði útsvæðum hallað að gegndræpum steinlögnum og grænum svæðum til þess að stúla að sem mestu niðurskið afvatns í jörð áður en það berst að niðurföllum.
- Ofanvatnslagnir á svæðinu verða hannaðar sem siturlagnir sem miða afanvatninu út í umlykjandi fyllingar (þopakkaðar múffur og opnar niðurhallandi hlöðargreinar).

10. Ákvæði um gróður. 5% af flatarmáli bílastæða og akstursleiðum (malbikað yfirborð lóðarinnar) skal vera með gróðurþekju (tré, runnar og fjölæringar). Hlutfall gróðurþekju annarsstaðar á lóðinni skal var amk 5% þannig að allt að 10% af heildarfleti lóðar sé gróðurþekja.

11. Samhliða samþykkt aðaluppdráttum byggingarnefndarteikninga skal leggja inn til samþykktar séruppdrátt af skipulagi og hönnun lóðar, sem tekur á þeim viðbótarákvæðum sem snúa að lóðinni, kvæðum um frágang settjarnarinnar og kvæðum sem snúa að yfirborðsvatni og flóðum á svæðinu, sjá nánar ákvæði A7-11, B1 og B2 í deiliskipulagsbreytingunni.

B. Kvaðir um miðlunartjörn og legu rafstrengja

1. Sett er kvóð um að miðlunartjörnin á svæðinu milli löðanna 2d og 4 við Álfabakka geti tekið við 4.500 m³ af yfirborðsvatni á álagstímum sem miðast við 10 ára flód og skal mesta yfirborðshæð tjarnarinnar miðast við að vera 0,50 m undir gólfrita aðal hæðar bygginga við Álfabakka. 4. Afmörkun á miðlunartjörnn vegna yfirborðsvatns er stækkuð til að geta aukið rúmmál á upptöku á yfirborðsvatni á álagstímum. Rætt verði við IR um aðlömun að áfærslu miðlunartjarnarinnar.

SKÝRINGAR

- | | |
|---|--|
|  | Mörk skipulags |
|  | Skipulagssvæði |
|  | Núverandi bygging |
|  | Nýbyggingar |
|  | Byggingarreitir |
|  | Byggingarreitir kjallari/þilagamysla |
|  | Lóð |
|  | Lóðastærð |
|  | Opilð útvistarsvæði |
|  | Féttboltavöllur, S1, S2 |
|  | Fjálspróttavöllur - S4 |
|  | Notkun sbr. greinargætt |
|  | Fjöldi manna |
|  | Hljóðvist - hörni / veggir |
|  | Kvaðir - lagir Veitna um skipulagssvæðið |
|  | Ár, lækir og vatn |
|  | Húsnúmer |

Samgöngur og miðlunartjörn

-  Götur
 Vistgata - 30 km svæði
 Aðalstígur
 100 st
 Björnustuaðkoma og kvæð um akstur
 Afmörkun reitar fyrir miðlunartjörn

Deiliskipulagbreyting þessi, sem fengið hefur
meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í
skipulags- og samgönguráðið.
Þann 10.10.2018
og í Borgarráðið
Þann 25.10.2018

Tillagan var auglýst frá 28.3 2018 með
athugasemdafresti til 22.6 2018.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í
B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 20____.

ágúst 2018 - Frágangur að lokinni auglýsingu.

glýsingartíma bárust alls 2 athugasemdir.

- Kvætur um lagirn endurskoðað og skýringar ákoma um miðlunarinn milli Afabaka og eltri áttugamenn frá Veitum. Setti inn skýringar ákoma um kvædur á loftabaka Afabaka á samráð við Veitu, Reykjavíkurborg og Rv í vegna afbaka og loftabaka vegna löðaðu frá miðlunarinn.
- Miðlunarinn, skilgreining á fjórinni þreiti til samræmis við ábendingar frá Veitum. Bætt við þingum G og G á undirskriftir afbaka miðlunarinn á kvæðu. Þetta er ákvæði um lagirn endurskoðað og skýringar ákoma um kvædur á loftabaka Afabaka á samráð við Veitu, Reykjavíkurborg og Rv í vegna afbaka og loftabaka vegna löðaðu frá miðlunarinn á lagstjórnun milli. Innan löðara 2
- Byggirættir við 165 Afabaka 2 þreiti til samræmis við eldri kvætur um lagirn frá Veitum á löðun og reiturinn miðlunarinn.
- Löðara 2 skýringar 127 (Rv-kvæðu) upplufir til samræmis við löðara 2 (ötte málhildi). Löðara 2 þreiti 121.113 m.
- Byggirættir þess skýringar. Brúgðist við áttugamenn sam höfuð borinn vegna afbaka og byggirættir mótshöfð við fjórþingabrotvörðinn. En, í fyrri þreitingu hafa löðara ákvæði þess byggirættir löðara til samræmis við kvætur um kvædur og Rv kvædur ákvæði þess byggirættir engin ákvæði á kvætu við samræmis byggirættir. Innan löðara 2

nað er óbreytt frá auglýsingu tillögunnar

nóv. 2018. Minnháttar breytingar á skilmálum vegna sýningarsvæðis
sýningaskilta og eldneftisstöðvar (Kafar A-3 og A-4 í greinargerð).

SUÐUR-MJÓDD - Deiliskipulag

Deiliskipulagsbreyting - Álfabakki 4 og Veitur

Reykjavíkurborg
Skipulagsfulltrúi

Alíkvarði	Hannað		Teikning nr.
1:1.500	HGG		dsk-201_02
Útgeftning	Breyting	Teiknað	Bláðestand
2. mars 2018	B	HGG	A2



Teiknistofan
S T O R Þ

Hermann Georg Gunnlaugsson
landslagsarkitekt FÍLA
 Laugavegi 178 - 105 Reykjavík
 562 1642 - 862 1642
 netfang: tstord@tstord.is
 veffang: www.tstord.is

Deiliskipulagsbreyting - Vallar og áhaldahús

M 1:1.500