

BREYTING Á DEILISKIPULAGI - HAFNARFJÖRÐUR MIÐBÆR AUSTURGATA 36



Hluti úr gildandi deiliskipulagi, 1:500 - í gildi frá 19.11.2001

Í skilmálum með gildandi skipulagi segir m.a.:

„Allar nýbyggingar í miðbæ skal leitast við að fella svo vel sem best má verða að þeirri byggð sem fyrir er. Yfirborðsefnis- og litaval nýbygginga skal vera í góðu samræmi við nágrennabyggð.“

Gildandi skipulag gerir ráð fyrir óbreyttri meginbyggingu en heimilar 15m² útbyggingu til suðvesturs.

Nýtingarhlutfall 0,43



Skipulagsbreyting, 1:500

Greinargerð.

Skipulagsbreyting sú sem hér er sýnd tekur eingöngu til lóðarinna nr. 36 við Austorgötum.

Minjastofnun hefur heimilað niðurrif nýverandi húss á lóðinni.

Nýverandi hús liggur örliði skakkt við götlínu og verða lóðarmörk færð til þannig að þau verði samsíða götlínu. Lóðarstærð minnkar úr 314,8m² í 311,3m².

Byggingarreitur er stækkaður og lagðar byggingarlínur fyrir nýtt hús á lóðinni.

Leitast skal við að halda götumynd svipaðri og nú er og skal nýtt hús vera með líku sniði og það sem nú er á lóðinni. Mænir verður að hámarki 50cm hærri en á nýverandi húsi m.a. til þess að mæta kröfum um loftþæð á rishæð skv. gildandi byggingarreglugerð.

Byggingarskilmálar:

Á lóðinni er heimilt að reisa hús með einungis einni íbúó og skal það samræmast verndunarákvæðum og markmiðum Aðalskipulags Hafnarfjörðar 2013-2025 og að röskun verndaðrar götumyndar verði í lágmarki m.a. með því að götuhið hússins verði með svipuðum einkennum og nýverandi hús hvað snertir veghæð, lengd og uppbrot veggflata.

Húsið skal vera ein hæð á kjallara með portbyggðri rishæð. Mænishæð má mest vera 7,90m miðað við nýverandi gangstéttarhæð, mænisstefna samsíða götu.

Heimilt er að gera kvisti á rishæð og má samanlöögð breidd þeirra á hvori hlið vera allt að helmingi húslengdar.


Einnar hæðar útbygging er heimiluð fram í lóðina.

Ekki eru gerðar sérstakar kröfur um byggingarefni.

Áður en sótt er um byggingarleyfi skal kynna byggingaráformin fyrir Skipulags- og byggingarráði Hafnarfjörðar.

Nýtingarhlutfall verður að hámarki 0,74

Að öðru leyti gilda skilmálar deiliskipulags HAFNARFJÖRÐUR-MIÐBÆR



YFIRLIT - Hluti aðalskipulags Hafnarfjörðar 2013-2025

Skýringar:

	Mörk skipulagssvæðis
	Nýverandi lóðarmörk
	Ný lóðarmörk
	Nýverandi hús
	Nýverandi hús, víkjandi
	Byggingarreitur nýbyggingar m/mænisstefnu
	Megin gönguleiðir
	Bílastæði
	Húshæðir: 1 = ein hæð, R=ris >14° r = ris <14° , p=port, k=kjallari
	1kpR

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43 gr. skipulagslagu nr. 123/2010 var samþykkt í skipulags- og byggingarráði Hafnarfjörðar þann 6.3. 20 18

Hafnarfjörðurbær
Skipulagsfulltrúi


f.h. skipulags- og byggingarráðs

og í bæjarstjórn Hafnarfjörðar þann 14.3. 20 18

Hafnarfjörðurbær
Bæjarstjórn

Tillagan var auglýst og grendarkynnt frá 1.11. 20 17
með athugasemdafresti til 13.12. 20 17

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í
B-deild Stjórnartíðinda þann 30.4. 20 18



Ásýnd frá Austorgötum - 1:200

BREYTING Á DEILISKIPULAGI HAFNARFJÖRÐUR MIÐBÆR AUSTURGATA 36

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR

BLADSTÆRD: A2


MKV: 1:500, 1:200

ÚTGÁFA DAGS. 2. OKT. 2017

BREYTT 28. FEB. 2018

VERKNÚMER: 1736

TEIKN. NR. 0.01



HELGI HAFLIDASON, ARKITEKT FAÍ

STUHLASELI 44, 109 REYKJAVÍK, sími og fax: 552 2149
kt. 020341-2979, netfang: helgiha@simnet.is