


ÚLFARSÁRDALUR - DEILISKIPULAGSBREYTING VEGNA LÓÐANNA ÚLFARSBRAUT 84-88, 90-94, 100-104, 106-110.



Hluti gildandi deiliskipulags fyrir Úlfarsárdalshverfi, auglýst í B-deils Stjórnartíðinda þann 19.02.2018 og samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði þann 27.09.2017. 1:1000

Greinargerð

Lóðirnar eru hluti af heildarskipulagi fyrir Úlfarsárdal sem samþykkt var í umhverfis- og skipulagsráði þann 27.09.2017 og í borgarráði þann 05.10.2017. Það tók gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda þann 19.02.2018.

Í deiliskipulagi gildir eftirfarandi


Lóðarinar við Úlfarsbraut 84-88, 90-94, 100-104 og 106-110 eru samkvæmt gildandi deiliskipulagi fjölþýlishúsalóðir, hver fyrir sig með 6 íbúðir. Á hverri lóð eru heimild fyrir 600 m2 heildarbyggingarmagn. Einstaka byggingarhlutar svo sem þakskegg, skyggni, gluggafrágangur, svalir, þaksvaír og sólpallar mega skaga allt að 60 sm út fyrir byggingarreit, með tilliti til aðstæðna á lóð, t.d. grenndarsjónarmiða, stærðar lóðar, fjarlægðar á milli húsa o.fl.

Breytingarlýsing

Í breytingunni felst að heimild er veitt til að nýta sökkulrými sem geymslurými og sérstök heimild veitt til aukningar b-rýma. Auk þess eru byggingarreitir færðir um 1 m frá götu og innar á lóðina á Úlfarsbraut 84-88 og 90-94. Á lóðunum Úlfarsbraut 100-104 og 106-110 færast byggingarreitir nær hvor öðrum um 70 cm.

Tafla í gildandi deiliskipulagi

Heiti	Húsagerð/ notkun	Fjöldi hæða án kjallara	Stærð lóðar m2	Hámarksstærð húsnæðis með bilag.	Nýtingarhlutfall með bilg.	Fjöldi íbúða	Fjöldi bílastæða heild	aths.
Úlfarsbraut 84-88	Fjölþýlishús	2	726	600	0,83	6	9	
Úlfarsbraut 90-94	Fjölþýlishús	2	726	600	0,83	6	9	
Úlfarsbraut 100-104	Fjölþýlishús	2	728	600	0,82	6	9	
Úlfarsbraut 106-110	Fjölþýlishús	2	728	600	0,82	6	9	
Samtals	-	-	2908	2400	0,825	24	36	



Tillaga að breyttum deiliskipulagsuppdrátti

1:1000

Tillaga að breytingu að deiliskipulagi eftir grenndarkynningu

Byggingarreitir eru færðir um einn metra frá göturyrmi og innar á lóðina á lóðum Úlfarsbraut 84-88 og 90-94. Á lóð Úlfarsbraut 100-104 færast byggingarreitur um sjötiú sentimetra í vestrútt og á lóð Úlfarsbraut 106-110 færast byggingarreitur um 70 sentimetra í austurútt.

Heildarbyggingarmagn er aukið með eftirfarandi skilyrðum:

- Heimilt er að nýta sökkla með viðeigandi frágangi fyrir geymslur og tækjarymi. Ekki er heimilt að setja glugga á þessi rými né nýta þau sem iveru- og dvalarymi. Þau verða skilgreind sem A-rými. Sjá skilmálatöflu.
- Á Úlfarsbraut 84-88 og 90-94 er heimilt að stækka svalir á suðurhlíðum húsa og hafa tröppur að íbúðum utan við hús. Þar er gerður sérstakur byggingarreitur fyrir þessa stækkun. Heimild til að einstakir byggingarhlutar nái 60 sm út fyrir byggingarreit gildir ekki um þessa gerð byggingarreits.
- Á Úlfarsbraut 100-104 og 106-110 er heimilt að stækka svalir á suðurhlíðum húsa. Þar er gerður sérstakur byggingarreitur fyrir þessa stækkun. Á vestrúthlíð byggingarreits Úlfarsbrautar 100-104 er og austurhlíð byggingarreits Úlfarsbrautar 100-106 gerður sérstakur byggingarreitur fyrir tröppur utan á hús. Heimild til að einstakir byggingarhlutar nái 60 sm út fyrir byggingarreit gildir ekki um þessa gerð byggingarreits.

Breytingarnar ná eingöngu til lóðanna Úlfarbrautar 84.88, 90.94, 100.104, 106.110.


Aðrar breytingar eru ekki gerðar á deiliskipulaginu.

Að öðru leyti gilda skilmálar og uppdráttir í gildandi deiliskipulagi fyrir Úlfarsárdal sem tók gildi í febrúar 2018

Tillaga að breytingu á skilmálatöflu.

Allar heimildir sem fram koma í skilmálatöflu eru hámark. Sundurliðun byggingarmagns er bindandi.

Heiti	Húsagerð/ notkun	Fjöldi hæða án kjallara	Stærð lóðar m2	Heildarbyggingarmagn	Heildarbyggingarmagn sundurliðað			Nýtingarhlutfall heild	Fjöldi íbúða	Fjöldi bílastæða heild
					Húsnæði ofan (A+B rými), m. bílageymslu.	B-rými til viðbótar (svalir og skyggni)	Byggingarmagn neðangar (gluggalaust)			
Úlfarsbraut 84-88	Fjölþýlishús	2	726	703	600	78	25	0,97	6	9
Úlfarsbraut 90-94	Fjölþýlishús	2	726	703	600	78	25	0,97	6	9
Úlfarsbraut 100-104	Fjölþýlishús	2	728	703	600	78	25	0,97	6	9
Úlfarsbraut 106-110	Fjölþýlishús	2	728	703	600	78	25	0,97	6	9
Samtals			2908	2812					24	36



Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 - 2030, Úrdráttur

SKÝRINGAR

BYGGINGARREITIR

- FJÖLBÝLI
- RADHÚS
- PARHÚS
- EIMBYLIHÚS
- TVÍBYLIHÚS/EIMBYLIHÚS
- BYGGINGAREITUR FYRIR BILAGEYMSLUR NEÐANJARÐAR
- VERSLUN OG ÞJÓNUSTA
- STOFNANIR
- DREIFISTÓÐ

- KVÓÐ UM GÖTUTRÉ
- STAÐSETNING LEIÐBEINANDI
- TORG
- ÚTMÍSTARSTIGUR, LEGA LEIÐBEINANDI
- SPRUNGUBELTI
- HLJÓDMÖN
- BÍÐSTÖÐVAR ALMENNINGSVAGNA, LEGA LEIÐBEINANDI
- INNKYRSLUR Í BILAGEYMSLUR
- ÁNINGARSTADUR OG LEIKSVÆÐI
- MÖRK DEILISKIPULAGS
- LÓÐAMÖRK
- MÖRK SÉRNOTAREITA
- BUNDIN BYGGINGALÍNA
- BYGGINGARREITIR
- AFMÖRKUN SKIPULAGSTILLÖGU

Br. dags. 02.07.2021 eftir grenndarkynningu

Fallið frá færslu byggingarreits og breytingu á byggingarreit fyrir innganga á lóðum Úlfarsbraut 100-104 og 106-110, til samræmis við niðurstöðu umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 02.07.2021.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt

í skipulags- og samgönguráði

þann 7. júní 2021.

Tillagan var grenndarkynnt frá 25. maí 2021

með athugasemdafrest til 23. júní 2021.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 7. júní 2021.



Úlfarsbraut 84-88, 90-94, 100-104, 106-110.		
GATNAÐARSTÆTUNG		
Deiliskipulagsbreyting Úlfarsbraut		
BLAÐSTÆRÐ:	A1	
UTGAFA DAGS:	27.04.2021	
TEIKNAD:	JDA	
YFIRFARID:	GBV	

0111 A103

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR

Klappastíg 16 | 101 Reykjavík | Sí: 692-9883 | www.tripoli.is | tripoli@tripoli.is

Andri G. L. Andrésson | Arkitekt ETH FAI | Sí: 240182-9949 | andri@tripoli.is
Guðni Valberg | Arkitekt FAI | Sí: 250880-5299 | gudni@tripoli.is
Jon Davíð Agósson | Arkitekt FAI | Sí: 250280-5729 | jon@tripoli.is