


DEILISKIPULAGBREYTING - HÁSKÓLI ÍSLANDS, VÍSINDAGARÐAR

Breyting á deliskipulögum:
Háskóli Íslands, austurhluti Háskóla Íslands, byggingarsvæði H, samþykkt í B-deild 14.9 2000
Deliskipulag Sturlugötu 2, Reykjavík. Mkv. 1.2000. Samþykkt í borgarráði 9. júní 2011
Hverfismiðstöð Njarðargata, Eggertsgata 35, samþykkt í B-deild 24.9 2015



GILDANDI DEILISKIPULAG - úrdráttur úr greinargerð

Greinargerð og skilmálar eru í sér hefti en helstu breytingar deliskipulagsstögunnar eru ma:

- Hofri er frá áformum um að Visindagarðar verði í einni samfeltri byggingu en í þess stað er byggðin brotin upp í réti með góturnum á milli. Á góturnum er kvöld um almennan aksur.
- Löðinni er skipt upp í two hluta, sunnan og vestan Sæmundardögum sem tengist Eggertsgóttum sem mun ligga samfellt að Njarðargata.
- Svæði Visindagarðar sunnan Sæmundardögum er skipt upp í fimm löðir, auk sér löðar sem afmörkuð er fyrir spennistöð Orkuveit Reykjavíkur.
- Með deliskipulagi þessu eru eldri skilmálar feldir úr gildi.

BYGGINGARMAGN / BILASTÆÐI						
Reitur	Megin notkun	Löð m ²	Nýtingarhlutfall	m ² bygginga (m ² hámark)	þar af 4. hæð (m ² hámark)	Bilakjallari (m ² hámark)
A	Fyrirtæki	-6770	1.6	11.150	1.300	186 60
B	Fyrireki	-5550	1.5	8.200	800	137 60
C	Fyrirtæki	-4700	1.3	6.300	250	105 60
D	Háskóli Íslands	-~16900	1.3	8.650	1.200	144 60
E	Háskóli Íslands			4.600	550	77 60
F	Háskóli Íslands			8.500	1.100	142 60
G	Fyrirtæki			4.800	750	80 60
H	Fyrireki			5.900	1.000	98 60
J	Fyrirtæki			3.800	500	63 60
G-J	Bilakjallari VHL				23.500	
Samtals/meðaltal		49690	1.2	61.900	7.450	1032

*Innfallin í þessu tölum eru kjallararnum önnur en bilakjallarar

BYGGINGARMAGN / BILASTÆÐI						
Reitur	Notkun	Löð m ²	Nýtingarhlutfall	m ² bygginga (m ² hámark)		Bilastæði
K1	Stúdentabúðir	~10580	1.1	2.500-3.500		Fjöldi stæði/b.
K2	Stúdentabúðir					12 0,16
K3	Stúdentabúðir					12 0,16
K4	Stúdentabúðir					12 0,16
Samtals				12.000		48

BYGGINGARMAGN / BILASTÆÐI						
Reitur	Notkun	Löð m ²	Nýtingarhlutfall	m ² bygginga (m ² hámark)		Bilastæði
E2	Spennistöð OR	-20	1.0	20		Fjöldi
Samtals				20		0

Skilmálatafla (Megin notkun/starfsemi getur flutst á milli reita)

DEILISKIPULAGSTILLAÐA - yfirlit breytinga og stærða

Frá árinu 2011 þegar gildandi deliskipulag var samþykkt hefur átt sér stað tilverun uppyggings á skipulagssvæðinum. Félagsstofnun stúdentum hefur byggt um 300 þúða einingar (reitur K í gildandi deliskipulagi) og Alvotec (lyja- og rannsóknarvirði) er að taka í notkun um 12.000 m² rannsókná- og framleiðslubraggingu (á reit A samkvæmt gildandi deliskipulagi). Reitur K telst nú fullbyggður. Nú hefur Alvotec hug á staðkun sínar byggingsar og Visindagarðar ehf hafa ráðstafað og eru í samningavöldum við stórr fyrirteki sem áhuga hafa á að síðast í hóp fyrirteki að svæðinu. Á tímabilnum hafa Visindagarðar Háskóla Íslands eignast lóð og byggingu Íslenziskar erfðagreiningar. Með samningum hefur Félagsstofnun stúdentum venð gefini kostur á hvíbotárlöð (reitur G í gildandi deliskipulagi) og Visindagarðar Háskóla Íslands munu þá lóðina Eggertsgóttu 35 (núð hverfismiðstöð Reykjavíkurborgar) til ráðstofunar. Þykir því ástæða til að staðkun skipulagssvæðisins sýnir ófáru allt svæði Visindagarðar. Þessi hugmyndir valda því að ástæða er til að endurskoða deliskipulagið frá 2011 og laga það til breytum kröfum og óskum þeira sem að svæði vilja koma. Breytta deliskipulag mun bera nafnið Visindagarðar Háskóla Íslands.

Hér er sett fram tillaga að breyttu deliskipulagi fyrir lóðina Sturlugötu 2, að svæði Háskóla Íslands. Skipulagssvæðið er samtals um 8,3 hektarar að stærð. Gildandi deliskipulag var samþykkt 9. 6. 2011.

Meginninkat breytingarinnar er stækkan skipulagssvæðisins, breytt lóðamörk og aukið byggingsmagn. Auk þess er bilastæðamálum komið fyrir á nyjan hatt. Lóðin Sturlugötu 8 (Íslenzisk erfðagreining) og Eggertsgata 35 (núð hverfismiðstöð Reykjavíkurborgar) er bætt inn á skipulagssvæðið.

BYGGINGARMAGN / BILASTÆÐI						
Reitur	Megin notkun	Löð m ²	m ² bygginga (m ² hámark)	Nýtingarhlutfall		Bilastæði
A	Fyrirtæki	10.429	10.800	8.300	7.200	36.620
B	Fyrireki	5.814	8.500	1.5	4.800	3.400
C	Fyrirtæki	9.990	17.500	1.8	9.500	7.000
E	Háskóli Íslands	5.670	7.200	1.3	4.780	2.880
E2	Spennistöð OR	-20	20	1.0	-	10
G	Fyrirtæki/stúdentab.	5.671	10.125	1.8	4.955	4.050
H	Fyrirtæki			1.5	3.640	17.780
J	Fyrirtæki	5.930	7.700	1.3	4.225	4.600
M	Fyrirtæki	18.271	11.500	0.6	1.495	12.995
L-H	Fyrirtæki	5.329	8.575	1.4	4.750	1.115
Samtals/meðaltal		74.304	100.820	1.35	46.380	36.110

Helstu breytingar mái 2016:
Skipulagssvæðið stækkað til austurs og lóðunum Sturlugata 8 og Eggertsgata 35 bætt við. Þær fá auðkenning D og M í breytingu.

Með sameiningu lóða A og D (lóð A) annars vegar og hins vegar lóða C og F (lóð C) í gildandi deliskipulagi, þá falla niður lóðir sem áður höfju auðkenning D og F.

Opin bilastæði á suðurhluti svæðisins feldi niður og byggingsréttir húsa staðkaðir. Ástæða er krafra um fækkan bilastæða á yfirborði og gert ráð fyrir að allar lóðir verði með bilageymslum í kjallara og leysi krófu um bilastæði innan lóðar. Sameiningi bilageymsla á suðurhluti lóðar með feldi út. Lóð G fyrir hugsoð fyrir lóðir studenta, en í gildandi deliskipulagi er hildin um lóðir starfsemi fyrirteki.

Með fækkan bilastæða á gótum og færri stæðum þá ekki að óskurstefnu eru lóðir steckkaðar og byggingsmagn aukið.

Heimild er veitt til samninga bilageymsla á milli lóða.

Heimild er gefin til lóð E óður hafið bygginga verði 6 og hæði.

Efa verkfæstustaða hefur gert minnisblöð um umferð, hijóðivist og rafþilfældið og eru þau fylgigögn deliskipulagssins.

Ahrif breytingar deliskipulagssins skv. 5. mgr. 12. gr. skipulagssla. Ahrif breytingar deliskipulagssins er óveruleg frá gildandi deliskipulagi, en þó fést jákvæð. Bilastæðum á landi er fækkað og auki vægi gangandi vegfarenda með gerð göngugata. Byggingsmagn er aukið svo nýting sveðis er bætri en áður var, en þess um lóðum er fjölgð sem eykur nýting svæðisins allan solarhringinn og nálegð heimilis og vinnustæðar er meiri. Í sérstakri greinargerð er gerð grein fyrir ákvæði og heimild um óskuminni og óskuminni.

Breytingar í samræmi við athugasemdir Skipulagssstofnunar í tölvupósti dags. 13.10.16, eftir auglýsingi:

- Starfðatöfla leirðrétt á upprætti og í greinargerð (B og C rymur bætt við).
- Neðanmálistexti fjarlægður úr stærðartöflu.
- Byggingsréttir kjallara breytt og þeir minnkaðir.
- Heiti deliskipulags lagfærð í tekningshausum.
- Texti um helstu breytingar í nýju deliskipulagi lagfærður.
- Lóð Sturlugötu 8 og Eggertsgata 35 lagfærðar á deliskipulagi í gildi.
- Byggingsréttir Sturlugötu 8 (lóð M) færðar á upprætt deliskipulagstillið.
- Texti um ahrif breytingar skv. 5. mgr. 12. gr skipulagssla settur á upprætt.

VERKEFNI
Háskóli Íslands, Visindagarðar, Reykjavík

TEGNUN TEKNIKAR
Deliskipulag
HITI TEKNIKAR

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR

1.2000

HANNAR
ASK

TEKNIKAR
ASK

YRFI
PG

DAGS
6.5.2016

VERK NR.
05141

AUÐKENN - NÚMER TEKNIKAR

05-01

BREYTT

28.10.2016