

## GILDANDI DEILISKIPULAG

Samþykkt í Umhverfis- og skipulagsráði 6. júlí 2016 og Borgarráði 21. júlí 2016


M 1 : 1000

Lóð	Lóðarstaðr	Bygg. Ár	Notkun	A-rými ofanjarðar	Byggingarmagn neðanjarðar	B-rými	C-fletir	Bíla-geymsla	Bygg.magn ofanjarðar alls A og B rými	Bygg.magn ofanjarðar alls A, B og C rými	Nýtingarhlutfall ofanjarðar A og B rými	Nýtingarhlutfall ofanjarðar A og C rými	Nýtingarhlutfall ofanjarðar A, B og C rými	Fjöldi ibúða	Bilastæði ofanjarðar	Fjöldi bilast. i bílag.	Bilastæði i bílag.	Bilastæði alls lágmark	Bilastæði alls hámark		
Efstaleiti 1	18482	1984	Útvorpshús	12711	2525	1064	12711,0	16300,0	0,69					0,88	173	173	33	33	208	208	
Lóð C	5671 óbyggt	Íbúðir	6500	1410	715	400	1425	7215	7615	10450	1,27	1,34	1,38	1,84	71	28	28	29	57	57	85

## Tölulegar upplýsingar Efstaleitis 1 og Lóðar C - Gildandi Deiliskipulag

Lóð	Lóðarstaðr	Bygg. Ár	Notkun	A-rými ofanjarðar	Byggingarmagn	B-rými	C-fletir	Bíla-geymsla	Bygg.magn ofanjarðar alls	Bygg.magn ofanjarðar alls A, B og C rými	Nýtingarhlutfall ofanjarðar A og B rými	Nýtingarhlutfall ofanjarðar A, B og C rými	Fjöldi ibúða	Bilastæði ofanjarðar	Fjöldi bilast. i bílag.	Bilastæði i bílag.	Bilastæði alls lágmark	Bilastæði alls hámark		
Efstaleiti 1	18014	1984	Útvorpshús	12711	2525	1064	12711,0	16300,0	0,71					0,90	173	173	33	33	208	208
Lóð C	5217 óbyggt	Íbúðir	6500	1410	715	400	1425	7215	7615	10450	1,38	1,46	2,00	71	28	28	29	57	57	85

## Tölulegar upplýsingar Efstaleitis 1 og Lóðar C - Tillaga að breyttu deiliskipulagi



## Rúv-reitur

TILLAGA AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI  
M 1 : 1000

## Gildandi deiliskipulag

Gildandi deiliskipulag fyrir Rúv-reit var samþykkt í Umhverfis- og skipulagsráði 5. júlí 2016 og Borgarráði 21. júlí 2016. Tillaga var auglýst frá 13. maí 2016 með athugasemdirni til 24. júní 2016. Auglýsing um gildistöku breytingarnar var birt í B-deild stjórnartöldina þann 16. september 2016.

## Breytingar

Um er að ráða eftirfarandi breytingar:

- 1) Lóðamörkum milli Efstaleitis 1 og Lóðar C breytt bannig að Jaðarleiti voru að ekki að borgarlandi. Kvöld um gegnumakutur bætt um lóðina Efstaleiti 1 frá Jaðarleiti til að Lágleiti til að tryggja gott umferðaflæði. Lóðarstaðr breytast og þar að leiðandi nýtingarhlutfall litilega.

- 2) Í sérskilmálmum fyrir lóðir A og B stendur í gildandi deiliskipulagi:

"Heimilt er að gera útskot sem ná út fyrir byggingarreit. Útskotin mega fara allt að 0,6 metra út fyrir byggingarreit og vera allt að 2,5 metra breið. Hvert útskot má ekki ná yfir meira en 2 haðr. Þar sem göngusvæði er undir útskotum þarf heð undir þau að vera a.m.k. 2,5 metrar. Útskot mega að hámarki nema 10% af heldarveggfötum úteggja."

Tillaga að breyttum sérskilmálum fyrir lóðir A og B:

"Heimilt er að gera útskot sem ná út fyrir byggingarreit. Útskotin mega fara allt að 1 metra út fyrir byggingarreit og vera allt að 3,5 metra breið. Hvert útskot má ekki ná yfir meira en 3 haðr. Þar sem göngusvæði er undir útskotum þarf heð undir þau að vera a.m.k. 2,5 metrar. Útskot mega að hámarki nema 10% af heldarveggfötum úteggja."

Með þessari breytingu eru heimildir um útskot samræmd við Lóð C. Þessi breytingur hefur engin áhrif á byggingarmagn.


- 3) Í skilmálum um reiðhjólastæði segir:

"Að lágmarki skal vera 1 hóljastæði fyrir hverja íbúð. Sérstakir byggingarreitir eru fyrir yfirbyggð reiðhjólastæði á Lóðum A, B og C. Reiðhjólastæði mega ekki vera hærri en 2,7 metrar og allar híðar skulu vera a.m.k. 90% opnar."

Tillaga að breyttum skilmálum um reiðhjólastæði:

"Að lágmarki skal vera 1 hóljastæði fyrir hverja íbúð. Yfirbyggð reiðhjólastæði skal vera 1 lóðum A, B og C með þau vera utan byggingarreits. Reiðhjólastæði mega ekki vera hærri en 2,7 metrar og allar híðar skulu vera a.m.k. 90% opnar."

Fyrir mistök var talað um sérstaka byggingarreið fyrir yfirbyggð reiðhjólastæði í grelnargerð en þessir reitir voru ekki til staðar á teikningum. Í staðinn er staðsetning þessara skýla gefin frjáls innan lóða.



Deiliskipulagsbreying bessi, sem fengi hefur meðferð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 43 gr. skipulagslag nr. 123/2010, var samþykkt í/á

Umhverfis- og skipulagsráði

þann 7/12 2016 (6.12)

Til samræmis við heimildi 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki grendarkarntar þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarnar var birt í B-deild Stjórnartöldina þann 9. desember 2016.

Breytingar

Um er að ráða eftirfarandi breytingar:

- 1) Lóðamörkum milli Efstaleitis 1 og Lóðar C breytt bannig að Jaðarleiti voru að ekki að borgarlandi. Kvöld um gegnumakutur bætt um lóðina Efstaleiti 1 frá Jaðarleiti til að Lágleiti til að tryggja gott umferðaflæði. Lóðarstaðr breytast og þar að leiðandi nýtingarhlutfall litilega.

- 2) Í sérskilmálmum fyrir lóðir A og B stendur í gildandi deiliskipulagi:

"Heimilt er að gera útskot sem ná út fyrir byggingarreit. Útskotin mega fara allt að 0,6 metra út fyrir byggingarreit og vera allt að 2,5 metra breið. Hvert útskot má ekki ná yfir meira en 2 haðr. Þar sem göngusvæði er undir útskotum þarf heð undir þau að vera a.m.k. 2,5 metrar. Útskot mega að hámarki nema 10% af heldarveggfötum úteggja."

Tillaga að breyttum sérskilmálum fyrir lóðir A og B:

"Heimilt er að gera útskot sem ná út fyrir byggingarreit. Útskotin mega fara allt að 1 metra út fyrir byggingarreit og vera allt að 3,5 metra breið. Hvert útskot má ekki ná yfir meira en 3 haðr. Þar sem göngusvæði er undir útskotum þarf heð undir þau að vera a.m.k. 2,5 metrar. Útskot mega að hámarki nema 10% af heldarveggfötum úteggja."

Með þessari breytingu eru heimildir um útskot samræmd við Lóð C. Þessi breytingur hefur engin áhrif á byggingarmagn.

- 3) Í skilmálum um reiðhjólastæði segir:

"Að lágmarki skal vera 1 hóljastæði fyrir hverja íbúð. Sérstakir byggingarreitir eru fyrir yfirbyggð reiðhjólastæði á Lóðum A, B og C. Reiðhjólastæði mega ekki vera hærri en 2,7 metrar og allar híðar skulu vera a.m.k. 90% opnar."

Tillaga að breyttum skilmálum um reiðhjólastæði:

"Að lágmarki skal vera 1 hóljastæði fyrir hverja íbúð. Yfirbyggð reiðhjólastæði skal vera 1 lóðum A, B og C með þau vera utan byggingarreits. Reiðhjólastæði mega ekki vera hærri en 2,7 metrar og allar híðar skulu vera a.m.k. 90% opnar."

Fyrir mistök var talað um sérstaka byggingarreið fyrir yfirbyggð reiðhjólastæði í grelnargerð en þessir reitir voru ekki til staðar á teikningum. Í staðinn er staðsetning þessara skýla gefin frjáls innan lóða.

ÚTVARPSREITUR DEILISKIPULAG

Teiknunúmer: 01

Mælivarði: 11000

Teiknað: HMH / RA

Útgáfudagur: 4.11.2016

**ARKTHING**

BOLTHOLT 8 -105 REYKJAVÍK

SÍMI: 570 5700 - FAX: 570 5701

arkthing@arkthing.is - www.arkthing.is

080152-4429 BYGG.F.R.

SIGURDUR HALLGRIMSSON,

HJÖRTUR PÁLSSON,