







BREYTING Á DEILISKIPULAGI HEILSUVERNDARREITS VEGNA SNORRABRAUTAR 54 OG BARÓNSSTÍGS 45A



SKILMÁLAR FYRIR BREYTINGU

SNORRABRAUT 54 (Mjólkurstöðin)

- Lóðarmörk eru óbreyt. Stærð lóðar er 2.774 m²
- Mjólkurstöðin nýtur ákvæðis um „Verndun 20. aldar byggingar“. Við hönnum breytinga og viðbygginga skal sýna sérstaka aðgát m.t.t. sérstökum byggingarinnar. Óheimilt er að fjarlægji alm að lóðinni.
- Alar breytingar á ytra byrði Mjólkurstöðvarinnar skulu taka mið af upprunalegri hönnum. Gera má ráð fyrir breytingum á innra skipulagi vegna aðgengis fyrir allra. Glugaseining kúshlíðar við Snorrabraut skal fara í upprunalegt horf.
- Bahlið nýbyggingar gegnt Sundhöld skal taka til til heildarhönnunar svæðis, með bilastaði og gönguleiðir í huga.
- Umfang og hað nýbyggingar miðast við að ekki falli skuggi á útlög Sundhallaðar.
- Götuhlið nýbyggingar við Snorrabraut skal ligga í sömum byggingarinnar og Mjólkurstöðin.
- Englin bilastaði eru á yfirborð lóðar, óli bilastaði með innkeyslu frá suðvesturlandi nýbyggingar.
- Inngangur skulu vera á jarðhæð og opnast út í borgarránum eins með Snorrabraut sem bilastaði. Allur frágangur skal miða því að styrkt heildarhugmynd um borgráði. Útsvæði skulu vera aðgengileg almenningssvæði.
- Vanda skal til frágangs á lóð. Með aðaluppráttum skal samtíms skila lóðaruppráttari sem sýnir m.a. yfirborðsfrágang lóðar, efnisval, hjólaþastæði, lýsingu meðfram göngustígum og hæðsetningar.
- Í stað byggingarretts fyrir 2ja jafna byggingu, alls 676 m², er sýndur byggingarrettur 2ja til 3ja haða byggingar, A rími alls 4.450 m² (3.100 m² miðast við A rími ofanjarðar).
- Aðstæða fyrir sorp og fokkun er í kjallara.
- Núgildandi kvöld um umferð fyrir Snorrabraut 56, 56b og Barónsstíg 43 helst óbreyt.
- Breyti kvöld um gönguferð.
- Sundhöld nýbyggingar skal standa amk. 5 metra fra lóðarmörkum á jarðhæð og tryggja skal gott aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda.
- Nýbygging skal taka til til heildarhönnar gómilu Mjólkurstöðvarinnar hvad varðar gluggasetningu, efnisval og aðferð þannig að byggingarnar á reitnum myndi heildarnýtt, ásamt því að styrkt gjötu mynd Snorrabraut.
- Gert er ráð fyrir ibúðum og að ferðatengdir bjónumáttur á hita jarðhæðar og efri haðum en götluhlið jarðhæðar að Snorrabraut skal hafa „lifandi“ starfsemi (verslun / þjónustu).
- Leyfliegð er að vélbúnardur lyfni gangi upp fyrir efstu hað.
- Pakörnum og svæði skaga óhámarki 60 cm til fyrir byggingarretti.
- Vakin er athugið á því að 132.000 volta háspennustrengur liggur meðfram lóðinni að norðan- og vestanverðu og skal hafa sérstaka aðgát við framkvæmdir nærrí löginni í samræði við Veitir.

SKILMÁLAR EFTIR BREYTINGU

SNORRABRAUT 54 (Mjólkurstöðin)

- Lóðarmörk að Sundhöllum breyst, lóðarmörk ferast um 3 metra til vesturs þannig að lóð Snorrabraut 54 stækkar og verður eftir breytingu 2.676 m². Rámen sem myndast skal vera með grænu yfirborð (gröður). Mörk byggingarandi til vesturs eru óbreyt.
- Byggingarretti 3. haðar breyst overlegra en rími milli númeraverða bygginga á lóðinni og fyrirhugaða nýbygginga ekst, áfram er um að ræða byggingu á 2 - 3 haðum og umfang og hað nýbyggingar miðast áfram við að ekki falli skuggi á útlög Sundhallaðar.
- A rími alls 4.850 m² (3250 m² miðast við A rími ofanjarðar). Engin ibúðargerd (skilgreind fyrir herbergjaföld) skal fara yfir 35% af heildarfjölda ibúða og 1 - 2 herbergar ibúðar mega ekki fara yfir 50% af heildarfjölda ibúða. Heimilt er að heildarfjöldi ibúða verði allt að 40.
- Gert er ráð fyrir svölmum á þaki 2. haðar að hita.
- Innkeyslu í bilagymslu Snorrabraut 54 færst lengra til vesturs. Afmarkaður er byggingarretur fyrir bilakjallara.

Verslun:
Skriftefuhús/eðli: 1 staði á hverja 100 m²
Stúdióibúð: 1 staði á hverja 200 m²
0,25 staði á hverja ibúð
Tveggja herf. ibúðar: 0,5 staði á hverja ibúð
Príggja herf. ibúðar: 0,75 staði á hverja ibúð

Bilastaði verða í bilagymslu, engin bilastaði verða ofanjarðar á lóð. Fjöldi bilastaða fyrir hreyfimála skal vera skv. byggingarreglugerð. Bilastaði í kjallara verða aðgengileg fyrir starfsfólk skrifstofa, verslana og fyrir ibúða hússins.

- Eins og kemur í gjaldandi skilmálu fyrir lóð nr. 45a við Barónsstíg (samb. 25.04.2014) er ekki tilin þórt miðum fjöldi bilastaða á lóðinni vegna stæðingarnefni Sundhallaðar í miðborgini og nálegi við Hlemmur og almenningssamgöng. Ekki er því til að fækku um nokkrum bilastaði hafi verlegligr afhif á starfsemi og umverfi.
- Heimilt verður að fjarlægja 27 m² miðast við fjarlægningu frá 1932, sem er áfaster ketihús, nyrst á lóðinni, skorsteini er látnum hálfa sér.
- Gera skal grein fyrir hildjölvist á sveðnum og tryggji með aðgörum að hildjölvist verði innan marka sem hefur ibúðarhúsnæði samkvæmt gildandi reglugerðum. Ef hildjölvist fyrir lóð Areq = 65 dB við húslíðar gildir hildjölvistarðallinn IST 45:2016 í stærli vefsíðumarkara reglugerðarinnar (sbr. reglugerð um háváða nr. 72/2008, 1. mgr. 5. gr.). Flokkur C í stæðinum er lágmarksrafra fyrir nýjar ibúðar. Einig skal tryggja viðunandi hildjölvist utánhúss að vefsíðum.
- Einsleiki er að ibúðar hafi amk. einu hildjölválu hlið og leitast skal við að ibúðar séu gegnumgangandi, í það minnsta með glugga á tveimur hlíðum.
- Meðhöndunum sorpa frá ibúðum skal vera skv. gjaldandi samþykktum Reykjavíkurborgar um meðhöndun úrgangs og gjaldandi reglugerðum. Rekstraraðilar skulu sjálfir sín um söfnun og meðferð að sunni. Sorgeymslur atvinnuhúsnæðis skulu vera innan byggingarretts. Sorp skal vera á jarðhæð óe í kjallara, í samræði við Reykjavíkurborg og byggingarreglugerð, og gámar skulu vera í lokum rýnum.
- Lóðarhæð í inngráði halli verður í sömu hæð og jarðhæð verður að lóð Sundhallaðar en stallast niður að Snorrabraut með römpum og tröppum og tryggt verður aðgengi fyrir alla í kringum Mjólkurstöðina. Almr. á lóð að stáð armáram.
- Fylgia skal leitbeinumgangi Mannvirkjastofunnar varðandi kröfur um algilda hönnum og aðgengi fyrir alla. Bent er á markmið i kaffi 71 byggingarreglugerð um útsvæða við mannvirkja. Við hönnum útsvæða skal, eftir því sem framstær er unnt, beitt algildri hönnum bannig að almennt sé jafn aðgengi allra að byggingum og lóðum þeira.
- Leyfliegð er að vélbúnardur lyfni gangi upp fyrir efstu hað.
- Hlut lóðar nr. 45a við Barónsstíg (354 m²) verður ekki afhentur fyrir en búð er að gagna frá breyttum lóðarsamningi um Snorrabraut 56.
- Að öðru leyti gilda eldri skilmálar.

BARÓNNSSTÍG 45a


- Lóðarmörk að Snorrabraut 54 breyst, lóðarmörk ferast um 3 metra til vesturs þannig að lóð Barónsstíg 45a minnkar og verður eftir breytingu 3.382 m². Bilastaði á lóð sundhallaðar við lóðarmörkin verða samsíða lóðarmörkum í stað þess að vera horðrétt áður. Fækkar stæðum við það um firmi staði.
- Að öðru leyti gilda eldri skilmálar.

Færslia á lóðnum Velna vegna framkvæmda er á kostnað lóðarháfa.

Vakin er athugið á því að 132.000 volta háspennustrengur liggur meðfram lóðinni að norðan- og vestanverðu og skal hafa sérstaka aðgát við framkvæmdir nærrí löginni í samræði við Veitir

SKILMÁLATAFLA

fyrir breytingu:	m ²	haðir	bilast.	eftir breytingu:	m ²	haðir	bilast.
Snorrabraut 54				Snorrabraut 54			
Lóðarstærð	2774			Lóðarstærð	2876		
Mjólkurstöðin samtals	947	1-2		Mjólkurstöðin samtals	947	1-2	
A ofanjarðar	665	1-2		A ofanjarðar	665	1-2	
A neðanjarðar	282	kjallari		A neðanjarðar	282	kjallari	
Nýbygging samtals	4450	1-3		Nýbygging samtals	4750	2-3	
A ofanjarðar	3100	1-3		A ofanjarðar	3250	2-3	
A neðanjarðar	1350	kjallari		A neðanjarðar	1500	kjallari	
B ofanjarðar	300	2-3		B ofanjarðar	200	2-3	
Heild A og B rími	5697			Heild A og B rími	5897		
Heild A ofanjarðar	3765			Heild A ofanjarðar	3915		
Nýting A	1,95			Nýting A	1,98		
Nýting A ofanjarðar	1,36			Nýting A ofanjarðar	1,36		
Bilastaði ofanjarðar	0 m ²			Bilastaði ofanjarðar	0,5/lb.		
Bilastaði samtals	905 m ²			Bilastaði samtals	126 m ²		
Bilastaði / m ²	1 stæði/ 126m ²			Bilastaði / m ²	1/100 m ²		
Barónsstígur 45a				Barónsstígur 45a			
Lóðarstærð	3484			Lóðarstærð	3382		



Hluti af Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Heildarskipulag Heilsuverndarreits frá 2003
Heilsuverndarreit er skilgreindur sem „miðsvæði“ um landnotkun í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Ínnan skipulagsvæðisins eru ófyrast fjölbreytt starfsemi, m.a. ibúðir, gjástöðir, verslun, atvinnustarfsemi og önnur þjónustu í samræði við stefnu aðalskipulags um að efta blöndun byggðar á miðsvæðum.

Mörk deiliskipulags Heilsuverndarreits	Byggingarretur fyrir glerbyggingu
Mörk deiliskipulagsbreytingar	Nýv. lóðarmörk
Nýv. lóðarmörk	Fríþreytt hús
Nýv. byggingar	Megin göngustigar
Fríþreytt hús	Kvöld um gönguferð
Byggingarretur	Byggingarretur kjallara
Nýv. um umferð	Kvöld um umferð
Verndun 20. alda byggingar	VS
Nýv. 1 haðar skur	Inn- og útteyrsla bilakjallara
Nýv. húðar og kjallara	Háspennustrengur
Hjólaðin - leiðbeinandi stæðingar	Inn- og útteyrsla bilakjallara
Atvinnustarfsemi	Háspennustrengur
Barónsstígur 45a, jöldun	3/HK
Barónsstígur 45a, jöldun	PS
Barónsstígur 45a, jöldun	Heildarhugmynd
Barónsstígur 45a, jöldun	Lóðarstærð, grænt yfirbragð

Deiliskipulagsbreyting pessi, sem fengið hefur meðferði í samræmi við ákvæði 1.