



# SKÓLAVÖRÐUHOLT, BREYTING Á DEILISKIPULAGI



Deiliskipulagsuppdráttur, mkv. 1:500



Snið 1-1 Ásýnd Bergborugata, mkv. 1:500



Snið 2-2 mkv. 1:500



Snið 3-3 mkv. 1:500



# Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborg

## 8. Sérskilmálar

### 8.1 BERGÞÓRUGATA 6

#### 8.1.1 Húsgarð

Um er að ræða númerandi ibúarhús á einni hæð og með kjallara. Heimilt er að hækka þak, bæta við rishæð og setja kvistí og svair. Pak skal vera mænisþak og skal pakkhali verá á bilinu  $35^{\circ} - 45^{\circ}$ . Hámarksreidd kvista er  $2.2$  metrar og skulu þeir standa beint upp af gluggum neðri hæða gótumegin og vera  $0.5$  m frá mæni og  $0.5$  m frá útegg.

Sjá nánar upprátt, tófla og kalla 7.6 Svalir í "Greinargerð og almennir skilmálar".

### 8.2 BERGÞÓRUGATA 10-12 (fjölbýlishús, randbyggð)

#### 8.2.1 Sameining löða - skilyrði.

Heimilt er að sameina löðimar Bergborugotu nr. 10 og nr. 12 í eina lóð með því skilyrði að framhlíð húss (að gótu) standi útlitslega sem 2-3 hús. Það skal gert með eftirfarandi aðgerð:

- Vera með 3-mismunandi útlit glugga og gluggasetningar.
- Draga 1/3-1/2 hluta byggjunar inn um  $0.5$  metra.
- Löndrétt skil í litum og eða enfi. Litasíkl mega bara vera þar sem skórun er í útegg.

Heimilt er að byggja samtals allt að  $18$  nýjar ibúðir á lóðinni.

#### 8.2.2 Húsgarð og fjöldi ibúða

Heimilt er að byggja briggja hæða ibúarbyggingu, tvær hæðir auk portbyggðar, rishæðar, ibúasvalir mega fara út fyrir byggjareit um allt að  $0.7$  metra nema að  $1$ , hæð gótumegin. Svalagangur er ekki heimileður. Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þákskegg og gluggafragangur sem felur í sér útkrógn mega fara  $0.3$  m út fyrir byggjareit. Skyggi yfir innangangi má fara allt að  $0.5$  metra út fyrir byggjareit.

Leggja skal aðherslu á vistvenn byggjargrefni og -aðferð. Flest húsin í götunni eru mürhúðum að utan eða með málárdsteypu.

Markmið skiplagsins er að halda í að götumund synir fyrir. Efniðslar, tímaburklaðning og báruklæðning. Steypa og mürhúðum eða samþærileg efní skulu þekja a.m.k.  $70\%$  af heildarfleti byggjins. Ekki er heimilt að nota slétt eða læsta málmklæðingu eða flísar. Kynna skal aðforn um uppbyggingi í formi fyrirspurnatekninga í mkv. 1:100 eða  $1:200$  sem skal leggja inn til skiplagsfulltrúa og umhverfis- og skiplagsrás til sambýkkar þar sem ólegi megináttar byggjargrindar koma fram, þ.a.m.: fjöldi og staði ibúða; hönnun, efnisval, uppþrótt byggjingar og lóðarhönnun.

Heimilt er að byggja samtals allt að  $18$  nýjar ibúðir á lóðinni.

#### 8.2.3 Húshæðir og þök

Bakform byggjins á Bergborugotu 10-12 skal vera mænisþak. Skilyrði um bakalla má sjá í kennissíðu á upprætti ásamt hámarksþæði þakkants og mænis. Hámarksþæði húsa miðast yfir gölfkota fyrstu hæðar sem er minnst  $0.2$  m hæri en gangstéttarkoti. Hámarksþæði, meðt frá botnþlotu fyrstu hæðar er  $8.0$  metrar. Salarhæðir á upprætti eru leiðbeinandi. Hámarksvegheðar er  $6.0$  metrar. Pakkhali skal vera á bilinu  $20^{\circ} - 30^{\circ}$ .

Heimilt er að byggja samtals allt að  $10$  nýjar ibúðir á lóðinni.

#### 8.2.4 Aðkomur og aðgengi

Aðalinngangar skulu vera frá Bergborugotu. Kvöld er um að lóðar hafi aðgang úr byggjingu að sameiginlegum garði suðvestan megin hús. Aðgengi er einnig frá lóð Tækniðskóla.

#### 8.2.5 Bilastæði

Ekkir er gert ráð fyrir bilastæðum umfram það sem byggjargægjir gerir krofu um fyrir hreyfihamlada. Aksturskvöld er gegnum lóð Tækniðskóla um bilastæðum fyrir hreyfihamlada.

#### 8.2.6 Lóð

Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarfir ibúa í huga. A.m.k.  $50\%$  yfirbords garðs skal vera gegndrápt. Löðarhönnun skal ligga fyrir sambýkkjast samkvæmt byggingsnefndartekningum. Gert skal ráð fyrir nýum gróðri, trjám og lágröðri. Gera skal ráð fyrir sameiginlegu dvalarsvæði fyrir ibúa hússins. Heimilt er að reisa garðskúr á lóð, sjá nánar grein 7.13 Sorp/endurvinnsla og hjólauski (garðskúr) í "Greinargerð og almennir skilmálar".

#### 8.2.7 Húshæðir og þök

Bakform byggjins á Bergborugotu er lägreist mænisþak.

#### 8.2.8 Aðkomur og aðgengi

Aðalinngangur byggjingar er suman megin (garðmegin).

## Skilmálatafia

### Bergborugata

Hús. nr.	Lóðastærð skv. fasteignarmáli (m <sup>2</sup> )	Lóðastærð breytt (m <sup>2</sup> )	Húsgarð	Hæðafoldi	Ibúafoldi	Hámarksþær	Númerandi húss svk. Borgarvefss*	Nýjar hæðirðir (svair og garðskúr), sjá nánar almenna og sér-skilmála	Hámarksþær garðhuse / garðskúr, sjá nánar almenna svartárhámarksþær	Bilastæði á lóði	Nýtuppluhálf (garðskúr og svartárhámark)
2	145,9	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir, ris, kjallari	5	514,0	Obreytt	svair	3,5**		
4	346,1	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir,	2	209,0	Obreytt	svair + garðskúr	14,0	2	0,7**
6	87,0	Obreytt	Ibúarhús	1 hæðir, kjallari, ris	2	115,0	Obreytt	svair	1,3**		
6B	85,5	121,2	Ibúarhús	2 hæðir, ris	1	147,0	Obreytt	svair + garðskúr	10,0	1,2	
8	173,1	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir, ris	3	207,0	Obreytt	svair	1,2**		
10	322,5	Ibúehuslað (ðýggð)	Ibúehuslað (ðýggð)								
12	311,8	Ibúehuslað (ðýggð)	Ibúehuslað (ðýggð)								
10-12*	574,5	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir, ris	18	920	Obreytt	svair	45,0	2***	1,6
14	182,5	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir, ris	3	176,0	Obreytt	svair	16,5	1,1**	
14A****	178,0	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir, ris	4	279,4	Obreytt	svair + garðskúr	20,0	1,6	
16	178,0	Obreytt	Ibúarhús	3 hæðir	3	251,0	Obreytt	svair + garðskúr	20,0	1,4**	
16A	178,0	Obreytt	Ibúarhús	3 hæðir	3	238,0	Obreytt	svair + garðskúr	20,0	1,3**	
18	363,4	360,8	Ibúarhús	2 hæðir	3	216,0	Obreytt	svair	0,0	0,6	
20	336,6	268,4	Ibúarhús	2 hæðir, kjallari	4	163,1	Obreytt	svair	10,0	0,6**	

### Frakkastigur

Hús. nr.	Lóðastærð skv. fasteignarmáli (m <sup>2</sup> )	Lóðastærð (m <sup>2</sup> )	Húsgarð	Hæðafoldi	Ibúafoldi	Hámarksþær	Nýjar hæðirðir (svair og garðskúr), sjá nánar almenna og sér-skilmála	Bilastæði á lóði	NH	
21	174,0	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir	2	172,0	Obreytt	svair	1,0**	
23	333,0	Obreytt	Ibúarhús	1 hæð	1	Obreytt	svair			
23A	0,0	101,2	Veituhús	1 hæð		62,0	Obreytt		0,6	
25	345,4	Obreytt	Ibúarhús	2 hæðir, ris, kjallari	4	11,662,0	Obreytt		23	2,0
27	0,0	5,943,0	Menntastofnun	bjár hæðir, ris, kjallari						


\*Lóðir að Bergborugotu 10 og 12 sameinast í eina

\*\*Starðir og nýtingahálfur eru svk. Borgarvefsl, fyrirvar um að starðir geti ónákvæmar og breyst við endurreikning

\*\*\*Ný bilastæði fyrir hreyfihamlada svk. byggingsreglugerð

\*\*\*\*Ibúarhús var rifit árið 2007

\*\*\*\*\*Kvöld um aðgengi að bakið Bergborugotu 14



Hluti aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030

## SKÝRINGAR

- - -	Afmörkin deliskipulagssvæðis
- - -	Númerandi löðamork
- - -	Ný löðamork
- - -	Löðamork feldi niður
- - -	Númerandi hæðarlínur
- - -	Númerandi byggingar
- - -	Byggingar með hátt varðveislagi
- - -	Byggingarreitir hámark
- - -	Hámark
- - -	Byggingarreitir hámark
- - -	Megin mænisstefna
- - -	Hæðir / kjallari / ris
- - -	Bilastæði
- - -	Bilastæði hreyfihamlára
- - -	Númerandi tré með varðveislagi