

# REYKJAVÍKURBORG, HVERFISGATA, KLAPPARSTÍGUR, VATNSSTÍGUR OG LAUGAVEGUR

REITUR 1.172.0

GREINARGERD:

Afmörkun deiliskipulagssvæðis:

Um er að ræða stadtgreinareit 1.172.0 miðborg Reykjavíkur. Deiliskipulagið tekur til hluta reits sem afmarkast af Laugaveg, Klapparstígur, Hverfisgötu og Vatnsstígur. Allur reiturnir er 7436m<sup>2</sup> og er skiplagsvæði reitins sem breyttingin nær til um 2269m<sup>2</sup> að stærð. Skiplagsmörkin eru sýnd að skiplagsupprætti.

Náðun ástand:

Yfirbrað byggðarinnar einkennist af því að húsin eru byggð á mismunandi tínum, og eru mismunandi að stærð. Á Laugaveg eru þau n. 23, 27, og 29 sem eru smá miðað við aðliggjandi bygð. Við Hverfisgötu 40 er stórt skárt vegna auðra lðar og við Hverfisgötu 44 er annar skárdi húsaðina, en bar stóð gamalt báruðarsíðus sem flutt var á aða lóð á Bergstaðarstræti 16. Hornhús úr reitnum er góðir fulltruar fyrir byggingastíla síns tím. Flest bakhús eru byggð sem lager og geymsluhúsnæði, eða verkstæði í tengslum við verslanir við Laugaveg og Hverfisgötu.

Breyting á gildandi deiliskipulagi:

Allmenn:

Deiliskipulagbreytingin nær til eftirfarandi lóða á reitnum: Laugaveg 23, Laugaveg 27a, Laugaveg 27b, Klapparstígur 29a, Klapparstígur 31, Hverfisgata 40, Hverfisgata 42 og Hverfisgata 44.

Laugaveg 27a og Hverfisgata 40-42 verða á sameiginlegri lóði. Sjá tillögum að lóðaruppskiptingu á skýringarupprætti.

A svæðinu verður blönduløgð byggð lóðarhúsnæðis og verslunar, atvinnu, og þjónustuhúsnæðis. Alls er gert ráð til lágmarki 12 og aðal að 42 íbúðum á þeim lóðum sem deiliskipulagsbreyting pessi nær til.

Klasar: Byggingamássar í tillögum skiptist í fjóra hluta eða klasa.

1. Nýbyggingar ásamt eldri byggð við Hverfisgötu með þakgörgum.

2. Nýbyggingar á lóði Laugaveg 27a

3. Nýbyggingar á lóði Laugaveg 27b

4. Endurgard Laugaveg 23 og tenging við Klapparstígur 31.

Klasa 1 afmarkast frá 2 og 3 innan reits að 2, hað við Hverfisgötu með þakgörgum.

Klasa 2 og 3 afmarkast hvor frá óðrum að 1. hað við Laugaveg með göngogötu.

Göngugötu: Tillagan gerir ráð fyrir að lágmarki sex metra breiði högtöndu göngugötu fyrir miðu reits sem tengir saman Laugaveg og Hverfisgötu. Aðkomu að göngugötu fyrir Laugaveg er á milli Laugavegs 25 og 27, en bar nu kvóð um umferð að baklóðum. Gert er ráð fyrir að hæðsetning göngugötu sé í götuhráð Laugaveg og að tenging við Hverfisgötu verði í gegnum Hverfisgötu 42 með lyftu- og stigakjarna. Aðkomu að göngugötu er einnig frá Klapparstíg, á milli Klapparstíg 29 og 31 og myndast þannig göngutengsl við Höjólmindarreið. Göngugötu frá Klapparstíg er misbreiður í tillögumini en skal lágmarksbreið hans bar sem hán er prestur ekki vera undir 3,5metrum. Stentur verður að því að yfirbord göngugatug verði umsjá Reykjavíkurborgar en um silt semst.

Landnotun er í samræmi við gildandi aðalskipulagi. Á jardhæð við göngugötu er gert ráð fyrir verslunar, atvinnu, og þjónustuhúsnæðis en íbúðum að 42. Á jardhæð við göngugötu er gert ráð fyrir verslunar, atvinnu, og þjónustuhúsnæðis. Aðkomu að íbúðum skal vera frá göngugötu en tillagan gerir ráð fyrir 8-16 íbúðum. Á milli lágmarka jarðar eru stiga og lyftukarni. Heimilt er að byggja laufskála á þaki lóða bannig að nýta megi þak sem bakgárd.

Vanda skal vel að tilgötugána svo sem löjsastaura, bekkj, vatnshána, ruslatuna o.s.frv. Einnig skal huga vel að lýsingu í götuþýmur. Koma skal fyrir jólkasílum / hjólastæðum undanryð í tengslum við jardhæðir byggjingu við göngugötu.

Sogn skal vera í sérstökum lokumundur sorgþrygslum.

Aðkomu slókkvældir verður um göngugötu og skal stæðsetning götgagna taka mið af því bannig að stæðsetning peirra hindri ekki aðkomu þeirra.

Hverfisgata:

Allmenn um byggingar við Hverfisgötu.

Lagt er til að yfirbrað Hverfisgötu verði bannig að hvert hús fái sin einkenni og að götuminni verði styrkt til minna. Nýbyggingar við Hverfisgötu takí mið af nærliggjandi húsum og slókkvældi niður að austur. Heimilt er að koma fyrir bilageymslu í bákmýnum jardhæðar við Hverfisgötu, sem er kíllari Laugaveg 27a. Aðkomu að bilageymslu skal vera frá Hverfisgötu. Koma skal fyrir hjólastæðum við Hverfisgötu.

Við endurhönum á Hverfisgötu eru að múa að því að gangstættir verði brekkaðar og gatan gerð meira aðlægandi, með annars með grðursætingu trjáa, til að skapa skjó fyrir austan og norðanvendinu, betta lýsing og svipmenn götnar. Þó er mikilvægt að gætt verði að þessum reit Klapparstíg 31 fellur undir flokk II:

Flokkr III: varendun götumyndi, húsaða, tiltekins flokks húsa eða stakra húsa með hverfisgöldi.

Gert er ráð fyrir verslunar- atvinnu- og þjónustuhúsnæði 1. og 2. hað. Gera skal ráð fyrir starfsemi sem er opin á daginn og er ohelmt að byggja fyrir glugga á jardhæðum. Á efri hæðum er gert ráð fyrir báðarhúsnæði og/éða atvinnu- og þjónustuhúsnæði. Gert er ráð fyrir 2-20 íbúðum við Hverfisgötu.

Laugaveg - Klapparstígur:

Yfirbrað Laugaveg hefur að mestu leiti í númerandi mynd. Laugaveg 23 verður gerður upp. Skýlt verður að fjarlægja viðbögningu sem tengist Laugavegi 23 nördanmegin bannig að gönguleið opinni að milli Klapparstíg 29 og Klapparstíg 31 að göngugötu innan reits. Skal báð gert samtímis uppbryggingu á Laugaveg 27a. Heimilt verður að byggja nýbyggingu á baklóð, skv. upprættum, sem tekur mið af Laugaveg 23 hvadur hað.


Gert er ráð fyrir verslunarhúsnæði á jardhæð og íbúðum eða atvinnuhúsnæði að efri hæðum. Gert er að ráði daga að ári. Heimilt er að vika allt að ½ metra frá hámarkshæðum bygginga á upprættum án þess að gera þurfi breytingu á deiliskipulagi.

EKKI ER GERT RÁÐ FÝR AÐ AÐKOMA Í LÓÐUNNAR EN REITINN SE ÆÐIN OPNUNARFTIMA VERTINGA- OG SKEMMINTÍDA Í LÓÐUNNAR SKAL VERA

Aðkomu slókkvældis er eftir tvímeir leidum inn á svæðið og baðan nærr körfubíll nær svölum íbúða. Eldvarnarveggur verður á lóðarmórkum, en Rel60 uttegvir með mest 50% opum þar sem a.m.k. 6m eru á milli lóða. Bilageymsla er með flóttaleiðir um inneyrslu og stigahús í flokki 2. samanber skilgreiningu í kafli III í Reglugerð 585/2007 um vettungastáði, gistiastáði og skemmanthæði að hafa opíð til kl. 23:00. Þó skal vera heimilt að hafa opíð til kl. 01:00 að tölf daga ári. Heimilt er að vika allt að ½ metra frá hámarkshæðum bygginga á upprættum án þess að gera þurfi breytingu á deiliskipulagi.


Brúnahönnun:

Aðkomu slókkvældis er eftir tvímeir leidum inn á svæðið og baðan nærr körfubíll nær svölum íbúða. Eldvarnarveggur verður á lóðarmórkum, en Rel60 uttegvir með mest 50% opum þar sem a.m.k. 6m eru á milli lóða. Bilageymsla er með flóttaleiðir um inneyrslu og stigahús í gagnstæðum enda.






GILDANDI DEILISKIPULAG SAMÞYKKT 25.03.03, MED BR SAMÞ. 7. 10. 2004 OG 15.06.2006 MKV:1/500

MKV:1/500



TILLAGA ÁÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGI UTAN REITS ER GILDANDI DEILISKIPULAG FRÁ 2003 ÁSAMT BR.

MKV:1/500



MEGIN/MENNSTEFA

HÆÐIR KJALLARI / NYTAÐLEGT RIS

LEYFILEG HÆKKUN HÜSS

FJÖLDI BILASTÆÐA Á LÓÐ

FJÖLDI BILASTÆÐA Í BILAGEYMSLU

VG VERNDUN GÖTUMYND

TF TILLAGA AD FRIDUN

F1918 BYGGINGAR REISTAR FÝR 1918

H: GÖLKÖTI ÁÐALHÆÐAR

P: PAKKÓTTI (HÁMARK)

1948 BYGGINGARÁR

OO HÚSNÚMER

KVÖÐ UM GÖNTUNGDSL

KVÖÐ UM UMFERD

INNKÝRSLA Í BILASTÆÐAHUS/KJALLARA

SPENNISTÖÐ

Kortlagunar sem notaðar eru við gerð skiplagsbreytingar LUKR

Náðar skilríki, markmið og forsendur skiplagsaðila

Koma fram í samþykktum prínálfumálinum meðborgarinnar

SAMPÝKKTIR:

Deiliskipulagsbreyting pessi sem fengið hefur meðferð

Isamræmi við

ákvæði 1. mgr. 43. gr. skiplagslagi nr. 123/2010 var

sampykkt í umhverfiskipulagssvæði þann

28. maí 2013 og í Bærinni

þann 30. maí 2013

Tillagan var auglýst frá 21. maí 2012 með

athugasemdast til 7. jan. 2013.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt

IB-deild Stjórnartíðinda þann 20.

Ragnar Atli Þórisson

Upplárráð hefur verið lagfærður í samræmi við athugasemdir

Skiplagsstofnunar dags, 21. febrúar 2013.

Skílfum með:

-Text til bilastæði hefur verið endurbætur.

-Lóð Hverfisgötu 46 og Laugaveg 29 tekn til fyrir deiliskipulagi.

-Par sem aðkomu er frá Laugaveg milli Laugavegs 25 og 27 verður rauður litinn heldur sér.

-Sneidung AA er breytt, einingi að grunnmynd, þannig að eingöngu

er synt það sem breytist.

Breyt: 12.06.2013

arkitektur.is

Hverfisgata 26 • 101 Reykjavík • sml. 562 5020 • fax 562 6086

Kaupungsstræti 23 • 600 Akureyri • sml. 462 6727 • fax 461 1507

nættig arkitektur.is@arkitektur.is

http://www.arkitektur.is

Arkitektur fai


Elin Kjartansdóttir Giell Jón Kristjánsson Haraldur Órn Jónasson

Páll Tomasson Helga Benediktasdóttir Guðmundur Gunnarsson

Gudrun Fanney Sigurðardóttir Kristjan Garðarsson

Reykjavík 12.09.2012

001



GILDANDI DEILISKIPULAG

Gildandi Deiliskipulag

Breyt Deiliskipulag