


REITUR 1.137.4 TÚNGÖTUREITUR



Loftmynd núverandi ástand

Greinargerð og skipulagsskilmálar

Afmörkun svæðis
Deiliskipulagssvæði afmarkast af Túngötu, Hofsvallagötu, Hávallagötu og Bræðraborgarstíg, staðgreinireit 1.137.4.

Lýsing svæðis, núverandi ástand
Á reitnum standa í dag 22 hús og eru þau öll byggt úr steinsteypu á árunum 1934-1939 að einu húsi undanskildu, Bræðraborgarstíg 31, sem er timburhús, byggt árið 1898.

Húsið að Bræðraborgarstíg 31 tilheyrir þeirri húsaferð sem algengust var í Reykjavík á fyrsta áratugi 20. aldar og kalla má einfalt timburhús. Einkenningu þessara húsa eru að þau eru lítil og lægri, létlaus og einföld að frágöngu og fyrirkomulagi. Yfirflöt þessara húsa eru einföld og líta á sér eftir á nýrta tölfræði stöðu á lögum stékkjálara. Gengið var inn í þessi hús um innngöngur á gaffi eða bakhlöð. Að utan voru þau jafnan klædd með bárujúrm. Sum þessara húsa voru port byggð og einnig var algengt að byggja vöndu þessi hús.

Önnur hús á reitnum eru hönnuð í anda funkis-stefnunnar, en hún barst til landsins um 1930. Þeir sem lýgðu þeirri stefnu víðu bæta bjóðlegu með góðri hönnun og útrýma heilsuspillandi húsnæði. Markmið funkisinnis var að útrýma óþarfa skraut og flúri og hafa hreinleika og nýngju að leiðarljósi. Eitt af höfuðeinkennum ísenka funkisinnis var hin svokallaða «fléining», þar sem innlendum jarðfernum eins og hrafninu, kvartsi og jafnvel skeljasandi var blandað í múrnúðna.

Stefnumörkun
Deiliskipulag Tungötúreitis er í samræmi við stefnumörkun borgaryfirvalda eins og hún birtist í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024. Á íbúðarsvæðum er gert ráð fyrir íbúðarbyggð ásamt tilheyrandi næstjónustu.

Einnig verður höfð til hlífðsjónar þar sem við á stefnumörkun í svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins, þarnahefti Reykjavíkurborgar um húsnæði í Reykjavík og húsakönnun Minjasafns Reykjavíkur, skýrslu nr. 142, 2008.

Meginmarkmið deiliskipulagsvinnunnar er að:

- Skoða reitinn með tilliti til verndunar og stuðla að verndun húsa, garðvegga og trjágróðurs.
- Skyra og skilgreina vöðbyggingar og uppbyggingarmöguleika, þannig að það verði gert á forsendum þeirrar byggðar sem þar stendur.
- Þyggja að ný- eða vöðbyggingar falli vel að umhverfinu og þeirri byggð sem fyrir er.
- Fræta í sássi grænt svæði/leiksæði á löðinni Bræðraborgarstíg 29. (Blá róló)

Greinargerð
Samkvæmt varðveisluáttum í Húsakönnun Minjasafns Reykjavíkur er lagt til að fjögur hús á reitnum nýtt verndar í «grænum flokki, verndun 20 aldar bygginga»: Hávallagata 30, 32, 34 og 36. Hús með byggingarsögulegt og listrænt gildi. Sjna þarf sérstaka aðgát við breytingar.

Eitt hús á reitnum er í aðalskipulagnum flokki, «hús byggð fyrir 1918»: þ.e. Bræðraborgarstíg 31. Allar breytingar á húsnu eru háðar lögum um húsafröðun 104/2001.

Lagt er til að allar reitirinn nýtt «svæðisbundnar verndun». Svæðið sem lagt er til að vernda (mílligulur flúri á korti). Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, í.d. þak- og gluggagegur. Upprunaleg veggfærfer (t.d. múrnútt) húsa haldist, þar sem hún hefur varðveislu. Steypir garðveggr setja svip á margar götur og hafa mikið umhverfsgildi. Sjna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og vöðbygginga.

Bilastæði eru aðeins leyfð inn í löðum þar sem þau eru sýnd á skipulagsupprætti. Þó er heimilt að koma fyrir einu bilastæði á löðinni nr. 31 við Bræðraborgarstíg. Bilastæði á löð nr. 31 við Bræðraborgarstíg verða felld niður, en þau voru gert til bráðabirgða þegar áform voru um að breikka Bræðraborgarstígn, líkt og gert hefur verið sunnar í götunni, en þar eru bilastæði meðfram Bræðraborgarstíg.

Hingað til hefur notkun bilastæða á löð Bræðraborgarstígs 31 með aukomu frá Hávallagötu byggst á samningi þáverandi löðarhafa við Reykjavíkurborg. Samkvæmt samningi þessum hefur borgin endurgjaldað afnotarétt á svæðinu þar til húsið að Bræðraborgarstíg 31 verður endurbýtt.



Kort verndunargildi húsa



Hluti Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024

SKÝRINGAR:

- Deiliskipulagsmörk
- Byggingarreitur nýbygginga
- Núverandi löðarmörk
- Tillaga að breyttum löðarmörkum
- Bygging byggð fyrir 1918
- Verndun 20. aldar bygginga
- Svæðisbundin verndun
- Grænt svæði/leiksæði
- Núverandi byggingar
- Bilastæði

Tillaga að deiliskipulagi 1:500



Götuheiti	Bygg.ár	Löð m ²	Bygg.m m ²	Nýtinghlfr.	Athugasemdir
Túngata 31	1936	302,4	193	0,63	Löðin teist fullbyggð.
Túngata 33	1936	354,2	217	0,61	Löðin teist fullbyggð. Heimilt að endurbýggja og stækka blískúr.
Túngata 35	1935	346,5	193	0,55	Heimild til að byggja blískúr.
Túngata 37	1935	338,8	193	0,56	Heimild til að byggja blískúr.
Túngata 39	1936	331,1	211	0,63	Löðin teist fullbyggð. Heimilt að endurbýggja og stækka blískúr.
Túngata 41	1936	323,4	211	0,65	Löðin teist fullbyggð. Heimilt að endurbýggja og stækka blískúr.
Túngata 43	1937	437,2	265	0,6	Löðin teist fullbyggð.
Túngata 45	1934	525,5	272	0,51	Löðin teist fullbyggð. Heimilt að endurbýggja og stækka blískúr.
Túngata 47	1939	254	186	0,73	Löðin teist fullbyggð.
Túngata 49	1939	267	216	0,81	Löðin teist fullbyggð.
Túngata 51	1936	460	311	0,67	Löðin teist fullbyggð.
Bræðraborgarstígur 29		492	0	0	Á löðinni er garður og leikvöllur í eigu og umsjá Reykjavíkurborgar.
Bræðraborgarstígur 31	1911	536	104	0,19	Löð breytt, sjá breytingar og skilmála.
Hávallagata 48	1936	261,3	205	0,78	Löðin teist fullbyggð.
Hávallagata 46	1936	261,3	205	0,78	Löðin teist fullbyggð.
Hávallagata 44	1935	465,3	332	0,71	Löðin teist fullbyggð.
Hávallagata 42	1935	525,5	256	0,49	Heimild til að byggja blískúr.
Hávallagata 40	1936	340,3	206	0,61	Löðin teist fullbyggð.
Hávallagata 38	1936	394,4	212	0,53	Löðin teist fullbyggð.
Hávallagata 36	1936	356,4	151	0,42	Löðin teist fullbyggð. Verndun 20 aldar byggingar.
Hávallagata 34	1936	397,5	186	0,48	Löðin teist fullbyggð. Verndun 20 aldar byggingar.
Hávallagata 32	1936	376,6	165	0,49	Löðin teist fullbyggð. Verndun 20 aldar byggingar.
Hávallagata 30	1936	459,7	165	0,4	Löðin teist fullbyggð. Verndun 20 aldar byggingar.

SAMÞYKKTIR:

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt af SKIPULAGSRÁÐI þann 12. október 2011 og af BORGARRÁÐI þann 3. nóvember 2011.

Tillaga var auglýst frá 6. júlí 2011 með athugasemdafresti til 17. ágúst 2011.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 20__

Þófr. Þrándóttir

REITUR 1.137.4 TÚNGÖTUREITUR

TILLAGA AÐ NÝJU DEILISKIPULAGI

Mkv. 1:500
Dags. 08.04.2011
Unnið af: BB / ÖP/HLG

Breytt dags. 21.6.2011
Sérskilmáum fyrir Bræðraborgarst. nr 31 er breytt og bætt við heimild til að gera eitt bilastæði á löðinni.

