



ÚR KVOSARSKIPULAGINU SAMÞYKKT 01.10.1987- SKIPULAG INNAN AFMÖRKUNAR Í GILDI OG TIL UMFJÖLLUNAR Í DEILISKIPULAGSBREYTINGU

MKV. 1:500 m.v. blaðstærð A1



DEILISKIPULAG f. LÆKJARGÖTU 12, VONARSTRÆTI 4 OG 4B. SAMÞYKKT 17.07. 2008.

MKV. 1:500 m.v. blaðstærð A1



ÚR KVOSARSKIPULAGINU SAMÞYKKT 01.10.1987- SKIPULAG INNAN AFMÖRKUNAR Í GILDI OG TIL UMFJÖLLUNAR Í DEILISKIPULAGSBREYTINGU

MKV. 1:500

GILDANDI SKILMÁLAR

Fyrir löðinmar Lækjargata 10 og Skólabrú 2 gildir Kvosarskipulagið, samþykkt 01.10.1987 í borgarstjórn Reykjavíkur.

Fyrir sameinaða lóð Lækjargötu 12, Vonarstræti 4 og 4B gildir skipulag sem samþykkt var þann 17.07.2008 í borgarráði Reykjavíkur.

GILDANDI SKILMÁLAR FYRIR LÆKJARGÖTU 10 OG SKÓLABRÚ 2 (KVOSARSKIPULAG)

Ekkí er fjallað sérstaklega um Lækjargötu 10 og Skólabrú 2 í skilmálum Kvosarskipulags. Á upprætti er gert ráð fyrir að húsin standi áfram í obreytri mynd. Í skýringarmyndum um landnotun er Lækjargata 10 merkt sem veitingastaður og Skólabrú 2 sem skrifstofur.

Gónguleið (svokallaður Jörundarstigur) er merkt inn á upprætti í gegnum gamla lönaðarbankann og á milli Lækjargötu 10 og Skólabrú 2.

GILDANDI SKILMÁLAR FYRIR LÆKJARGÖTU 12, VONARSTRÆTI 4-4B

Leyfð er mikil uppygging á lóðum og talsvert niðurrif; heildarbyggingarmagn er tvöfaldar. Aðallega er um að ræða byggingarklasi sem samanstandur af nokkuð háum dýrum húsum sem liggja þétt upp að byggingum sem fyrir eru. Nedaðarbar verður bílgaeymsla. Til þess að rýma til fyrir nybyggingum er heimild að rífa Islandsbanka í Lækjargötu, 12. Foreldrahús, (fyrverandi brjóstskýrkurð) og aðra lágá byggingu í Vonarstræti 4B. Skilgreind er ný lóð undir byggingarklasann. Sjá nánari lýsingu að neðan.

Vonarstræti 4, 4B og Lækjargata 12: Löðinmar eru sameinaðar í eina lóð. Heildarstærð löðinmarnar eftir breylingu verður 2.062m². Heimilt er að rífa númerandi byggingar á lóðum Vonarstræti 4B og Lækjargötu 12. Leyft verður að byggja nybyggingu, hótöl og bankabyggingu alls 5 hæðir þar sem hún ris haest en 1 hæð þar sem hún er lægst. Undir byggingunni verður bílgjallari fyrir 27 bíla, aðkoma að honum er um rampa frá Vonarstræti.


I kjallara er gert ráð fyrir tæknirumi og leikfimisalur fyrir hotelli ásamt vörumóttóku og sorgeymslu. Frá 2. hæð nybyggingar er gert ráð fyrir að tengja húsið sín í Vonarstræti 4. Kvöld um innakstur á hólmuni nr. 4 við Vonarstræti er felld niður. A 1. hæð er gert ráð fyrir banka og hotelmóttóku og áhersla verður lögð á gött aðgengi almenningss. Í Lækjargötu 12 er gert ráð fyrir að bílgjallari fyrir 27 bíla, aðkoma að honum er um rampa frá Kirkjutorgi.

Ásýnd norðurhlíðar nybyggingar sem snýr að númerandi húsum sem standa við Kirkjutorg skal taka mið, eins og unni er að númerandi byggð varðandi efnis- og litaval. Jafnframt verður leitlast við að draga úr sjónrænum tengslum eins og unnt er, a milli nybyggings og aðliggjandi byggðar. Samræð skal haft við löðaðra Kirkjutorgs, 6, 6A og Skólabrúar 2 varðandi frágang á löðamörkum. Taka skal mið af skýringarmyndum á fylgiupprætti 0404 við hólmun nybyggingar. Oheimilt er að hafa glugga á jarðhæð á þeim byggingarhlutum sem snúa að ibúarhúsum við Kirkjutorg og Skólabrú. Á jarðhæð nybyggingsarinnar skal gera ráð fyrir almenningsrými s.s. veitingahúsi eða kaffihúsi sem opíð skal vera á daginn. Oheimilt er að byrgja glugga almenningsrýmisins.

SKILMÁLAR:


NUVERANDI ÁSTAND		TILLAGA AD DEILISKIPULAGI		
Staðgr.	Hæli	Lóð m ²	bygg.m	Nr.
1114203	Lækjargata 12	1245	2.271,7	1,82
1114208	Vonarstræti 4B	371	292,9	0,78
1114207	Vonarstræti 4	446	814,8	1,83

Breyting: Löðinmar Vonarstræti 4 og 4B eru sameinaðar löðinmar Lækjargata 12. Heimilt er að rífa númerandi byggingar á lóðum Lækjargata 12 og Vonarstræti 4B. Heimilt er að byggja nybyggingu á nýrr sameiginlegri löð sem tengt númerandi húsi að vonarstræti 4.



GILDANDI SKILMÁLASNEIÐINGAR f. LÆKJARGÖTU 12, VONARSTRÆTI 4 OG 4B. SAMÞYKKTAR 17.07. 2008.

MKV. 1:500 m.v. blaðstærð A1



ÚR ADALSKIPULAGI



LOFTMYND FRÁ 2015



16.12.2016. Breyting A að lokinni auglysingu.

- Útgáfudagsetning upprættar er leiðrétt; var 21.09.2016 en verður 15.09.2016

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslega nr. 12/2010 var samþykkt i

Umhverfis- og skipulagsáráði þann 14.12.2016 og i

Borgarstjóri þann 27.12.2016.

Tillagan var auglýst frá 7.10.2016 með athugasemdir fresti til 18.11.2016.

Auglysing um gildistóku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnarlöndi þann 20.11.2016.

Bjarni Ásthólmus

DEILISKIPULAGSBREYTING LÆKJARGATA - VONARSTRÆTI - SKÓLABRÚ

GILDANDI SKIPULAG		GLÁMA · KÍM	
Breyting:	A	Tekn.nr.:	1 / 4
Útgáfudag:	15.09.2016	Mk.:	1:500
Vefnr.:	1502011-2	Tekn.:	BBJ
		Verkefni:	Atvinnulegur

RANNÍFR EN MÁLAJAR TEKNINGUM

TEKNINGUNN HÉSSA MÁ LIÐA EN DURNIÐA MED NEINUN HETTA Í HÚTA TIL LEIDA HEILAN SKRIFLUGI LYFIÐ HÖÐUN