


BREYTING Á DEILISKIPULAGI EFTIRTALINNA ÁÆTLANA:



Spöngin, verslun og þjónusta í Borgarholti, breyting samþ. í borgarr. 8.4.03

Spöngin, verslun og þjónusta í Borgarholti, samþ. í borgarr. 25.03.97


Fróðengi, kirkjulóð, afmörkun lóðar, samþ. í borgarráði 04.07.95




Deiliskipulagstillaga að lóð, m.kv. 1:1000



Gildandi deiliskipulag hvað varðar Spöngina 43-45, Spöngin, verslun og þjónusta í Borgarholti, breyting samþ. í borgarr. 8.4.03



Gildandi deiliskipulag hvað varðar lóð fjölbrautarskólans, Spöngin, verslun og þjónusta í Borgarholti, samþ. í borgarr. 25.03.97



Gildandi deiliskipulag hvað varðar lóð kirkjunnar, Fróðengi, kirkjulóð, afmörkun lóðar, samþ. í borgarráði 04.07.95

Greinargerð:

Heildarskipulag fyrir Spöngina var upphaflega samþykkt í borgarráði 08.10.96. Tíllaga þessi er breyting á eftirtöldu deiliskipulagstillitum: Spöngin verslun og þjónusta í Borgarholti breyting samþ. í borgarr. 8.4.03. Það svæði sem breytingin hefur áhrif á er lóð nr 43-45 (E2) sem ætlað er undir Borgarhólfasafn og skýldu starfsemi. Lóðin verður hluti af heildaruppbyggingu á svæðinu og sú starfsemi sem reiknað var með að ytri á henni verður hluti af þeirri starfsemi sem verður í þjónustuhúsinu. Spöngin verslun og þjónusta í Borgarholti samþ. í borgarráði 25.03.97. Það svæði sem breytingin hefur áhrif á er Eining H fyrir fjölbrautarskóla. Lóð skólans er áhrifandi tilhlutun að bílastæðasvæði þjónustubúða gengur yfir lóðarmörk og verður sameiginleg afnotaréttur af þeim (14) bílastæðum. Skv. samkomulagi "SAMÞYKKT UM SAMNÝTINGU BÍLASTÆÐA Á LÓÐ BORGARHÓLFSSKÓLA", dags 4.sept. 2007, sem er fylgjaskjal með deiliskipulagi þessu, mun kostnaður 56 bílastæða falla í hlut Eirar. Fróðengi, kirkjulóð afmörkun lóðar samþ. í borgarráði 04.07.95. Samþykkt þessi inniheldur skilgreiningu á lóð, stærð, afmörkun og aðkomu, fyrir kirkju. Fallið er frá því að byggja kirkju á þessum stað og verður lóðin hluti af heildaruppbyggingu á svæðinu. Sú starfsemi sem reiknað var með að ytri á henni verður að hluta til í þjónustuhúsinu þ.e.a.s. kirkjuseil.

Lýsing á deiliskipulagstillitunni og skilmálar:

Tíllagan gerir ráð fyrir að á svæðinu verði 2 lóðir með tvíþættir og samlangri uppbyggingu. Annars vegar þjónustuhús á lóð með aðkomu frá Spönginni og hinsvegar allt að 112 þjónustubúðir fyrir aldraða á lóð með aðkomu frá Fróðengi. Þjónustuhús er fyrir margvislega almenna þjónustu, sem og menningartengda þjónustu fyrir íbúa í hverfinu. Reiknað er með að hluti af starfsemi í þjónustuhúsi verði í þágu íbúa þjónustubúðanna og tenging þar á milli, með glergangi, brú.

Hönnunarforsendur markmið:

- Að þjónustuhús verði í gördum tengslum við Spöngina, meðan þjónustubúðir verði í tengslum við íbúðarverf.
- Að aðgengi undir þaki, verði í þjónustubúðum í þjónustuhúsi.
- Að byggingar vinni með landslagi og nátturu með sörkum gördum, gönguleiðum, svalgördum og skjóli.
- Þjónustuhús:
 - * snúi að Spönginni með aðkomu og bílastæðum
 - * verði með góðu algrni þar sem aðkoma og móttaka eru í tengslum við alla bætti hússins.
 - * 1 hæð yfir almennung og 2 hæð fyrir aldraða, í beinum tengslum við íbúðir.
- Þjónustubúðir fyrir aldraða:
 - * aðgengi um Fróðengi við núverandi íbúðabyggð.
 - * byggingar tengist saman með gangi og myndi skjólgoða og sórika innigarda sem snúa á suður og vestur.
 - * auðvelt að sfangaskipta framkvæmdum.

Fallid er frá tvífoldun Borgavegar, sem gefur betri rymi til uppbyggingar á lóðinni.

Skilmálar:

Sérskilmálar fyrir uppbyggingu þjónustuhúsa:

Lóðarstærð þjónustuhúsa: 7.850m²
Nýtingarhlutfall ofanjarðar: 0.64
Heildarmýtingarhlutfall að undanskildum blakjallara: 0.71

Í húsinu er heimil fjólfátta starfsemi, svo sem hverfstengd þjónusta og þjónusta við aldraða, sjá einnig skýringarupphættir. Gert er ráð fyrir kjallara og tveimur hæðum að hluta til. Byggingareitur er sýndur á upphættir. Heimilt byggingarmagn kjallara: 5.000m², þar af 4.400m² blakjallara. Heimilt byggingarmagn ofanjarðar: 5.000m², að hluta til á tveimur hæðum. Þakhæð ofanjarðar fer upp í kóta 56,9m (ekki bindandi), eða með öðrum orðum er heimil hæð húss frá aðkomukóta 7,9m. Heimilt er að þaklaggar á 2. hæð og lyftutum lari upp fyrir þak kóta. Aðkoma er frá Spönginni. Sörgemslur verða utan húsa, tengdar 1. hæð og utan byggingarreit. Mesta hæð sörgemslu er 140cm. 1. hæð er að hluta til niðurgrafin og suður af bygginginni verður niðurgrafin garður. 2. hæð tengist þjónustubúðum með tengingangi.

Sérskilmálar fyrir uppbyggingu þjónustubúða:

Lóðarstærð þjónustubúða: 15.280m²
Nýtingarhlutfall ofanjarðar: 0.79
Heildarmýtingarhlutfall að undanskildum blakjallara: 0.90
Gert er ráð fyrir 112 íbúðum af 4 mismunandi stærðum á 1.-4. hæð. Geymslur verða í kjallara, sem að hluta til verður dögurhlid. Flætur íbúðir eru á 1. hæð eða 34, en vegna stóllunar húss tækkar þeim er ofar dregur. Ofan á stóllum komi þakgarðar í sameiginlegri. Byggingareitur er sýndur á upphættir, ásamt stóllun á hæðum. Svallar eru heimilðar út fyrir byggingareit. Heimilt byggingarmagn kjallara: 1.750m² + blakjallara. Byggingareitur blakjallara er ekki bindandi. Heimilt byggingarmagn hæða: 12.010m². Þakhæð ofanjarðar fer upp í kóta 66,2m (ekki bindandi) eða með öðrum orðum er heimil hæð húss frá aðkomukóta 12,5m. Heimilt er að gera ráð fyrir ákveðnum minniháttar byggingarhlutum utan byggingareits, svo sem skýggi, svölum og útsokkulluggum. Aðkoma að íbúðum og blakjallara fyrir íbúðir er frá Fróðengi.

Vanda skal til hönnunar og útlits bæði bygginga og lóðar.

Lagnir:

Um svæðið liggur mikið af lögnum. Hætt hefur verið samráð við veitustofnanir varðandi umgengni um þær og mögulega færslu. Yfirhæðing um framkvæmd þessa, dags 11.sept. 2007, er fylgjaskjal þessa deiliskipulags.

Mæli- og hæðablið:

Mæliblað er hluti af deiliskipulagi þessu það sýnir stærðir lóða, lóðarmörk, byggingareiti húsa, fólða bílastæða og kvæðir ef einhverjar eru. Fyrirvarn er gerður um nákvæmni t.d. afmörkun á því sem einhver vafi leikur á og getur breyst lítillega við nærari hönnun.

Hljóðvist:



Tryggja skal að hljóðvist sé innan þeirra marka sem reglugerð um hávaða kveður á um. Hljóðvistarathugun, m.v. núverandi ástand og umferðarþátt fram til ársins 2024, var unnin af Linuhönnun hf. Samkvæmt spánni fer hljóðset yfir viðmiðunarmörk 55 dB (A) á hluta lóðanna. Til þessa að ná viðmiðunarmörkum á lóð verða settar upp hljóðvarnir við lóðina á borgarlandi. Til þessa að ná viðmiðunarmörkum á efri hæðum þarf að reikna með því í hönnun húsans. Ekki er leyfilegt að setja onpanlega glerganga þar sem hljóðvist er yfir 55 dB (A). Þar sem því verður við komið, skal húsnæði skipulagð þannig að svefnherbergi og vistarverur þar sem fólk þarfnast næðis snúi frá umferðargötum. Nánnari upplýsingar um hljóðset, þar sem farið er yfir 55 dB (A) viðmiðunarmörk við einstakar hliðar og hæðir húsa, koma fram í hljóðvistarathugun Linuhönnunar dags 30.08.07 sem er fylgjaskjal með deiliskipulagi þessu. Staðsetning og útfærsla mana er ekki bindandi.

Bílastæði:

Þjónustuhús: Fyrir þjónustuhús skal sýna fram á 1bstpr 35m² byggingarmagns, þ.e. 160bstpr 5600m². 29 bst verða ofanjarðar og önnur í blakjallara. Þjónustubúðir: Íbúðir eru 112. Fyrir íbúðir minni en 80m² skal sýna 1bstpr íb. og fyrir íbúðir stærri en 80m² skal sýna 1 1/2 bstpr íbúð. Gert er ráð fyrir að 77 íbúðir verði undir 80m², sem heimil 1bstpr íbúð, og 35 íbúðir stærri en 80m² sem byrja 1 1/2 bstpr íbúð, eða 77bst + 52bst. = 129bst. Hlutfall milli stórra og lítilla íbúða gæti breyst og þar með bílastæðifjöldi. Fyrirkomulag bílastæða er ekki bindandi.

Stígar:

Stígarstig sem liggur um svæðið er færður til og verður kvæð um hann inni á lóð þjónustuhúsa. Hann mun liggja að hluta til milli þjónustuhúsa og íbúðarhúsa, undir tengingang. Stígur til vesturs færst til og verður utan lóðar. Tengistígur frá austri til vesturs mun liggja inni í Spöngina, framhjá þjónustuhúsinu og íbúðarhúsinu.



Úr Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 Staðsetning svæðis



Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 var samþykkt í SKIPULAGSRÁÐI þann 25.júní 2007 og í BORGARRÁÐI þann 3.mai 2007.

Tíllagan var auglýst frá 9.mai 2007 með athugasemdafrest til 20.júní 2007.

Auglýsing um gæðistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 20 .



Spöngin, verslun og þjónusta í Borgarholti, breyting á deiliskipulagi.

18.11.07
Láðrétt m.l.t. ábendinga skipulagstefnunar og umsmagnar umhverfissviðs dags 13.11.07.

20.9.07

Lóð skipt í tvennt á milli þjónustuhúsa og þjónustubúða. Nýtingarhlutfall breytist þar með. Byggingarmagn í kjallara þjónustubúða er aukin lítillega. Bílastæðanýting á lóð Borgarhólfasafns. Gangstétt við Fróðengi (utan lóðar). Breytingar þessar verða ábeins hagsmunum lóðarhafa.

breytingar

20.07
dags mál 20.07
breyting

