

Dagsetning

22.12.2010

Undirnúmer



43

Sveitarfélag

6100

Skipulagsnúmer

10560



Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030

23. kafli

Skipulag dreifbýlis

16.11.2010

Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030

Nóvember 2010

Sveitarfélagið Norðurþing

Ráðgjafarfyrtækið Alta

Gögn aðalskipulagsins

Aðalskipulag Norðurþings 2010–2030 samanstendur af eftirtöldum gögnum:

- Greinargerð sem er sett fram í þremur heftum:

1.-22. kafli: Meginforsendur og stefna

23. kafli: Skipulag dreifbýlis

24. kafli: Skipulag þéttbýlis

- Skipulagsuppráttum sem eru:

Sveitarfélagsuppráttur í mkv. 1:100.000.

Þéttbýlisuppráttur fyrir Húsavík í mkv. 1:10.000.

Þéttbýlisuppráttur fyrir Kópasker í mkv. 1:10.000.


Þéttbýlisuppráttur fyrir Raufarhöfn í mkv. 1:10.000.

- Viðauka 1 sem er umhverfisskýrsla sem lýsir forsendum og áhrifum tillögunnar.

- Viðauka 2 sem inniheldur heimildaskrá, lista yfir ítarefni og yfirlit yfir skipulagsferlið.

Samþykkt og staðfesting

Aðalskipulag Norðurþings 2010–2030 sem fengið hefur meðferð skv. 17. – 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. var samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings þann 16. nóvember 2010.




Aðalskipulag Norðurþings 2010–2030 var afgreitt af Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra sbr. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga þann 31/12/2010.



Aðalskipulag Norðurþings 2010–2030 var staðfest af umhverfisráðherra sbr. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga þann

22. desember 2010.



Efnisyfirlit

23	Skipulag dreifbýlis.....	1
23.1	Landnotkun	1
23.2	Takmarkanir á landnotkun.....	1
23.3	Samgöngur og veitur	1
23.4	Þéttbýli	3
23.5	Íbúðarsvæði	4
23.6	Verslunar- og þjónustusvæði	5
23.7	Svæði fyrir þjónustustofnanir	6
23.8	Athafnasvæði	7
23.9	Iðnaðarsvæði	8
23.10	Opin svæði til sérstakra nota	9
23.11	Frístundabyggðarsvæði	11
23.12	Landbúnaðarsvæði	13
23.13	Óbyggð svæði	15
23.14	Efnistökusvæði	16
23.15	Sorpþorgunarsvæði	18
23.16	Náttúruverndarsvæði	19
23.16.1	Friðlyst svæði	20

23.16.2	Svæði á náttúruminjaskrá	21
23.16.3	Svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008.....	22
23.17	Þjóðminjaværndarsvæði	23
23.17.1	Friðlýstar fornleifar	24
23.17.2	Aðrar fornleifar	25
23.17.3	Hús háð ákvæðum laga um húsafríðun	33
23.18	Hverfisverndarsvæði	35
23.19	Verndarsvæði v. grunnvatns- og strandmengunar og mengunar í ám og vötnum ..	39
23.20	Svæði undir náttúrvá	43
23.21	Samgöngur	46
23.21.1	Flugvelli	47
23.21.2	Vegakerfi	48
23.21.3	Reiðleiðir	54
23.21.4	Gönguleiðir	54
23.22	Veitur	55
23.22.1	Rafveita	56
23.22.2	Hitaveita	58
23.22.3	Vatnsveita	60
23.22.4	Fjarskipti	61
23.22.5	Fráveita	62

23 Skipulag dreifbýlis

23.1 Landnotkun

Land í dreifbýli er skipulagt til mismunandi nota og eru landnotkunarflokkarnir þessir samkvæmt skipulagsreglugerð: Íbúðarsvæði, svæði fyrir þjónustustofnanir, miðsvæði, verslunar- og þjónustusvæði, athafnasvæði, iðnaðarsvæði, efnistökusvæði, sorpförgunarsvæði, svæði fyrir frístundabyggð. opin svæði til sérstakra nota, óbyggð svæði og landbúnaðarsvæði, auk vatna og áa. Skilgreiningar á hverjum landnotkunarflokkki í þessu aðalskipulagi eru í samræmi við skilgreiningu skipulagsreglugerðar, sjá innangang um hvern landnotkunarflokk í eftirfarandi köflum.

Svæði sem eru það lítil að ekki er hægt að afmarka þau í mælikvarða sveitarfélagsuppráttarins, sem er 1:100.000, eru sýnd með hringtákni. Afmörkun þeirra er ákveðin í deiliskipulagi, m.a. út frá þeirri stefnu og umfangi sem lýst er í skipulagsákvæðum.


23.2 Takmarkanir á landnotkun

Svæði þar sem einhverjar takmarkanir eru settar á landnotkun t.d. til verndar náttúru, landslags eða minja, eru sýnd með svartri, blárrí, gulri eða hvítri yfirstrikun ofan á þá landnotkun sem skilgreind er á viðkomandi svæði. Liturinn á yfirstrikuninni fer eftir því um hverskonar verndarsvæði er að ræða en þau flokkast í: náttúruverndarsvæði, þjóðminjaværndarsvæði, verndarsvæði vegna grunnvatns- og strandmengunar og mengunar í ám og vötnum eða hverfisverndarsvæði. Skilgreiningar á hverjum flokki eru í byrjun hvers kafla og eru þær í samræmi við skilgreiningu skipulagsreglugerðar.

Svæði þar sem takmarkanir gilda vegna náttúrvár skal tákna með rauðri yfirstrikun samkvæmt skipulagsreglugerð. Um allt land í Norðurþingi gilda ákveðnar reglur vegna hættu á jarðskjálftum og er þess getið í skýringum á skipulagsupprætti en ekki sýnt að öðru leyti á upprættinum sjálfum. Ekki er talin þörf á að afmarka sérstök svæði vegna annarrar náttúrvár.

23.3 Samgöngur og veitur

Í dreifbýli tekur aðalskipulag til stofn- og tengivega og eru aðrir vegir einungis sýndir til skýringar. Aðalskipulagið tekur einnig til stofnkerfa veitna.



23.4 Þéttbýli

Þéttbýli er skilgreint sem þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra.

Þéttbýli	Stærð (ha)	Þéttbýlismörk	Skipulagsákvæði
B1	523	Húsavík Mörk þéttbýlisins eru dregin þannig að grænt belti, útvistarsvæði, umhverfis bæinn og athafna- og iðnaðarsvæði sunnan við bæinn (Haukamýri og Hrísmóar) teljist til þéttbýlis, enda þarf þetta svæði að mynda eina heild. Mörkin eru dregin ofar í Húsavíkurfjall og sunnar en í Aðalskipulagi Húsavíkur 2005-2025. Einnig er iðnaðarsvæðið við Bakka skilgreint sem hluti af þéttbýlinu, m.a. vegna nálægðar þess við byggðina.	Breytingar á mörkum þéttbýlis kalla á breytingu á aðalskipulagi. Um landnotkun innan þéttbýlis er fjallað í köflum 24 og 25 (Húsavík), 26 (Kópaker) og 27 (Raufarhöfn).
B2	90	Kópasker Þéttbýlið er afmarkað þannig að helstu útvistarsvæði umhverfis bæinn teljist til þéttbýlisins og myndi eina heild með því, þ.m.t. Grímshöfn og svæði umhverfis Klifatjörn og Kotatjörn og Röndin suður að Snartarstaðalæk. Mörkin eru dregin víðar en á uppdrætti Aðalskipulag Kópaskers 1990-2010 í mkv. 1:2000 sem tekur til byggðarreita og opinna svæða næst þeim. En mörkin eru þengri en á uppdrætti Aðalskipulags Kópaskers 1990-2010 í mkv. 1:5000, sem nær til flugvallar norðan við þorpið og landbúnaðarsvæða sunnan og austan við þjóðveg.	
B3	218	Raufarhöfn Þéttbýlið er afmarkað þannig að helstu útvistarsvæði umhverfis bæinn teljist til þéttbýlisins og myndi eina heild með því. Mörkin eru í grófum dráttum þau sömu og í Aðalskipulagi Raufarhafnar 1996-2016 en mörkin til vesturs í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 – Raufarhöfn, fylgja landslagi meira en í fyrra aðalskipulagi.	

23.5 Íbúðarsvæði

Á íbúðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir íbúðarhúsnaði. Þar má þó einnig gera ráð fyrir starfsemi sem eðlilegt er að þar sé til þjónustu við íbúa viðkomandi hverfis, s.s. verslunum, hreinlegum iðnaði, handiðnaðarfyrirtækjum, þjónustustarfsemi og leiksvæðum, eða annarri starfsemi sem hvorki verður ætlað að muni valda óþægindum vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar né dragi að sér óeðlilega mikla umferð.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
Í1	1,6	Hrístateigur , Reykjahverfi. Íbúðarhverfi með 6 einbýlishúsum. Í Aðalskipulagi Húsavíkur 2005-2025 er gert ráð fyrir 12 einbýlishúsum við Hrístateig á um 900 fm lóðum. Aðkeyrsla er frá þjóðvegi 87.	Svæði fyrir allt að 15 sérbýlishús með þeim sem þegar eru byggð. Svigrúm er fyrir 8 ný sérbýlishús og breytingar á núverandi húsnæði sem falla að yfirbragði núverandi byggðar.
Í2	1,8	Skúlagarður , Kelduhverfi Í Aðalskipulagi Kelduneshrepps 1995-2007 er gert ráð fyrir að íbúðarhverfi getið risið við Skúlagarð en ekki eru sett mörk á fjölda íbúða.	Mögulegt að reisa sérbýlishús með allt að 10 íbúðum, sem falla að yfirbragði núverandi byggðar.

23.6 Verslunar- og þjónustusvæði

Á verslunar- og þjónustusvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir verslunum og þjónustustarfsemi sem þjónar viðkomandi hverfi. Þar sem aðstæður leyfa má gera ráð fyrir íbúðum á verslunar- og þjónustusvæðum, sérstaklega á efri hæðum bygginga.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
V1	2,0	Heiðarbær , Reykjavíkverfi. Félagsheimili, sundlaug og ferðapjónusta.	Gert er ráð fyrir möguleika á frekari uppbyggingu í tengslum við ferðapjónustu innan núverandi lóðarmarka.
V2	6,5	Vökuholts , Reykjavíkverfi. Veiðihótel í landi Laxamýrar. Um 700 fm bygging með veitingarsal, eldhúsi og gistingu fyrir 25-30 manns.	Gert er ráð fyrir möguleika á stækkan veiðihótels innan núverandi lóðarmarka. Hluti af lóðinni (u.p.b. 2 ha í norðvestri) er innan við 200 m frá vatnsbakka Laxár og því innan friðlýsts svæðis. Þar er óheimilt að reisa mannvirk eða raska náttúru eða landslagi nema með leyfi Umhverfisstofnunar.
V3	10,7	Ásbyrgi , Kelduhverfi. Verslun, veitingar, íbúðarhús og Gljúfrastofa. Svæðið er mikilvægt sem þjónustumiðstöð byggðarinnar og Vatnajökulsþjóðgarðs auk þess að vera aðalaðkoma að norðursvæði þjóðgarðsins. Í gildandi aðalskipulagi og deiliskipulagi er gert ráð fyrir 2-3 íbúðarhúsalóðum, mögulega stækkan verslunar, lóð fyrir hótel og lóðum fyrir ferðapjónustu ýmiskonar.	Gert er ráð fyrir möguleika á stækkan verslunar og veitingaaðstöðu auk lóða fyrir ferðapjónustu ýmiskonar, 2-3 íbúðarhús og lóð fyrir 1-3 hæða hótel norðan þjóðvegar. Uppbygging á svæðinu verði Norðurþingi og Vatnajökulsþjóðgarði til sóma. Mannvirki verði vönduð og metnaður lagður í allan frágang umhverfis.
Þ2/V4	1,4	Skúlagarður , Kelduhverfi. Félagsheimili og sumarhótel.	Sjá þ3/V4 í kafla 23.7 um svæði fyrir þjónustustofnanir.
Þ6/V5	4,5	Lundur , Öxarfirði. Sumarhótel í grunnskólanum.	Sjá þ9/V4 í kafla 23.7 um svæði fyrir þjónustustofnanir.
V6		Dettifoss, austan Jökulsá Ráðgerður áningarstaður við Dettifoss. Svæðið er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.	Gert er ráð fyrir lágmarksþjónustu, s.s. salernis- og áningaaðstöðu, upplýsingum, veitingasölu og fræðslu. Nánari útfærsla í deiliskipulagi. Mannvirki verði vönduð og metnaður lagður í allan frágang umhverfis.
V7		Dettifoss, vestan Jökulsá Ráðgerður áningarstaður við Dettifoss. Svæðið er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.	Gert er ráð fyrir lágmarksþjónustu, s.s. salernis- og áningaaðstöðu, upplýsingum, veitingasölu og fræðslu. Nánari útfærsla í deiliskipulagi. Mannvirki verði vönduð og metnaður lagður í allan frágang umhverfis.

23.7 Svæði fyrir þjónustustofnanir

Á svæðum fyrir þjónustustofnanir skal fyrst og fremst gera ráð fyrir stofnunum og fyrirtækjum sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagið, s.s. menntastofnunum, heilbrigðisstofnunum, menningarstofnunum, félagslegum stofnunum, trúarstofnunum, umferðarmiðstöðvum og öðrum þjónustustofnunum ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
þ1	0,1	Garður , Kelduhverfi. Kirkja, gamall kirkjugarður og nýlegur grafreitur	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins fyrir kirkju.
þ2/V4	1,4	Skúlagarður , Kelduhverfi. Félagsheimili, sumarhótel.	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins fyrir þjónustustofnun og ferðapjónustu.
þ3	1,1	Ástjörn , Kelduhverfi. Sumardvalarheimili. Svæðið er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins fyrir þjónustustofnun en allar framkvæmdir á svæðinu eru háðar leyfi þjóðgarðsþýfirvalda skv. lögum um Vatnajökulsþjóðgarð.
þ4	2,5	Ás , Kelduhverfi. Hús þjóðgarðsvarðar ásamt bækistöðvum.	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins sem þjóðgarðs. Gert er ráð fyrir möguleika á að byggja húsnæði tengt starfsemi þjóðgarðsins, t.d. húsnæði fyrir heilsársstarfsmenn.
þ5	1	Skinnastaður , Öxarfirði. Kirkja og kirkjugarður.	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins fyrir kirkju og kirkjugarð.
þ6/V5	4,5	Lundur , Öxarfirði. Grunnskóli, leikskóli, íþróttahús, sundlaug og tjaldsvæði. Grunnskólinn er nýttur sem hótel á sumrin.	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins fyrir þjónustustofnun og ferðapjónustu.
þ7	1,0	Snartarstaðir , Öxarfriði. Kirkja og kirkjugarður.	Svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla að nýtingu svæðisins fyrir kirkju og kirkjugarð, þ.m.t. mögulegt safnaðarheimili.

23.8 Athafnasvæði

Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á mengun, s.s. léttum iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum verkstæðum og umboðs- og heildverslunum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á athafnasvæðum. Þó er unnt að gera ráð fyrir íbúðum tengri starfsemi fyrirtækja, s.s. fyrir húsverði.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
A1	0,5	Rein og Stóru-Reykir , Reykjahverfi. Trésmíðaverkstæði.	Svæði fyrir snyrtilega athafnastarfsemi, t.d. verkstæði. Sigrúm fyrir endurbætur og breytingar á núverandi mannvirkjum. Áhersla verði lögð á aðlaðandi ásýnd með góðum frágangi lóða og jaðra svæðanna, gróðursetningu og snyrtilegri umgengni.
A2	1,8	Smiðjuteigur , Reykjahverfi. Bílaverkstæði og flutningastarfsemi. Samkvæmt eldra skipulag er gert ráð fyrir þremur lóðum til viðbótar, hver um 2.500 fm.	Svæði fyrir snyrtilega athafnastarfsemi, t.d. verkstæði. Sigrúm fyrir endurbætur og breytingar á núverandi mannvirkjum og nýbyggingar. Áhersla verði lögð á aðlaðandi ásýnd með góðum frágangi lóða og jaðra svæðisins, gróðursetningu og snyrtilegri umgengni.
A3	0,4	Krossdalur , Kelduhverfi. Skemma Landgræðslu ríkisins.	Svæði fyrir snyrtilega athafnastarfsemi, t.d. verkstæði. Sigrúm fyrir endurbætur og breytingar á núverandi mannvirkjum og nýbyggingar.
A4	0,1	Lindabrekka , Kelduhverfi. Aðveitustöð RARIK og Landsnets.	Aðveitustöð.
A5	0,1	Silfurstjarnan , Öxarfirði Aðveitustöð RARIK og Landsnets	Aðveitustöð

23.9 Iðnaðarsvæði

Á iðnaðarsvæðum skal gera ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem er talin geta haft mengun í för með sér, s.s. verksmiðjum, virkjunum, tengivirkjum, veitustöðvum, skólpælulu- og hreinsistöðvum, birgðastöðvum fyrir olíur og móttökustöðvum fyrir úrgang. Íbúðir eru ekki heimilar á iðnaðarsvæðum.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
I1	1,0	Laxamýri , Reykjahverfi. Fiskeldisstöð með fjögur eldishús auk nokurra yfirbyggðra eldistjarna. Framleidd eru silungs- og laxaseiði, um 600.000 seiði á ári. Einnig fer fram lítilsháttar eldi og slátrun.	Gert er ráð fyrir áframhaldandi fiskeldi á svæðinu og mannvirkjum og starfsemi sem því tilheyrir.
I2	2,6	Rifós , Lóni, Kelduhverfi. Fiskeldisstöð fyrir lax og silung. Aðstaða er á tveimur stöðum við Lónið. Starfsleyfi (útg. 19.4.2000) er fyrir allt að 500 tonn af laxi til manneldis í 40.140 rúmmetra eldisrými í sjókvíum og 200 tonn af bleikju í 12.000 rúmmetra eldisrými. Leyfið gildir til 2010.	Svæði fyrir fiskeldi og mannvirki og starfsemi því tengd, í samræmi við starfsleyfi hverju sinni.
I3	5,6	Núpsmýri og Sigtún , Silfurstjarnan, Öxarfirði Landeldisstöð fyrir bleikju, lúðu og sandhverfu. Starfsleyfi (útg. 14.6.2005) er fyrir framleiðslu á 200 tonnum af sandhverfu, 800 tonnum af lúðu, 800 tonnum af laxi og 800 tonnum af bleikju á ári, en þó má heildarframleiðsla stöðvarinnar aldrei fara yfir 1600 tonn á ári. Starfsleyfið er bundið við rekstur stöðvarinnar ásamt sláturhúsi við Núpsmýri í Öxarfirði og seiðaeldisstöð að Sigtúnum. Leyfið gildir til 2017.	Svæði fyrir fiskeldi og mannvirki og starfsemi því tengd, í samræmi við starfsleyfi hverju sinni.

23.10 Opin svæði til sérstakra nota

Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útvistargildi á einn eða annan hátt þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í tengslum við þá starfsemi sem þar er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar, leiksvæði, íþróttasvæði, golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthus og reiðvellir, rallybrautir og skotvellir. Einnig garðlönd og trjáræktarsvæði. Almennt er heimilt er að reisa allt að 20 m² hús til náttúruskoðunar á opnum svæðum til sérstakra nota.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
O1	7,6	Saltvík , sunnan við Húsavík, vestan þjóðvegar.	Nýtt svæði fyrir hesthus, reiðhöll, skeiðvöll og aðra aðstöðu hestamanna.
O2	5,2	Saltvík , sunnan við Húsavík, austan þjóðvegar. Tjaldsvæði í grennd við frístundabyggðarsvæði. Ýmis starfsemi í ferðaþjónustu s.s. hestaleiga, skipulagðar hestaferðir og svefnþokagisting.	Svigrúm fyrir tjaldsvæði og minniháttar þjónustubyggingar því tengt. Gert er ráð fyrir allt að 10 smáhúsum á sameiginlegri lóð
O3	65	Botnsvatn , ofan við Húsavík. Útvistarsvæði umhverfis Botnsvatn þar sem eru göngustígur, skógræktarreitir og áningarstaðir.	100 m breitt belti umhverfis Botnsvatn þar sem minniháttar framkvæmdir eru heimilar sem falla að nýtingu svæðisins til almennrar útvistar, s.s. stígar, skilti, áningarstaðir og bílastæði fyrir göngu- og ferðafólk. Að öðru leyti er gert ráð fyrir náttúrulegri framvindu á svæðinu og ekki er gert ráð fyrir frekari gróðursetningu trjágróðurs nær Botnsvatni en 100 m. Við allar framkvæmdir þarf að tryggja að ekki berist mengun í vatnið enda vatnið og umhverfi þess innan grannsvæðisins vatnsbóls Húsavíkur.
O4	329	Reyðarárhnjúkur , ofan Húsavíkur. Óbyggt svæði þar sem er rádgert skíðasvæði.	Gert ráð fyrir skíðasvæði með lyftum, göngubrautum við Höskuldsvatn ásamt skautasvæði norðvestan til á vatninu. Aðkeyrsla verði frá Húsavík eftir Reykjaheiðavegi inn á Höskuldsvatnssand og þaðan eftir nýjum vegi upp undir Reyðarárhnjúk. Skíðasvæðið er á grannsvæði vatnsbóls Húsavíkur, en talið er forsvaranlegt að staðsetja skíðasvæði með lyftum í útjaðri grannsvæðisins, rúmlega 6 km frá vatnsbólum. Við framkvæmd og rekstur skíðalyftanna skal hinsvegar gætt fyllsta öryggis varðandi mögulega vatnsmengun og tryggt að vatn mengist ekki eftir því sem unnt er. Ekki má koma upp varanlegum byggingum á skíðasvæðinu fyrr en grunnvatnsaðstæður svæðisins hafa verið rannsakaðar nánar.
O5	14,8	Vallmóar , norðaustan Húsavíkur. Skotvöllur.	Svæði fyrir skotvöll. Gætt verði fyllsta öryggis við útfærslu og notkun svæðisins.
O6	1,2	Garður , Kelduhverfi. Kirkjugarður.	Svæði fyrir kirkjugarð.

O7	0,3	Skúlagarður , Kelduhverfi. Tjaldsvæði.	Svæði fyrir tjaldsvæði og minniháttar þjónustubyggingar því tengt.
O8	1,3	Eyjadalur , Kelduhverfi. Skeiðvöllur. Svæðið er á jörðinni Ásbyrgi sem er eigu Skógræktar ríkisins en stór hluti jarðarinnar er innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Eyjadalur er á jaðri þjóðgarðsins. Í samningi milli þjóðgarðsyfirvalda og Skógræktar ríkisins er stefnt að því að svæðið allt verði hluti af þjóðgarðinum. Einnig segir í samningum um Ásbyrgi milli sömu aðila að reglur þjóðgarðsins eigi að gilda um þetta svæði og að samningar Skógræktarinnar um lóðir skuli háðir samþykki þjóðgarðsyfirvalda.	Gert er ráð fyrir að skeiðvöllur verði áfram á svæðinu. Framkvæmdir honum tengdar eru heimilar.
O9	3,9	Botn Ásbyrgis , Kelduhverfi. Áningarstaður í Vatnajökulsþjóðgarði þar sem eru leiktæki en svæðið er stundum nýtt sem tjaldsvæði á annasönum helgum eða fyrir einstaka viðburði eða hátiðir.	Svæði fyrir áningaraðstöðu, leiktæki og tjaldsvæði. Einnig einstaka viðburði eftir því sem tilefni er til. Leyfi þjóðgarðsyfirvalda þarf fyrir framkvæmdum.
O10	60	Mynni Ásbyrgis , Kelduhverfi. Tjaldsvæði, íþróttasvæði og golfvöllur í mynni Ásbyrgis. Svæðið er að stórum hluta innan Vatnajökulsþjóðgarðs og það sem út af stendur er stefnt að verði innan þjóðgarðs skv. samningi milli þjóðgarðsyfirvalda og Skógræktar ríkisins. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að golfvöllur verði fluttur á túnin í Ási en möguleikar þurfa að vera fyrir staekkun tjaldsvæðis í þjóðgarðinum og er talið hagkvæmast að tengja það við Gljúfrastofu og nýta þá aðstöðu sem þar er.	Svæði fyrir tjaldsvæði og mannvirki því tengt. Leyfi þjóðgarðsyfirvalda, ásamt samþykki Skógræktar ríkisins, þarf fyrir allri mannvirkjagerð innan þjóðgarðs í Ásbyrgi. Leyfi Skógræktar ríkisins þarf fyrir allri mannvirkjagerð á því svæði sem er utan þjóðgarðs.
O11	21	Ás , Kelduhverfi. Tún í landi Áss. Gildandi deiliskipulag í mynni Ásbyrgis gerir ráð fyrir flutningi golfvallar þaðan upp á tún Áss.	Gert er ráð fyrir uppbyggingu vistvæns golfvallar ásamt tilheyrandi framkvæmdum og mannvirkjum.
O12	1,5	Skotæfingasvæði , Kópaskeri. Aðstaða fyrir skotæfingar á gamla flugvellinum rétt hjá urðunarsvæðinu fyrir sunnan Sandhaug. Svæðið er innan girðingarinnar sem nær um urðunarsvæðið.	Svæði fyrir skotvöll. Gætt verði fyllsta öryggis við útfærslu og notkun svæðisins.

23.11 Frístundabyggðarsvæði

Svæði fyrir frístundabyggð eru svæði ætluð fyrir frístundahús, þ.e. byggð sem ekki er ætluð til heilsársbúsetu. Til svæða fyrir frístundabyggð teljast einnig svæði fyrir fjallaskála, gangnamannaskála og neyðarskýli. Uppgefin stærð frístundabyggðasvæða í ha og fjölda bústaða/lóða eru þau mörk sem aðalskipulagið setur.

Nr. svæðis	Stærð (ha)*	Forsendur*	Skipulagsákvæði
F1	23	Laxárlundur , Reykjahverfi. Á svæðinu eru 14 bústaðir. Deiliskipulagsdrög liggja fyrir.	Svigrúm fyrir endurbætur og breytingar á núverandi mannvirkjum en ekki er gert ráð fyrir fleiri bústöðum á svæðinu. Gert ráð fyrir stækkan núverandi svæðis til austurs með allt að 20 lóðum innan stækkunarinnar, einnig má þetta byggðina innan núverandi marka um 5 lóðir.
F2	14	Stekkjarhvammur , Reykjahverfi. Deiliskipulag sem hefur verið samþykkt af sveitarstjórn gerir ráð fyrir 11 bústöðum og 6 eru þegar byggðir.	Svigrúm fyrir 5 frístundahús til viðbótar þeim 6 sem eru á svæðinu og endurbætur og breytingar á núverandi mannvirkjum.
F3	13	Heiðarbót og Stekkjarholt , Reykjahverfi. Fyrilliggjandi deiliskipulag af svæðinu (dags. 4.8.1993) gerir ráð fyrir 12 lóðum sem eru á bilinu 7500-9000 fm að stærð, auk 3600 fm leiksvæðis og 4000 fm þjónustusvæðis. Í deiliskipulaginu er sýnd möguleg stækkan svæðisins um u.p.b. 2 lóðir. Ekki hefur enn verið byggt á svæðinu.	Gert er ráð fyrir allt að 15 frístundahúsum.
F4	40	Fjöll , Kelduhverfi. Í Aðalskipulagi Kelduneshrepps 1995-2007 er gert ráð fyrir 10 bústöðum á svæði í landi Fjalla. Tveir bústaðir eru byggðir.	Gert er ráð fyrir allt að 10 frístundahúsum.
F5	20	Stekkjarsult , í landi Sulta, Kelduhverfi. Fyrilliggjandi deiliskipulag (dags. 29.9.1993) gerir ráð fyrir 11 bústöðum á 2000 fm lóðum fyrir 20-60 fm bústaði. Reistir hafa verið 4 bústaðir. Í deiliskipulaginu er sýnt framtíðarsvæði en eftir er að vinna deiliskipulag fyrir það.	Gert er ráð fyrir allt að 20 frístundahúsum á því svæði sem núverandi deiliskipulag tekur til og á framtíðarsvæði sem sýnt er í því deiliskipulagi.

F6	27	Eyvindarstaðir , Kelduhverfi.	Gert er ráð fyrir allt að 25 fristundahúsum ásamt skógrækt.
		Fyrirhugað fristundabyggðarsvæði í landi Eyvindarstaða. Einn bústaður er á svæðinu í dag. Landið er að hálfu lyngmóar og að hálfu gömul tún sem komin eru í örækt en þar er nú búið að planta fjölbreyttum trjágróðri.	
F7	20	Þverárdalur , í landi Þverár, Öxarfirði.	Gert er ráð fyrir allt að 25 fristundahúsum. Svæðið er innan hverfisverndarsvæðis Hv10, Skóglendi Öxarfjarðar og Kelduhverfis. Forðast skal að raska birkiskógi, sbr. stefnu í kafla 19.3 og fristundabyggðinni verði hagað þannig að hún skerði náttúrulegan birkiskógi sem minnst, sbr. stefnu um verðmæt svæði á svæðisvísu í kafla 21.1.5. en þeim svæðum verði haldið eins óróskuðum og unnt er og náttúrulegri framvindu leyft að ráða en heimilt er að rækta til að stöðva uppblástur. Ekki er gert ráð fyrir skógrækt og efnistöku á þessum svæðum.
F8	29	Þrastarlundur , í landi Ærlækjar, Öxarfirði.	Gert er ráð fyrir allt að 25 fristundahúsum. Svæðið er innan hverfisverndarsvæðis Hv10, Skóglendi Öxarfjarðar og Kelduhverfis. Forðast skal að raska birkiskógi, sbr. stefnu í kafla 19.3 og fristundabyggðinni verði hagað þannig að hún skerði náttúrulegan birkiskógi sem minnst, sbr. stefnu um verðmæt svæði á svæðisvísu í kafla 21.1.5. en þeim svæðum verði haldið eins óróskuðum og unnt er og náttúrulegri framvindu leyft að ráða en heimilt er að rækta til að stöðva uppblástur. Ekki er gert ráð fyrir skógrækt og efnistöku á þessum svæðum.
F9	18	Dranghólar , í landi Ærlækjar, Öxarfirði.	Gert er ráð fyrir allt að 15 fristundahúsum. Svæði austan þjóðvegar 85 og sunnan Gilsbakkavegar, þar sem gert er ráð fyrir 15 lóðum og eru 7 hús þegar byggð. Áform eru um frekari fristundabyggð í landi Ærlækjar.
F10	61	Brekka , Núpasveit.	Gert er fyrir allt að 5 bústöðum á nýju svæði vestan skógræktargirðingar við Könguás, úr horni skógræktargirðingar vestan við Þórðarhól, í norðanvert Beitholt, um Hrafnholt að þjóðvegi 85 á Brekkuhamri, til Klapparóss og þaðan austur að skógræktargirðingu við Könguás. Á svæðinu er gert ráð fyrir gisinni sumarhúsabyggð ásamt skógrækt.

23.12 Landbúnaðarsvæði

Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri, sjá þó skipulagsákvæði að neðan.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði fyrir öll landbúnaðarsvæði	Sérákvæði fyrir einstök svæði
L1		<p>Reykjahverfi og svæðið umhverfis Húsavík</p> <p>Í Aðalskipulagi Húsvíkurbaðar 2005-2025 eru landbúnaðarsvæði skilgreind svo:</p> <p>Frá norðurmörkum Saltvíkurlands til þverá í Reykjahverfi: Allt svæði upp til 200m y.s. skilgreint sem landbúnaðarsvæði, nema það sé sérstaklega skilgreint með annarri landnotkun.</p> <p>Frá þverá til suðurmarka Húsvíkurbaðar: Allt svæði upp til 300m y.s. skilgreint sem landbúnaðarsvæði, nema það sé sérstaklega skilgreint með annarri landnotkun.</p> <p>Í fyrirliggjandi tillögu er lagt til að miðað sé við 300 m y.s á öllu svæðinu.</p>	<p>Allt land undir 300 m hæð yfir sjó auk svæða við byggð á Fjöllum er skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni. Þó má reisa allt að 3 íbúðarhús á hverju lögþýli án tengsla við búskap og 3 frístundahús á hverri jörð. Stök veiðihús eru einnig heimil, svo og minni veitingahús sem aukabúgrein.</p> <p>Heimilt er að starfrækja gistihús með allt að 20 gistirýmum, sbr. 110. gr. byggingarreglugerðar. Einig allt að 5 litla (<20 m²) gistikofa til ferðaþjónustu á lögþýli en fleiri bústaðir kalla á skilgreiningu frístundabyggðarsvæðis. Ef áformað er að reisa ný gistihús, þ.e. ekki nýta núverandi húsnæði, kallar það á skilgreiningu verslunar- og þjónustusvæðis.</p> <p>Heimilt er að gera ráð fyrri mannvirkjum og framkvæmdum sem tengjast landbúnaðarnotum, þar með talin skógrækt og ferðaþjónusta bænda, enda falli slíkt vel að stefnu aðalskipulagsins um varðveislu landbúnaðarlands til matvælaframleiðslu (kafl 8.2), vistkerfi (kafl 19), landslags og minja (kafl 21) og sé í samræmi við reglur sem gilda á hverfisverndarsvæðum þar sem það á við (kafl 23.18).</p> <p>Við túnrækt, skógrækt, uppræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess gætt að hún falli sem best að heildarsvipmóti lands og raski ekki náttúru- og menningarminjum, sbr. 33. gr. laga um náttúruvernd.</p> <p>Heimarafstöðvar og smávirkjanir sem eru minni að aflí en 200 kW eru heimilar á landbúnaðarsvæðum, á grundvelli deiliskipulags og framkvæmdaleyfis, en stærri rafstöðvar kalla á afmörkun iðnaðarsvæðis í aðalskipulagi með tilheyrandi málsméðferð.</p>	<p>Sjá náttúruverndarsvæði N1 Mývatn og Laxá, hverfisverndarsvæði Hv3 Bakkafjara og Bakkahöfði og vatnsverndarsvæði Vv1 vatnasvið Mývatns og Laxár.</p> <p>Sjá einnig Verndaráætlun Umhverfisstofnunar fyrir Mývatn og Laxá.</p>
		<p>Kelduhverfi</p> <p>Í Aðalskipulagi Keldunesrepps 1995-2007 eru heimalönd skilgreind sem landbúnaðarsvæði en afréttur sem óbyggt svæði. Mörkin þar á milli eru ca í 320m hæð en í þessari tillögu er lagt til að miðað sé við 300m hæð og að ofan hennar sé óbyggt svæði. Á óbyggðum svæðum eru beit heimil en ekki ræktun, önnur en landgræðsla og skógrækt sem ekki er nytjaskógrækt. Á óbyggðum svæðum er ekki heimilt að reisa mannvirki.</p>	<p>Sjá náttúruverndarsvæðin:</p> <p>Nv2 Þjóðgarður í Jökulsárgljúfrum Nv4 Meiðavallaskógr Nv6 Votlendi við Öxarfjörð Nv8 Öxarfjörður, fuglasvæði Nv9 Stækkun þjóðgarðs skv. náttúruverndaráætlun</p> <p>Sjá hverfisverndarsvæðin:</p> <p>Hv2 Votlendi við Öxarfjörð Hv3 Brotabelti Gjástykkis Hv5 Árfarvegur Jökulsár neðan Ásbyrgis Hv8 Skóglendi Öxarfjarðar og Kelduhverfis</p>	
		<p>Öxarfjörður og Núpasveit</p>	<p>Stærðarmörk fyrir smávirkjanir taka mið af því að virkjanir sem eru með 200kW afl eða meira eru tilkynningarskyldar skv. lögum um mat á</p>	<p>Sjá náttúruverndarsvæðin:</p> <p>Nv5 Jökulsárgljúfur austan ár</p>

		<p>umhverfisáhrifum.</p> <p>Leyfi ráðherra þarf til að reisa og reka raforkuver nema ef uppsett afl er undir 1 MW. Þó þarf í öllum tilvikum leyfi ef orkan er afhent inn á dreifikerfi dreifiveitna eða flutningskerfið. Eigendur virkjana með uppsett afl 30-1.000 kW skulu skila Orkustofnun tæknilegum upplýsingum um virkjun. Einnig er skylt að tilkynna Orkustofnun árlega um heildarraforkuvinnslu raforkuvera með uppsettu afli yfir 100 kW (Raforkulög 2003/65).</p> <p>Minniháttar fiskeldisstöðvar eru heimilar að teknu tilliti til stefnu um verndun og landslag ef þær eru með ársframleiðslu innan við 20 tonn og fráveitu í ferskvatn, eða með ársframleiðslu allt að 200 tonn og fráveitu til sjávar (sjá stefnu í kafla 8.5).</p> <p>Mannvirki í smáum stíl fyrir fjarskipti og orkuflutning, s.s. spennistöðvar og fjarskiptastöðvar, eru heimil á landbúnaðarsvæðum (sjá stefnu í kafla 12.2).</p> <p>Minniháttar efnistaka landeigenda/ábúenda á bújörðum til eigin nota er heimil, enda raski hún ekki jarðmyndunum og vistkerfum sem njóta verndar skv. 37. gr. laga um náttúruvernd, sjá kafla 21.1.1. Um alla aðra efnistöku fer skv. ákvæðum kafla 20.3 um nýtingu jarðefna.</p> <p>Að öðru leyti er vísað í stefnu og ákvæði sem geta átt við landnotkun, nýtingu og mannvirkjagerð á þessum svæðum í eftirfarandi köflum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kafli 19 um heilbrigð vistkerfi. Kafli 20 um sjálfbæra auðlindanýtingu. Kafli 21 um fjölbreytt landslag í dreifbýli. 	<p>Sjá hverfisverndarsvæðin:</p> <p>Hv6 Jökulsárgljúfur austan ár, ofan Ásbyrgis Hv8 Skóglendi Öxfjarðar og Kelduhverfis Hv9 Snartastaðanúpur, strandsvæði</p> <p>Sjá náttúruverndarsvæðin:</p> <p>Nv7 Melrakkasléttu, norðanverð</p> <p>Sjá hverfisverndarsvæðin:</p> <p>Hv10 Leirhafnarfjöll. Hv11 Norðurströnd Melrakkasléttu Hv12 Blikalónsdalur Hv13 Vatnasvæði Sléttu</p>
L2	85	<p>Pverá, Reykjahverfi.</p> <p>Í landi Pverár er fyrirhugað að deiliskipuleggja svæði fyrir smábýli þar sem unnt yrði að halda skepnur og stunda ýmiskonar ræktun. Svæðið er í dag að mestu eldri tún og annað brotið land, en að hluta óraskaður lyngmó. Smábýli auka fjölbreytni í búsetukostum og geta stutt við þróun ferðapjónustu í dreifbýli t.d. með því að bjóða upp á bændagistingu. Einnig veita þau möguleika til að framleiða og selja ýmiskonar afurðir í smáum stíl og geta þannig þjónað þéttbýlinu.</p>	<p>Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarsvæði með sérskilmálum.</p> <p>Reiknað er með um 20 lóðum, 2-6 ha að flatarmáli þar sem reisa má vegleg íbúðarhús og hús fyrir húsdýrahald og gróðurræktun. Gert er ráð fyrir einu íbúðarhúsi á hverri lóð.</p> <p>EKKI er gert ráð fyrir hefðbundnum landbúnaði með framleiðslurétti í byggðinni, en heimiluð er ýmiskonar minniháttar atvinnustarfsemi tengd landbúnaði, s.s. dýrahaldi og ræktun auk ferðapjónustu. Skógrækt er heimil á svæðinu.</p> <p>Gert er ráð fyrir að neysluvatn fyrir byggðina verði tekið úr vatnsbóli Pverár. Heitt vatn hefur þegar verið lagt í frístundabyggð á mörkum svæðisins svo og rafmagn og mun það verða tengt nýju byggðinni. Um fráveitu gilda sömu reglur og annarsstaðar í dreifbýli Norðurþings. Þjónusta við byggðina verður frá þéttbýlinu á Húsavík.</p> <p>Nánari skilmálar fyrir smábýlin, s.s. byggingarmagn og landnotkun, verða skilgreindir í deiliskipulagi.</p>

23.13 Óbyggð svæði

Óbyggð svæði eru opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólk og þar sem ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð. Á þeim er þó heimil landgræðsla og skógrækt önnur en nytjaskógrækt á bújörðum.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði	Sérákvæði fyrir einstök svæði
Ó1		Reykjahverfi og svæðið umhverfis Húsavík	<p>Allt land yfir 300 m hæð yfir sjó er skilgreint sem óbyggt svæði.</p> <p>Öll ræktun útlendra tegunda er óheimil ofan 500 m hæðar yfir sjó, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda.</p> <p>Að öðru leyti er vísað í stefnu og ákvæði sem geta átt við á þessum svæðum í eftirfarandi köflum:</p> <p>Kafli 19 um heilbrigð vistkerfi.</p> <p>Kafli 20 um sjálfbæra auðlindanýtingu.</p> <p>Kafli 21 um fjölbreytt landslag í dreifbýli.</p>	<p>Sjá náttúruverndarsvæði Nv1 Mývatn og Laxá og vatnsverndarsvæði Vv1 vatnsvið Mývatns og Laxár.</p> <p>Sjá hverfisverndarsvæði Hv1 Botnsvatn.</p>
Ó2		Kelduhverfi		<p>Sjá náttúruverndarsvæðin:</p> <p>Nv2 Þjóðgarður í Jökulsárgljúfrum</p> <p>Sjá hverfisverndarsvæðin:</p> <p>Hv3 Brotabelti Gjástykis</p> <p>Hv4 Kröflueldahraun</p>
Ó3		Öxarfjarðarheiði, Tunguheiði, Búrfellsheiði, Hölsfjöll		<p>Sjá náttúruverndarsvæðin:</p> <p>Nv3 Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss og nágrenni</p> <p>Nv9 Stækken þjóðgarðs skv. náttúruverndaráætlun</p> <p>Sjá hverfisverndarsvæðin:</p> <p>Hv7 Öskjureininn</p>

23.14 Efnistökusvæði

Efnistökusvæði eru þau svæði á landi, í sjó eða vötnum þar sem fram fer eða fyrirhuguð er efnistaka, s.s. malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám. Um efnistöku í almenningum/bjóðlendum gilda ákvæði laga um náttúruvernd. Um efnistökusvæði innan marka þéttbýlis er fjallað í köflum 24, 26 og 27.

Nr. svæðis	Nr. Vegag.	Staður	Skipulagsákvæði
E1	8850406	Saltvík 1	
E2		Höfuðreiðarmúli, í landi Einarsstaða og Skarðaborgar, Reykjahverfi	Efnistaka á þessum svæðum er heimil að fengnu framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar þar sem skilgreint er nánar hve mikið efni má taka og af hve stóru svæði, sjá nánar stefnu og ákvæði í kafla 20.4 um nýtingu jarðefna. Almennt má á hverju svæði taka efni af allt að 25.000 m ² svæði eða allt að 50.000 m ³ . Efnistaka umfram þau mörk er tilkynningar skyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum og kallað á breytingu á aðalskipulagi. Aðalskipulagsbreytingar er þó ekki þörf í þeim tilvikum sem hærri mörk eru tilgreindir í þessu aðalskipulagi, sbr. svæði E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E36 og E37.
E3	8870509	Einarsstaðir	
E4	8870501	Þverá, Reykjahverfi	
E5	8870407	Í landi Reykjavalla	
E6	8850908	Fjöll	
E7		Eyvindarstaðir , Kelduhverfi (1,6 ha, allt að 25.000 m ²)	
E8	8851105	Lindarbrekka	
E9	8620304	Náma D-2 , stöð 41.500.	
E10	8640306	Rauðhóll , Ærlækur	
E11	8640301	Hafnagilsfoss	
E12	8012601	Jöklusá á Fjöllum , Grímstunga 2	
E13	8851104	Ærlækjarnáma , Ærlækur	
E14	8851203	Viðines	
E15	8851310	Sandá Öxarfirði , Ærlækjarsel 1	
E16	8660109	Náma á Austursandi , Skógar 1	
E17	8851409	Brekkuhamar við Klapparós, Brekka	
E18	8851503	Náma við nýja Kópaskersflugvöll , Snartarstaðir	
E19	8851701	Brunavatn (Akursnáma), Leirhöfn	
E20	8851808	Rif á Melrakkasléttu, Rif	

E21	8851905	Harðbaksnáma á Sléttu, Harðbakur I	
E22	8852102	Hraunsnáma (n. við Raufarhafnarflugvöll), Hóll	
E23	8851109	Jökulsá á Fjöllum, Ás 1 Náman er opin og mjög áberandi við Jökulsárbrú, skammt austan Ásbyrgis. Sjónræn áhrif hennar eru mikil og fremur neikvæð við innkomuna inn í þjóðgarðinn og þyrfti að ganga betur frá henni með einhverjum hætti til að draga úr áhrifum hennar á umhverfið. Náman er á landi sem tilheyrir Landgræðslu ríkisins en var áður hluti af jörðinni Ás.	umhverfisáhrifum, háð stærð svæða og umfangi efnistöku. Í aðalskipulagi þessu er gengið út frá að mat á stærð og umfangi efnistökuframkvæmda í því tilliti miði við stærð svæðis og umfang efnistöku eins og hún er á hverju tíma skilgreind í framkvæmdaleyfisumsókn um a.m.k. tveggja ára efnistökuframkvæmd. Almennt er ekki gert ráð fyrir að efnistaka kalli á gerð deiliskipulags, heldur sé unnt að gera fullnægjandi grein fyrir efnistökuframkvæmdum í framkvæmdaleyfisgögnum á grundvelli aðalskipulags. Skipulags- og bygginganefnd skal kynna umsóknir um framkvæmdaleyfi til efnistöku úr áfarvegum og sjó fyrir forsvarsáðilum aðliggjandi landa og veiðifélagi viðkomandi ár ef hún telur að þeir hafi hagsmuna að gæta varðandi framkvæmdirnar. Slíkar framkvæmdir skulu jafnframt kynntar lax- og silungsveiðisviði Fiskistofu.
E24	8851110	Meiðavellir Kelduhverfi	Í framkvæmdaleyfisumsókn vegna efnistöku skal gera grein fyrir stærð og staðsetningu efnistökusvæðis og aðkomu að því og hvað til greina kemur að taka mikið efni á svæðinu horft til a.m.k. tveggja ára. Jafnframt skal greina frá landslagi og gróðri á svæðinu og hvernig fyrirhugað er að standa að framkvæmdum (s.s. um lagersvæði efnis) og frágangi (s.s. landmótun og sáningu) á meðan á vinnslu stendur og eftir að vinnslu lýkur. Við upphaf efnistöku skal ganga frá gróðri og efsta hluta jarðvegs námasvæðis á þann hátt að auðvelt verði að jafna honum aftur yfir efnistökusvæði. Að loknum vinnslutíma skal ganga snyrtilega frá efnistökusvæði þannig að sem best falli að umhverfi.
E25	8851107	Náma D-7	Námur E9 og E25 verði einungis nýttar fyrir Dettifossveg. Sjá í samhengi við stefnu í kafla 20.4 um nýtingu jarðefna.


Áformað er að eftifarandi efnistökusvæði við línustæði verði í flestum tilfellum tekin af skipulagi eftir að framkvæmdum og frágangi náma er lokið. Áformað er að aðrar námur tengdar framkvæmdunum verði áfram í skipulagi og geti nýst við frekari uppbyggingu í sveitarfélaginu. Að öðru leyti skal fara með námurnar skv. ákvæðunum að ofan og stefnu um nýtingu jarðefna í kafla 20.4. Gert er ráð fyrir að nýta eftirtalin efnistökusvæði við gerð virkjunarvegar og háspennulína frá Þeistareykjavirkjun.

E26	BG-03	Bakkaá, Eyrar	25.000 m ² / 15.000 m ³
E27	BG-10	Gyðuhóll	210.000 m ² / 800.000 m ³
E28	BG-11	Höskuldslækur	145.000 m ² / 100.000 m ³
E29	HG-02	Höskuldsvatn 2	110.000 m ² / 230.000 m ³
E30	HG-07	Grjótagil	30.000 m ² / 50.000 m ³
E31	RH-02	Hóll við Hvanngil	60.000 m ² / 100.000 m ³
E32	JN-01	Árnahvammur, Eyrar	80.000 m ² / 20.000 m ³
E33	RHN-1	Grásteinsheiði	20.000 m ² / 40.000 m ³
E34	RHN-2	Vestan Höskuldsvatns	40.000 m ² / 100.000 m ³
E35	RHN-3	Suðvestan Höskuldsvatns	3.000 m ² / 10.000 m ³
E36	RHN-5	Reykjaheiði	160.000 m ² / 200.000 m ³
E37	RHN-6	Sæluhúsamúli	12.000 m ² / 60.000 m ³

23.15 Sorförgunarsvæði

Sorförgunarsvæði eru svæði þar sem fram fer eða fyrirhuguð er förgun á sorpi og öðrum úrgangi, s.s. urðun eða brennsla.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
S1	2,6	Snartarstaðir II , sunnan við Sandhaug, vestur af Viðarás, norðan Kópaskers. Urðunarstaður fyrir fyrrum Öxarfjarðarhrepp og Raufarhafnarhrepp.	Vísað er til starfsleyfis, útg. 20.12.2002, fyrir meðhöndlun allt að 500 tonna á ári á neyslu- og rekstrarúrgangi (www.ust.is). Heimilt er að taka á móti allt að 15.000 tonnum á starfstíma urðunarstaðarins. Starfsleyfið gildir til 1.12.2012 en reiknað er með að svæðið geti nýst út skipulagstímabilið.



Náttúruverndarsvæði í dreifbýli Norðurþings

23.16 Náttúruverndarsvæði

Til náttúruverndarsvæða teljast annars vegar friðlýst svæði, þ.e. náttúrvætti, friðlönd, þjóðgarðar og fólkvangar, og svæði á náttúruminjaskrá. Um náttúruverndarsvæði gilda lög um náttúruvernd ásamt auglýsingu um einstök svæði í Stjórnartíðindum og sérlögum um verndun einstakra svæða.

Öll ræktun útlendra tegunda er óheimil á friðlýstum svæðum, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntategunda.

Sum svæðanna er skilgreind sem hverfisverndarsvæði og eru skipulagsákvæði fyrir þau sett í kafla 23.18 hér á eftir.

23.16.1 Friðlýst svæði

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
Nv1		<p>Mývatn og Laxá, S-Þingeyjarsýslu eru vernduð samkvæmt sérstökum lögum nr. 97 frá 9. júní 2004. Markmið laganna er að stuðla að náttúruvernd í samræmi við sjálfbæra þróun og tryggja að vistfræðilegu þoli svæðisins verði ekki stefnt í hættu af mannavöldum.</p> <p>Lögin eiga að tryggja vernd líffræðilegrar fjölbreytni á viðáttumiklu vatnasviði Mývatns og Laxár ásamt verndun jarðmyndana og landslags með virkri náttúruvernd, einkum með tilliti til vísindalegra, félagslegra og fogurfræðilegra sjónarmiða.</p> <p>Ákvæði laganna taka til Mývatns og Laxár með eyjum, hólmum og kvíslum, allt að ósi árinnar við Skjálfaflóa, ásamt 200 m breiðum bakka meðfram Mývatni öllu og Laxá báðum megin. Auk þess ná lög þessi til eftirtalinna votlendissvæða, ásamt 200 m bakka meðfram vötnum, ám og lækjum: Sortulaekjar, Geirastaðahrauns, Sandvatns ytra, Belgjarskógar, Slýja, Neslandatanga, Framengja, Krákár frá Strengjabrekku að Laxá, Grænavatns, Helluvaðsár og Arnarvatns, ásamt votlendi sem því tilheyrir. Þá taka lögin enn fremur til vatnsverndar á vatnasviði Mývatns og Laxár.</p> <p>Hluti svæðisins, þ.e. Mývatnssveit og öll Laxá (20.000 ha), hefur verið verndaður samkvæmt samþykkt um votlendi sem hefur alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf (Ramsar). Svæðið er því skilgreint í þessu aðalskipulagi sem verðmætt svæði á heimsvísu.</p> <p>Umhverfisstofnun kynnti í byrjun maí 2009 tillögu að verndaráætlun fyrir Mývatn og Laxá.</p>	<p>Óheimilt er að valda spjöllum eða raski á lífríki, jarðmyndunum og landslagi á svæðinu. Breytingar á hæð vatnsborðs stöðuvatna og rennslí straumvatna eru óheimilar nema til verndunar og ræktunar þeirra, enda komi til sérstakt leyfi Umhverfisstofnunar. Leita skal leyfis Umhverfisstofnunar fyrir hvers konar farmkvæmdum sem hafa geta áhrif á lífríki, jarðmyndanir og landslag á svæðinu. Þó skulu heimilar án sérstaks leyfis Umhverfisstofnunar framkvæmdir samkvæmt staðfestu skipulagi, enda hefur stofnunin fallist á skipulagsáætlun þá sem um er að ræða, sbr. 3. gr. laga nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár.</p> <p>Einnig er vísað til verndaráætlunar Umhverfisstofnunar fyrir Mývatn og Laxá.</p>
Nv2		<p>Jökulsárgljúfur, Kelduhverfi</p> <p>Þjóðgarður stofnaður með reglugerð sbr. Stjórnartíðindi B, nr. 216/1973. Stækkaður samkvæmt reglugerð nr. 359/1993. Stærð 12.000 ha. Varð hluti af Vatnajökulsþjógarði með lögum nr. 60/2007. Verðmætt svæði á heimsvísu.</p>	<p>Vísað er til verndaráætlunar norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs og stefnu í 21. kafla um fjölbreytt landslag í dreifbýli.</p>
Nv3		<p>Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss og nágrenni, Öxarfirði</p> <p>Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur [Náttúruvernd ríkisins] ákveðið, að undangengum samningaviðræðum við landeigendur Hafursstaða og Bjarmalands, svo og sveitarstjórn Öxarfjarðarhrepps, að friðlýsa Dettifoss, Selfoss og Hafragilsfoss svo og næsta nágrenni þeirra austan Jökulsár á Fjöllum, og er svæðið náttúrvætti.</p>	<p>Mannvirkjagerð, jarðrask og breytingar á landi, vatnsborðshæð eða rennslí vatna er háð leyfi Umhverfisstofnunar að fenginni umsögn umsjónanefndar um málefni náttúrvættisins, sbr. friðlýsingarreglur.</p>

23.16.2 Svæði á náttúruminjaskrá

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
Nv4		<p>Meiðavallaskógr, Kelduhverfi.</p> <p>(1) Svæðið vestan þjóðgarðs og austan vegar inn í Vesturdal. Mörk fylgja þjóðvegi (nr. 85) og veginum inn í Vesturdal þangað sem hann mætir þjóðgarðsmörkum. (2) Vesturbarmur Ásbyrgis, skóglendi, fornir hlaupfarvegir Jöklusár Á Fjöllum og tóftir formra eyðibýla. Hluti þessa svæðis hefur verið friðlýstur sem náttúrvætti, sjá Dettifoss, Selfoss og Hafnagilsfoss.</p>	Sjá kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.
Nv5		<p>Jökulsárgljúfur austan ár, fyrrum Öxarfjarðarhreppi.</p> <p>(1) Svæðið austan Jöklusár frá Selfossi í suðri og norður að brú við Ferjubakka. Norðurmörk fylgja þjóðvegi að Vaðkotsá og með henni suður á móts við Bjarnastaði. Þaðan bein lína suðaustur í Reyð og þaðan bein lína í suðvestur í Ytra-Norðmelsfjall. Úr Ytra-Norðmelsfjalli í vestur, stystu leið í Jöklusá sunnan Selfoss. (2) Fjölbreytt landslag og ríkulegur gróður.</p>	Sjá kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.
Nv6		<p>Votlendi við Öxarfjörð</p> <p>Svæðið afmarkast af Lóni í vestri, Skjálftavatni í suðri og þaðan að fyrrverandi hreppamörkum við Núpsvatn. (2) Sjávarlón og gróðurmikil grunn vötn. Stararengjar, keldur og þornaðir árfarvegir. Mikið fuglalíf.</p>	Sjá kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.
Nv7		<p>Melrakkasléttu norðanverð, fyrrum Öxarfjarðarhreppi (áður Presthólahr.) og fyrrum Raufarhafnarhreppi.</p> <p>(1) Norðanverð Slétta, norðan við línu sem dregin er úr Kollsvík við Öxarfjörð um Sandfjall í Geflu, þaðan austur um Grænur, sunnan Steinunnarvatns í Miðás við Glápsvötn, Melrakkaás og austur í Bæjarvík norðan Raufarhafnar. (2) Viðáttumiklar mýrar, lóna- og straumvatnakerfi, sjávarfitjar. Gróður og dýralíf með svalviðrisblæ, mikið fuglalíf. Blikalónsdalur er sigdalur með miklu grunnvatnsstreymi. Rauðinúpur er eldstöð frá ísöld. Í honum er fuglabjarg og þaðan er mikið útsýni.</p>	Sjá kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.

23.16.3 Svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
Nv8		<p>Öxarfjörður, fuglasvæði.</p> <p>Flórgoði er á válista og áætlað er að í íslenska varpstofninum séu rúmlega fimm hundruð varppör. Rúmlega helmingur (53%) verpir á friðlýstum svæðum. Í náttúruverndaráætlun er lögð til verndun tveggja svæða sem eru mikilvæg búsvæði flórgoða á Íslandi; Öxarfjörð og Austara-Eylendi í Skagafirði. Með friðlýsingu svæðanna á um 80% íslenska flórgoðastofnsins að eiga öruggt varpsvæði til frambúðar.</p>	Sjá kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.
Nv9		<p>Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum</p> <p>Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 er lagt til að þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum verði stækkaður um 78 km² þannig að hann myndi samfellda heild um gljúfrin. Núverandi mörk þjóðgarðsins í austri liggja um miðja Jökulsá á Fjöllum. Stækkunin nær einkum til lands austan við núverandi þjóðgarðsmörk. Einnig er lagt til að Meiðavallaskógur, nærliggjandi svæði við norðvesturmörk hans og landræma sunnan núverandi marka verði innan þjóðgarðs. Með stækkun þjóðgarðsins yrðu innan hans fornir hlaupfarvegir Jökulsár, fjölbreytilegar jarðmyndanir og ríkulegur gróður. Nákvæmari upplýsingar um verndargildi einstakra svæða út frá þessum forsendum er að finna í viðauka við áætlunina.</p>	Sjá kafla 23.16.1 um friðlýst svæði og kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.

23.17 Þjóðminjaverndarsvæði

Þjóðminjaverndarsvæði taka til svæða þar sem eru friðlýstar fornminjar, þekktar fornleifar eða friðuð hús samkvæmt þjóðminjalögum.

Fornleifar

Fornleifar eru hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja, 100 ár og eldri, sem menn hafa gert eða mannaverk eru á. Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né flytja úr stað nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins. Sjá nánar ákvæði þjóðminjalaga.

Fornleifar hafa verið skráðar í Reykjahverfi og Kelduhverfi og á afmörkuðum svæðum þar sem tilteknar framkvæmdir eru fyrirhugðar, s.s. Norðausturvegur um Öxarfjarðarheiði, Dettifossvegur. Eftir er að skrá fornleifar á öðrum svæðum og þar til heildarskrá liggar fyrir þarf því að skrá fornleifar á óskráðum svæðum við deiliskipulagsgerð eða í tengslum við einstakar framkvæmdir.

Í skráningarkerfi Fornleifastofnunar Íslands, sem séð hefur um skráningar í Norðurþingi, eru minjar flokkaðar eftir jörðum, miðað við jarðaskiptinu í Jarðatali Johnsns frá 1847.

Á sveitarfélagsupprætti eru sýndar friðlýstar minjar og minjar sem minjar sem vakin er athygli á í fornleifaskrám, sbr. lista í kafla 23.17.1 og 23.17.2. Varðandi aðrar minjar en þær sem sýndar eru á uppdrætti og tilgreindar í framangreindum köflum er vísað í fornleifaskrár.

23.17.1 Friðlýstar fornleifar

Fornleifavernd ríkisins ákveður hvaða fornleifar skulu friðlýstar. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis hins friðlysta minjastaðar. Friðlysa má samfelld svæði, minjasvæði, þar sem fleiri en einn minjastaður telst hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Friðlysingu fornleifa skal birta í Stjórnartíðindum og staðurinn og ytri mörk hans tilgreind svo nákvæmlega sem unnt er á korti eða á annan hátt. Fornleifavernd ríkisins skal sjá til þess að friðlýstar fornleifar eða minjasvæði séu merkt með sérstökum merkjum. Friðlysingu fornleifa skal þinglýsa sem kvöð á landareign þá sem í hlut á. Þeim minjum, sem friðlýstar eru, skal fylgja 20 metra friðhelgað svæði út frá ystu sýnilegu mörkum fornleifa og umhverfis nema kveðið sé á um annað. Um stærra svæði skal leita samþykkis landeiganda.

Friðlýstar fornleifar eru sýndar á sveitarfélagsupprætti.

Nr. svæðis	Fornleifar	Friðlysingarákvæði
þv1	Núpur , fyrrum Öxarfjarðarhreppi Grettisbæli í Axarnúpi, hátt uppi í skriðunni norðan í Núpnum. Sbr. Árb. 1924: 55-56 (með myndum).	Sjá friðlysingsarkjal undirritað 25.10.1930. Þinglýst 1931.
þv2	Arnarstaðir , fyrrum Presthólahreppi Rústir eyðibýlisins Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði.	Sjá friðlysingsarkjal undirritað 16.09.1976. Þinglýst 15.10.1976.
þv3	Harðbakur , fyrrum Presthólahreppi Þorgeirs dys og Gautsdys á Hraunhfnartanga miðjum. Sbr. Árb. 1924: 56-57.	Sjá friðlysingsarkjal 45 undirritað 25.10.1930. Þinglýst 1931.
þv4	Valþjófsstaður , fyrrum Presthólahreppi Forn dys á hægri hönd við veginn inn að Axarnúpi, utanvert við Magnavík, skammt fyrir norðan Valþjófsstað og skammt frá flæðarmáli. Sbr. Árb. 1924: 56.	Sjá friðlysingsarkjal undirritað 25.10.1930. Þinglýst 1931.

23.17.2 Aðrar fornleifar

Um fornleifar sem ekki hafa verið friðlýstar gilda ákvæði þjóðminjalaga og almenn stefna aðalskipulagsins um menningarminjar, sjá kafla 21.2 um menningarlandslag og menningarminjar.

Við deiliskipulagsgerð, í gögnum með byggingar- og framkvæmdaleyfisumsóknum og gögnum með tilkynningu um skógrækt, (sbr. ákvæði um málsmæðferð við skógrækt í kafla 21.3) skal gera grein fyrir fornleifum á viðkomandi svæði og áhrifum skipulags og framkvæmda á þær. Varðandi aðrar minjar en þær sem tilgreindar eru hér að neðan er vísað í fornleifaskrár en þær hafa verið unnar fyrir Reykjahverfi, Húsavík og Kelduhverfi og afmörkuð svæði tengd einstökum framkvæmdum eins og vegaðgerð, sjá heimildaskrá.

Reykjahverfi

Helstu tegundir minja á svæðinu eru bæjarhólar og bæjarstæði, útihús og túngarðar, stekkir og kvíar, beitarhús og sel, garðar, engjar og áveitir, vatnsból, svarðargrafir, kuml og kirkjugarðar og leiðir. Óvenju mörg umfangsmikil rústasvæði eru í Reykjahverfi. Sjaldgæft er að stór svæði, sem enn eru í byggð, geymi jafn vel varðveittar **býlisrustir** og þær er raunin. Að mati fornleifafræðinga eru býlisrustirnar mikilvæg heild og ber að stuðla varðveislu þeirra í hvívetna. Á svæðinu eru einnig mikil **garðlög** sem eru hluti af miklu kerfi vörlu- og landamerkjagarða sem nær allt frá Hofstöðum í Mývatnssveit norður á ystu strendur Tjörness og það hefur í heild mjög mikil varðveislu-, rannsóknar- og kynningargildi.

Fornleifaskrá	Heiti jarðar, nr. minja sbr. fornleifaskrá	Minjar sem vakin er athygli á í fornleifaskrá og þær talin ástæða til að vernda, kynna og/eða rannsaka (sjá fornleifaskrá varðandi nánari upplýsingar)
Birna Lárusdóttir og Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2003: Fornleifaskráning í Reykjahreppi. Fyrri hluti. Fornleifastofnun Íslands.	Sþ-318 Saltvík Sþ-318:001 – 318:030	<p>Sþ-318:002 Tóftir kirkju og kirkjugarðs í Saltvík: Óvenju heillegar leifar bænahúsa og kirkjugarðs. Mikil varðveislu-, rannsóknar- og kynningargildi.</p> <p>Sþ-318:005 Tóft við miðja Saltvík: Stafar hætta af sjávarrofi. Rannsóknargildi. Mikilvægt er gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir eyðileggingu og að gera fullnaðarrannsókn ef leifarnar verða ekki varðveittar.</p> <p>Sþ-318:011 Tóftir í Litlu-Saltvík: Vel varðveittar leifar um býli og beitarhús. Tvímælalaust varðveislu-, kynningar- og rannsóknargildi.</p> <p>Sþ-318:014, 022 og 028 Tóftir suðvestan við bæinn Saltvík: Þrjár þyrpingar fornlegra tófta sem gætu verið frá fyrstu tíð byggðar á svæðinu. Mikil varðveislu- og rannsóknargildi.</p> <p>Sþ-318:016 Garðlög sem eru hluti af miklu kerfi vörlu- og landamerkjagarða sem nær allt frá Hofstöðum í Mývatnssveit norður á ystu strendur Tjörness (Sþ322b:019, Sþ322b:007, Sþ323:025, Sþ-232:026, Sþ322:027, Sþ-322:021, Sþ-323b:015, Sþ-318:016, Sþ-322:040). Garðakerfið í heild er meðal merkustu fornleifa á skráningarsvæðinu og þótt víðar væri leitað og það hefur í heild mjög mikil varðveislu-, rannsóknar- og kynningargildi.</p>
	Sþ-320 Laxamýri Sþ-320:001 – 320:045	<p>Sþ-320:011 Leifar býlis á Mýrargerði: Tóftir með fornlegt garðlag umhverfis. Varðveislu-, kynningar- og rannsóknargildi.</p> <p>Sþ-320:015 Áveitukerfi: Vitnisburður um umfangsmiklar landbætur síðla á 19. öld. Varðveislu- og kynningargildi.</p>

		<p>Sþ-320:028 Öskuhaugur utan í bæjarhól: Eini öskuhaugurinn á svæðinu og því ástæða til að vernda vegna rannsóknargildis.</p> <p>Sþ-320:037 Rústir og garðög á Flatagerði: Miklar leifar ofan og neðan þjóðvegar. Varðveislu-, kynningar- og rannsóknargildi.</p> <p>Sþ-320:039 Stekkjartóftir sunnan við bænn á Laxamýri: Miklar tóftir með varðveislu-, kynningar- og rannsóknargildi.</p>
Sþ-321 Mýrarsel Sþ-321:001 – 321:007		<p>Sþ321:001 Bæjarstæði og tún Mýrarsels: Minjar með varðveislu- og rannsóknargildi.</p> <p>Sþ321:007 Tóftir Uxastaða: Bæjartóftir ofan við brúna á Laxá frá því fyrir 1550-1650. Varðveislu-, kynningar- og rannsóknargildi.</p>
Sþ-322 Skörð Sþ-322:001 – 322:067		<p>Sþ-322:002 Kirkjugarður á Skörðum: Leifar sem hafa verið skemmdar en staðurinn hefur varðveislu- og rannsóknargildi.</p> <p>Sþ-322:024 Hrísaðot norðvestan við Skarðabæ: Miklar tóftaleifar innan tvöfalds garðalags. Býlið fór í eyði fyrir 1630. Varðveislu-, rannsóknar- og kynningargildi.</p> <p>Sþ-322:025 Skarðagerði vestur af Skörðum: Miklar rústaleifar; tvöfaldur túngarður og tóftir. Mikið varðveislu-, rannsóknar- og kynningargildi.</p> <p>Sþ-322:027, 021 og 040 Garðög sem eru hluti af miklu kerfi vörlu- og landamerkjagarða sem nær allt frá Hofstöðum í Mývatnssveit norður á ystu strendur Tjörness. Sjá nánar Sþ-318:016 að ofan.</p> <p>Sþ-322:061 Skarðasel vestur af Skörðum: Vel varðveittar leifar sels við rætur Grísatungufjalla. Eina skráða selið á svæðinu. Varðveislugildi.</p>
Sþ-322b Einarsstaðir Sþ-322b:001 – 322b:032		<p>Sþ-322b:007 og 019 Garðög sem eru hluti af miklu kerfi vörlu- og landamerkjagarða sem nær allt frá Hofstöðum í Mývatnssveit norður á ystu strendur Tjörness. Sjá nánar Sþ-318:016 að ofan.</p>
Sþ-323 Skógar Sþ-323:001 – 323:033		<p>Sþ-323:022 Stekkjarkinnar: Sporóskjulaga gerði og nokkuð umfangsmiklar tvær tóftir þar sem kann að hafa verið býli. Varðveislugildi.</p> <p>Sþ-323:025 og 026 Garðög sem eru hluti af miklu kerfi vörlu- og landamerkjagarða sem nær allt frá Hofstöðum í Mývatnssveit norður á ystu strendur Tjörness. Sjá nánar Sþ-318:016 að ofan.</p>
Sþ-323b Dýjakot/Skógahlíð Sþ-323b:001 – 323b:015		<p>Sþ-323b:015 Garðög sem eru hluti af miklu kerfi vörlu- og landamerkjagarða sem nær allt frá Hofstöðum í Mývatnssveit norður á ystu strendur Tjörness. Sjá nánar Sþ-318:016.</p>
Birna Lárusdóttir og Elín Ósk Hreiðarsdóttir. 2004. Fornleifaskráning í Reykjahreppi. Síðari hluti. Fornleifastofnun Íslands.	Sþ-324 Heiðarbót Sþ-324:001 – 324:048	<p>Sþ324:011 Garður sem umlykur svonefndan þverárteig.</p> <p>Sþ324:032 Sundlaug: Mikil sundmenning hefur verið í Reykjavíverfi á fyrri hluta 20. aldar og voru útbúnar laugar til sundkennslu á nokkrum bæjum. Laugin er dæld sem hlaðið hefur verið fyrir að nokru leyti. Hún er óskemmt og gæti hentað til kynningar.</p> <p>Sþ324:040 Túngarður: Leifar tvöfalds og jafnvæl þrefalds túngarðs utan við núverandi tún á Heiðarbót.</p>
	Sþ-325 Pverá Sþ-325:001 – 325:061	<p>Sþ-325:011 Býli á Litlu-Pverá: Rústir.</p> <p>Sþ-325:014 Garðlag: Liggur nær óslitið í hlíðinni ofan byggðar frá suðri til norðurs, allt frá Brekknakoti norður að suðurbakka þverár, sunnan Heiðarbótar (sjá einnig Sþ-326:047).</p> <p>Sþ-325:047 Víkingsstaðir: Rústir.</p> <p>Sþ-325:060 Býli við Írhóli: Rústir.</p>

		Sþ-325:021 Býli á Skarðaás : Rústir.
Sþ-326 Reykir Sþ-326:001 – 326:075		<p>Sþ-326:011 Merkjagarður milli þverár og Reykjar.</p> <p>Sþ-326:015 Túngarður: Leifar garðs sem virðist forn að stofni til og er tvímaelalaust mikilvægur hlekkur í hinni miklu garðasamfelli.</p> <p>Sþ-326:046 Býli á Stekkjarási: Rústir.</p> <p>Sþ-326:047 Garðlag: Liggur nær óslitið í hlíðinni ofan byggðar frá suðri til norðurs, allt frá Brekknakoti norður að suðurbakka þverár, sunnan Heiðarbótar (sjá einnig Sþ-325:014).</p> <p>Sþ-326:075 Býli við Felissund: Rústir.</p> <p>Sþ-326:076 Merkjagarðar syðst í Brekknakots- (áður Reykja-)landi: Liggja upp frá Reykjavísl til suðurs (sjá einnig Sþ-328:013, 022 og 023).</p>
Sþ-327 Holtakot Sþ-327:001 – 327:015		
Sþ-328 Brekknakot Sþ-328:001 – 328:027		<p>Sþ-328:001 Brekknakot: Býlisrústir</p> <p>Sþ-328:006 Skálholt: Býlisrústir</p> <p>Sþ-326:013, 022 og 023 Merkjagarðar syðst í Brekknakots- (áður Reykja-)landi: Liggja upp frá Reykjavísl til suðurs (sjá einnig Sþ-326:076).</p>

Húsavík, utan péttbýlis

Nokkrar minjar í fornleifaskrá fyrir Húsavíkurland (þ.m.t. jarðirnar Tröllakot, Bakki, Húsavík, Naust, Skógarerði, Vilpa, Þorvaldsstaðir og Kalbakur) eru utan péttbýlismarka.

Fornleifaskrá Elín Ósk Hreiðarsdóttir. 2003. Fornleifaskráning á Húsavík. Fornleifastofnun Íslands.	Heiti jarðar og nr. minja sbr. fornleifaskrá Sþ-313 Húsavík Sþ-313:082, 100, 112, 143. Sþ-317 Þorvaldsstaðir Sþ-317:002	Minjar sem vakin er athygli á í fornleifaskrá og þar talin ástæða til að vernda, kynna og/eða rannsaka (sjá fornleifaskrá varðandi nánari upplýsingar) Þessar fornleifar ásamt friðlýstum fornleifum eru sýndar á sveitarfélagsupprætti en vísað er í fornleifaskrár varðandi aðrar fornleifar. Sþ-313:082 Andrésarkofi : Býlistóft við Botnavatn þar sem fleiri tóftir sjást einnig. Varðveislu- og kynningargildi. Sþ-313:100 Geitakofahóll : Tóft eftir geitakofa sem er sá eini á skráningarsvæðinu. Tóftirnar eru greinilegar á leiðinni frá Húsavík að Botnsvatni. Varðveislu- og kynningargildi.
---	---	--

Kelduhverfi

Flestar fornleifar eru í heimatúnum, í og við bæi. Vegna síðari tíma mannvirkjagerðar, endurnýjunar húsakosts og jarðvinnslu er algengt að næstum ekkert sé sýnilegt af þeim fornleifum sem stóðu heima við bæi við upphaf 20. aldar. Brýnt er því að koma í veg fyrir frekari eyðileggingu fornleifa nærri byggð á svæðinu. Kelduhverfi er þó óvenju gjöfult af fallegum minjasvæðum sem eru dreifð um alla sveitina og mikill fjöldi minja enn heillegur, ekki síst fjölmög og fjölbreytileg **eyðibýli**. Ekki er vitað um annað sambærilegt svæði í Íslandi sem getur státað af slíku safni þó talsvert sé af eyðibýlum í nærsteitum, t.d. í Reykjahverfi og Aðaldal. Eyðibýlin í Kelduhverfi virðast sum mjög forn eða hafa farið í eyði á 19. öld. Þau geyma búsetusögu Íslands frá mismunandi tímabilum, allt frá landnámi til 19. aldar og eru því mjög mikilvægir minjastaðir.

Bæjarhólar eru mikilvægir minjastaðir þar sem þeir geyma upplýsingar um húsakost, fæðu og almenn lífsskilyrði til forna. **Útihús** eru stærsti minjaflokkurinn. **Túngarðar** eru skráðir umhverfis heimatún á fimmtán jörðum og hafa flestir þeirra verið sléttastaðir en þó ekki á fimm jörðum. Sjö **beitarhús** og átján **sel** eru skráð á svæðinu en sel hafa verið lítið rannsókuð á Íslandi og flest þeirra teljast því mjög áhugaverð. Einungis ein **kví** af þeim tíu sem skráðar voru er með sýnilegar tóftir. Skráðar **réttir** eru flestar uppistandandi og í góðu ásigkomulagi. **Stekkir** voru skráðir á 31 stað og eru flestir upp í heiðinni. **Kuml** eru skráð á þremur stöðum en reikna má með að fleiri sé að finna á skráningarsvæðinu. Svæði þar sem voru **kirkjugarðar**, **kirkjustaðir** og **bænhús** hafa flest verið sléttuð. **Aðrar tegundir minja** sem má finna á svæðinu eru t.d. minjar eftir myllu, leifar sundstaðar, hellar sem nýttir voru sem fjárskýli og alfaraleiðir úr hverfinu í kaupstað.

Fornleifaskrá	Heiti jarðar og nr. minja sbr. fornleifaskrá	Minjar sem vakin er athygli á í fornleifaskrá og þar talin ástæða til að vernda, kynna og/eða rannsaka (sjá fornleifaskrá varðandi nánari upplýsingar) Þessar fornleifar ásamt friðlýstum fornleifum eru sýndar á sveitarfélagsupprætti en vísað er í fornleifaskrár varðandi aðrar fornleifar.
Oddgeir Hansson, Stefán Ólafsson og Þóra Pétursdóttir. 2008. Fornleifaskráning í Kelduneskreppi. Fyrra bindi. Fornleifastofnun Íslands.	Nþ-001 Pórunnarsel Nþ-001:001 – 001:018	Nþ-001:001 Pórunnarsel: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram.
	Nþ-002 Ingveldarstaðir Nþ-002:001 – 002:031	Nþ-002:001 Ingveldarstaðir: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlög geta legið undir sverði. Nþ-002:004 Ingjaldsstaðir: Býlisrústir. Tóftasvæði sem auðveldlega má nota til kynningar um horfinn búskap. Nþ-002:005 Ásveggur: Býlisrústir. Tóftasvæði sem auðveldlega má nota til kynningar um horfinn búskap. Mikið rannsóknargildi. Nþ-002:023 Víðigerði: Mjög athylgisvert og stórt minjasvæði. Nþ-002:014 Stekkjargerði: Stekkur byggður á gömlu býli. Gott aðgengi og því hentugur til kynningar á horfnum búskaparháttum. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.
	Nþ-003 Krossdalur Nþ-003:001 – 003:032	Nþ-003:001 Krossdalur: 19. aldar býli við þróskuldinn á Skúlagarði. Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-003:016 Tunga: Býlisrústir. Aðgengilegt til kynningar með rústunum í Krossdal. Nþ-003:026 Krossadalsbeitarhús: Tóft hlaðin úr grjóti og hleðslan stendur vel. Varðveislu- og rannsóknargildi. Nþ-003:007 Mylla: Athylgisverðar minjar eftir myllu við gamla túngarðinn þar sem hann nær út að Stórá. Allsérstæðar minjar með varðveislugildi. Nþ-003:014 Litlaá: Leifar sundstaðar. Laugin nær því vart að teljast fornleifar samkvæmt skilgreiningu laganna en eru engu að síður minnismerki um athylgisverðan þátt í sögu þjóðar á 20. öld. Byggður var lítt skáli við sundstaðinn. Varðveislu- og kynningargildi. Nþ-003:021 Krossdalshellar: Hellarnir voru notaðir sem fjárskýli. Kynningar- og varðveislugildi.

	Nþ-004 Undirveggur Nþ-004:001 – 004:020	Nþ-004:001 Undirveggur: Leifar uppistandandi eða hrunins torfbæjar í ágætu ásigkomulagi sem æskilegt væri að halda. Í hættu vegna nýtingar jarðarinnar. Mikið rannsóknar- og varðveislugildi. Nþ-004:004 Hraungerði: Fornlegt og athyglisvert eyðibýli með stóran og voldugan túngarð. Varðveislu- og rannsóknargildi.
	Nþ-005 Tóveggur Nþ-005:001 – 005:014	Nþ-005:001 Tóveggur: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-005:005 Tóveggjarstekkur: Lítið býli sem hentar vel til kynningar þar sem aðkoma er auðveld. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.
	Nþ-006 Byrgi Nþ-006:001 – 006:006	Nþ-006:001 Byrgi: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlagt geta legið undir sverði. Nþ-006:004 Túngarður: Ósléttáður að hluta eða öllu leyti. Nþ-006:005 Eyjasel: Sel í byggð en ekki upp til heiða eins og flest önnur sel. Athyglisvert minjasvæði sem ber vott um búskaparhætti sem eru með öllu horfnir og jafnvel alveg gleymdir. Rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi.
	Nþ-007 Bangastaðir Nþ-007:001 – 007:026	Nþ-007:001 Bangastaðir: Leifar uppistandandi eða hrunins torfbæjar í ágætu ásigkomulagi sem æskilegt væri að halda. Nþ-007:002, 004, 006 og 019 Útihús á Bangastöðum: Áhugaverðar minjar. Nþ-007:020: Túngarður: Ósléttáður að hluta eða öllu leyti.
	Nþ-008 Fjöll Nþ-008:001 – 008:060	Nþ-008:001 Fjöll: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-008:002 Bænhús. Nþ-008:038 Fremri-Fjöll: Tóftir með skálalagi sem bendir til landnámsaldar og ef rétt reynist að um skála sé að ræða yrði hann með stærstu skálum á Íslandi. Fornar girðingar sem eru mjög ólíkar öðrum túngörðum í hverfinu. Beitarhús eru athyglisverð og í mjög góðu ásigkomulagi. Rannsóknar-, varðaveislu- og kynningargildi. Nþ-008:045 Gamla rétt: Mjög falleg rétt hlaðin úr torgi og grjóti. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.
	Nþ-009 Auðbjargarstaðir Nþ-009:001 – 009:014	Nþ-009:001 Auðbjargarstaðir: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlagt geta legið undir sverði.
	Nþ-010 Lón Nþ-010:001 – 010:027	Nþ-010:001 Lón: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlagt geta legið undir sverði.
	Nþ-011 Víkingavatn Nþ-011:001 – 011:085	Nþ-011:001 Víkingavatn: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-011:002 Bænhús. Nþ-011:019 Víkingshóll: Meintur legstaður þess Víkings sem jörðin er kennd við. Nþ-011:066 Hornsel/Hofssel: Túngarður og nokkrar tóftaleifar. Nþ-011:077 Ólafsgerðisstekkur: Gott dæmi um vel gerðan stekk sem hefur varðveist alveg heill. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.
	Nþ-012 Sultir Nþ-012:001 – 012:010	Nþ-012:001 Sultir: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlagt geta legið undir sverði. Nþ-012:006 Kvíar: Einu sýnilegu kvíatóftirnar í Kelduhverfi. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.


	Nþ-013 Kílakot Nþ-013:001 – 013:009	Nþ-013:001 Kílakot: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram.
	Nþ-014 Ólafsgerði Nþ-014:001 – 014:009	Nþ-014:001 Ólafsgerði: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram.
	Nþ-015 Grásíða Nþ-015:001 – 015:036	Nþ-015:001 Grásíða: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlag geta legið undir sverði. Nþ-015:012 Kuml: Nálægt bæjarstæði.
	Nþ-016 Garður Nþ-016:001 – 016:063	Nþ-016:001 Garður: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlag geta legið undir sverði. Nþ-016:002 Garðskirkja. Nþ-016:017 Bláskógar: Forn og athyglisverður minjastaður þar sem er þyrping þriggja býla. Einnig athyglisvert að Bláskógavegur skuli einmitt liggja um býlið. Rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi. Nþ-016:019 Selstaðir: Þrjár tóftir sem eru nokkuð ólíkar öðrum seljum í hverfinu. Enginn túngarður eru umhverfis tóftirnar en þær líta vel út og eru grösugar og viðrast því í yngri kantinum. Nþ-016:031 Garðsstígur: Alfaraleið úr hverfinu í kaupstað. Tilvalin leið til að rannsaka betur, kynna og merkja inn á kort. Nþ-016:032 Hraunstakkaborg: Beitarhús byggð inn í hraungíg þar sem er iðagrænn grasbali. Tóftin stendur vel og er fallegar áningarástaður. Nþ-016:043 Nónhæðarsel: Athyglisverður og mjög forn minjastaður. Voldugar og fallegar tóftir með hringlaga túngarði umhverfis. Nþ-016:063 Bláskógavegur: Vegur á milli Húsavíkur og eystri hluta Kelduhverfis sem var eitt sinn fjölfarinn. Tilvalin leið til að rannsaka betur, kynna og merkja inn á kort.
Oddgeir Hansson, Stefán Ólafsson og Þóra Pétursdóttir. 2008. Fornleifaskráning í Kelduneshreppi. Síðara bindi. Fornleifastofnun Íslands.	Nþ-017 Stórárbakki Nþ-017:001 – 017:007	Nþ-017:001 Stórárbakki: Leifar uppistandandi eða hrunins torfbæjar í ágætu ásigkomulagi sem æskilegt væri að halda. Nþ-017:002: Túngarður: Ósléttstaður að hluta eða öllu leyti.
	Nþ-018 Austurgarður Nþ-018:001 – 018:014	Nþ-018:001 Austurgarður: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-018:002 Bænhús. Nþ-018:005 Austurgarðssel / Gamlistekkur: Athyglisvert tóftasvæði með þrefaldri eða fjórfaldri túngirðingu sem er mjög sérstakt fyrir sel. Einnig er óvenjulegt hversu nálægt bæ staðurinn er. Mjög hátt rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi. Nþ-018:010 Stekkur: Gott dæmi um vel gerðan stekk sem hefur varðveist alveg heill. Nokkuð lýsandi fyrir aðra stekki í heiðinni. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.
	Nþ-019 Keldunes Nþ-019:001 – 019:056	Nþ-019:001 Keldunes: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlag geta legið undir sverði. Nþ-019:002 Bænhús. Nþ-019:009 Hrútsstaðir: Athyglisvert tóftasvæði þar sem skálalag er á einni tóftinni sem bæti bent til að Hrútsstaðir hafi verið komnir í byggð mjög snemma. Rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi. Nþ-019:024 Fjósið: Athyglisverð tóft af sumarfjósi en vitað er um fáar óskemmdar slíkar tóftir og hafa þær því tvímælalaust kynningar-,

	rannsóknar- og varðveisslugildi.
Nþ-020 Kelduneskot Nþ-020:001 – 020:003	Nþ-020:001 Kelduneskot: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlag geta legið undir sverði.
Nþ-021 Nýi bær Nþ-021:001 – 021:025	Nþ-021:001 Nýi bær: Leifar uppistandandi eða hrunins torfbæjar í ágætu ásigkomulagi sem æskilegt væri að halda.
Nþ-022 Hóll Nþ-022:001 – 022:036	Nþ-022:001 Hóll: Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-022:002 Bænhús. Nþ-022:016 Hermannshóll og Hermannshólsgerði: Eitt athyglisverðasta tóftasvæðið í Kelduhverfi. Tvö býli liggja saman. Stórar túngirðingar eru umhverfis Hermannshólsgerði sem sker það frá öðrum býlum. Mjög mikið rannsóknar- varðveislu- og kynningargildi. Nþ-022:020 Kuml: Nálægt bæjarstæði. Nþ-022:031 Hraunshólsrétt: Falleg, heil og óskemmd rétt, hlaðin úr hraungrýti. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.
Nþ-023 Meiðavellir Nþ-023:001 – 023:035	Nþ-023:001 Meiðavellir: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlag geta legið undir sverði. Nþ-023:007 Maríugerði: Lítill túngirðing. Nþ-023:017 Hræringsstaðir: Miklar mannvistarleifar mjög nálægt alfaraleið sem auðvelt er að kynna og sýna. Rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi. Nþ-023:020 Skálholt: Eyðibýli. Nþ-023:022 Syðra-Geithöfðagerði: Fornlegar og fallegar tóftir um býli sem eru í hættu vegna trjágróðurs. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi. Nþ-023:027 Maríugerði: Sel. Signar og fornlegar hleðslur. Nþ-023:028 Arndísarstaðir: Býli/sel. Signar og fornlegar hleðslur.
Nþ-024 Ás Nþ-024:001 – 024:037	Nþ-024:001 Ás: Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlag geta legið undir sverði. Nþ-024:002 Kirkjustaður: Kirkjan á Ási var lögð niður 1816. Hún stóð inn í kirkjugarðinum en búið er að sléttu þar allt undir tún, bæði kirkjutóft og kirkjugarð. Enn má þó sjá móta fyrir kirkjugarðinum. Nþ-024:012 Hvammssel: Áhugaverður minjastaður við göngustíg að Hljóðaklettum þar sem setja mætti upp upplýsingaskilti. Nþ-024:013 Rauðhólasel: Umfangsmiklar og athyglisverðar grónar tóftir í grennd við göngustíg að Hljóðaklettum. Nþ-024:030 Kúahvammur: Myndarleg skilarétt í fallegum og djúpum hvammi. Kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi. Nþ-024:034 Víðrasel: Áhugaverðar og fornar rústir sem eru þó að hverfa í trjágróðri.
Nþ-025 Svíndadalur Nþ-025:001 – 025:025	Nþ-025 Svíndadalur: Gamalt lögbýli þar sem standa óhreyfðar og óskemmdar tóftir úтиhusa í túni. Einnig tóft sem líklega er af bænahúsi. Áhugaverðar minjar um úтиhus. Tvímælalaust kynningar-, varðveislu- og rannsóknargildi.

	Nþ-025:001 Svínadalur : Leifar uppistandandi eða hrunins torfbæjar í ágætu ásigkomulagi sem æskilegt væri að halda. Nþ-025:023 Túngarður : Ósléttáður að hluta eða öllu leyti. Nþ-025:025 Kuml : Nálægt bæjarstæði. Einnig bænhús .
Nþ-026 Eyvindarstaðir Nþ-026:001 – 026:018	Nþ-026:001 Eyvindarstaðir : Frekar greinilegur og lítið skemmdur bæjarhóll sem mikilvægt er að haldist áfram. Nþ-026:009 Túngarður : Ósléttáður að hluta eða öllu leyti.
Nþ-027 Arnarnes Nþ-027:001 – 027:033	Nþ-027:001 Arnarnes : Óljós bæjarhóll þar sem mannvistarlagr geta legið undir sverði.
Nþ-611 Fornleifar á fleiri en einn jörð	

Öxarfjörður

Fornleifaskrá fyrir svæðið í heild (fyrrum Öxarfjarðarhrepp) liggur ekki fyrir. Skráðar hafa verið fornleifar á afmörkuðum svæðum við undirbúning tiltekinna framkvæmda, s.s. vegagerðar. Sjá heimildaskrá.




Hús í dreifbýli Norðurþings sem eru háð ákvæðum laga um húsafríðun vegna aldurs

23.17.3 Hús háð ákvæðum laga um húsafríðun

Öll hús, sem reist eru fyrir 1850, eru friðuð, svo og allar kirkjur reistar fyrir 1918. Eigendum húsa, sem reist eru fyrir 1918, er skylt að leita álits hjá Húsafríðunarnefnd með góðum fyrirvara ef þeir hyggjast breyta húsi sínu, flytja það eða rífa. Húsafríðunarnefnd skal innan fjögurra vikna tilkynna viðkomandi aðilum, að fenginni umsögn minjavardar, hvort hún telur ástæðu til friðunar. Byggingarfulltrúum ber að fylgjast með því að eigendur húsa, sem fjallað er um í þessari grein, leiti eftir áliti húsafríðunarnefndar og minjavarda áður en leyfi er veitt til framkvæmda.

Ákvörðun um friðun skal tilkynna húseiganda, öðrum þeim sem eiga þinglesin réttindi yfir eigninni, hlutaðeigandi lögreglustjóra, bæjar- eða sveitarstjórn og byggingarnefnd. Greina skal í tilkynningu til hvers friðunin nær. Þinglýsa skal friðun sem kvöð á fasteign sem í hlut á og auglýsa friðunina í Stjórnartíðindum. Þinglýsingarstjóri skal tilkynna Húsafríðunarnefnd ef þinglesin eru eigendaskipti að friðaðri húseign. Sjá náhar ákvæði laga um húsafríðun.

Nr. svæðis	Bygg.ár	Lýsing	Skipulagsákvæði
Hús á skrá Húsafríðunarnefndar yfir friðuð hús			
Pv5	1860	Garðskirkja , Kelduhverfi. Timburhús, hannað af Stefáni Erlendssyni forsmiður. Steypt utan á veggi kirkjunnar 1949 og steinsteyptur turn reistur 1950. Hönnuður ókunnur.	Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989. Sjá friðlýsingarskjall dags. 1.1.1990 og ákvæði laga um húsafríðun.
Pv6	1854	Skinnastaðarkirkja , Öxarfirði. Timburhús, hannað af Þórarni Benjamínssyni forsmið frá Akurseli í Öxarfirði. Arngrímur Gíslason málari skrautmálaði kirkjuna að innan 1863, en málad var ofan í skrautið 1943 og 1954. Um 1900 var þakturn tekinn af kirkjunni og söngloft sett í kirkjuna. Nýr þakturn var settur á kirkjuna 1954. Hönnuðir ókunnir.	Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989. Sjá friðlýsingarskjall dags. 1.1.1990 og ákvæði laga um húsafríðun.
Önnur hús sem falla undir aldursákvæði laga um húsafríðun, skv. byggingarári í fasteignaskrá			
Ekki sýnd á sveitar- félags- upp- drætti	1910	Saltvík II, suðuhlut , Reykjavík.	Eigendum húsa, sem reist eru fyrir 1918, er skylt að leita álits hjá Húsafríðunarnefnd með góðum fyrirvara ef þeir hyggjast breyta húsi sínu, flytja það eða rífa. Húsafríðunarnefnd skal innan fjögurra vikna tilkynna viðkomandi aðilum, að fenginni umsögn minjavardar, hvort hún telur ástæðu til friðunar. Byggingarfulltrúa ber að fylgjast með því að eigendur húsa leiti eftir áliti húsafríðunarnefndar og minjavarda áður en leyfi er veitt til framkvæmda, sbr. ákvæði laga um húsafríðun.
	1906	Laxamýri 2 , Reykjavík.	
	1902	Reykjavellir , Reykjavík.	
	1907	Haganes/Hólssel , Öxarfirði.	
	1902	Þverárdalur 4 , Öxarfirði.	
	1906	Einarsstaðir , Öxarfirði.	
	1905	Snartarstaðir II , Öxarfirði.	
	1891	Hóll, Ióð, Deildarbakka , Öxarfirði.	



23.18 Hverfisverndarsvæði

Um hverfisverndarsvæði gilda sérstök ákvæði í skipulagsáætlunum sem sveitarstjórnir hafa sett og kveða á um verndun sérkenna eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, s.s. einstakra bygginga, mannvirkja eða húsaþyrpinga, náttúruminja eða trjágróðurs sem æskilegt er talið að vernda vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis, án þess að um lögformlega friðun sé að ræða.

Deiliskipuleggja þarf svæðin ef framkvæmdir eru fyrirhugaðar á þeim, sbr. skipulagsreglugerð. Nýræktun skóga, uppgræðsla og vatnsstjórnunarframkvæmdir vegna landbúnaðar, eru tilkynningarskyldar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda.

Nr. svæðis	Stærð (ha)	Forsendur	Markmið verndunar og skipulagsákvæði
Hv1		<p>Botnsvatn Útvistarsvæði.</p> <p>Tilgangur með hverfisvernd á svæðinu er að varðveita landslag og gróður og að koma í veg fyrir mengun vatnsins, sem er innan vatnsverndarsvæðis / grannsvæðis Vatnsbóls Húsavíkur, og samtímis gefa kost á fjölbreyttri notkun svæðisins í útvist.</p>	<p>Skylt er að varðveita núverandi gróður og þá sérstaklega núverandi lyng- og berjaland við vatnið. Óheimilt er að gróðursetja í hlíðinni norðaustan vatnsins. Heimilt er að gróðursetja tré suðvestan og vestan vatnsins samkvæmt þegar gerðu skipulagi.</p> <p>Lagfæra skal göngustíga umhverfis vatnið og víðar eftir þörfum og lagfæra skal bílastæði norðan vatnsins og við Brennunes. Gæta skal þess að stígar og bílastæði falli vel að landi. Koma má upp áningastöðum við stíga og víðar sé þörf á því. Á sumrin skulu settir upp kamrar til bráðabirgða við helstu áningastaði, en óheimilt er að reisa varanleg mannvirki á svæðinu. Komið skal í veg fyrir alla mengun vatnsins, ekki síst vegna tengsla neðanjarðar milli Botnsvatns og Vatnsbóls Húsavíkur.</p>
Hv2		<p>Votlendi við Öxarfjörð</p> <p>Afar fjölbreytt votlendi, ár, lækir, sjávarlón, gróðurmikil grunn vötn, strandlengja og keldur. Sjávarfitjagróður og jarðhitaáhrif á vatnagróður. Fágætar plöntur og fremur sjaldgæfar plöntutegundir. Fjölbreytt fuglalíf og sjaldgæfar fuglategundir, þ.a.m. flórgoði. Innan svæðisins er Víkingavatn sem er verðmætt svæði á landsvísu þar sem er fjölbreytt fuglalíf og sjaldgæfar fuglategundir. Einnig Skjálftavatn sem er verðmætt svæði á heimsvísu með einstaka og vel skráða tilurð. Við Víkingavatn er stærsta flórgoðavarps landsins utan Mývatns og þar verpir einnig hrafnssönd sem er sjaldséð utan Mývatns. Árlega sjást um 50 fuglategundir við vatnið. Ássandur er mikilvægur hluti af hamfarahlaups- og flóðasögu Jökulsár á Fjöllum. Svæði hefur einnig verndargildi vegna bindingar gróðurhúsalofttegunda.</p> <p>Litlá fellur úr Skjálftavatni til sjávar í sameiginlegum ósi við Jökulsá. Heitar lindir í ánni og umhverfinu valda 10-12°C hita vatnsins í ánni. Þarna eru því einstaklega góð skilyrði fyrir lífríkið í ánni og í henni veiðist fyrst og fremst sjóbirtingur en einnig bleikja og lax. Við Bakkahlaup er sjóðandi lághitasvæði og benda viðnámsmælingar til þess að stærð þess á 1000 m dýpi sé allt að 15 km² að flatarmáli. Unnið er að rannsóknun og boraðar hafa verið nokkrar rannsóknarholur. Svæðið er innan svæðis á náttúrumínjaskrá og svæðis í Náttúruverndaráætlun 2004-2008.</p>	<p>Sjá stefnu um verndun líffræðilegrar fjölbreytni í kafla 19.3 og stefnu um fjölbreytt landslag og verðmætt svæði í 21. kafla.</p> <p>Engin hús verði heimil nær bökkum Víkingavatns, Skjálftavatns og Litluárs en 75 m, önnur en hús til landbúnaðarnota eða lítil skýli (<20 fm) til náttúruskoðunar.</p> <p>Votlendi verði ekki ræst fram og unnið verði að endurheimt votlendis þar sem land hefur verið ræst fram og framræsلا hefur enga þýðingu í dag fyrir landbúnað.</p> <p>Vélknuðin bútaumferð á Víkingavatni og Skjálftavatni verði takmörkuð.</p> <p>Aðstaða fyrir fuglaskoðunarfólk verði bætt með merkingu gönguleiða eða lagningu göngustíga, byggingu fuglaskoðunarskýla- eða húsa.</p> <p>Settar verði reglur um gæsaveiðar og andaveiðar.</p> <p>Útbreiðslu minks á svæðinu verði haldið í skefjum til að vernda fuglalíf.</p>
Hv3		<p>Brotabelti Gjástykks</p> <p>Sprungusveimur og misgengi er næri frá Gjástykki og norður á aura Jökulsár á Fjöllum. Mjög áberandi í heiðum Kelduhverfis. Mikið af sprungum myndað í Kröflueldum 1975-1984. Verðmætt svæði á heimsvísu.</p>	<p>Sjá stefnu um verðmætt svæði á heimsvísu í kafla 21.1.3.</p>

Hv4	Kröflueldahraun Nyrsti hluti kolsvarts, nær gróðurlauss hrauns frá Kröflueldum 1975-1984. Verðmætt svæði á landsvísu.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á landsvísu í kafla 21.1.4.
Hv5	Árfarvegur Jökulsár neðan Ásbyrgis 200 m svæði beggja vegna árinnar sem er hluti af aurkeilunni sem er hluti af landslagsheild Jökulsárgljúfra. Á svæðinu eru ummerki hamfarahlaupa í Jökulsá á Fjöllum sem eru stærstu hlaup á jörðinni síðustu 10 þúsund árin. Sellátur eru í Bakkahlaupi	Ekki er heimilt að byggja hús innan svæðisins önnur en mannvirkir vegna jarðhitavinnslu og lítil skýli (<20 fm) vegna náttúruskoðunar. Á Syðri Bakka er þó heimilt að endurnýja og reisa ný hús á bæjartorfunni. Að teknu tilliti til almennrar stefnu aðalskipulagsins í 19. kafla um heilbrigð vistkerfi, 20. kafla um sjálfbæra auðlindanýtingu og 21. kafla um fjölbreytt landslag, eru hefðbundnar landnyttjar heimilar, þ.m.t. beit, veiðar og nýting jarðefna. Sama á við um rannsóknir og virkjun jarðhita, sem er heimil að undangenginni lögskylldri málsmæðferð, . en nýting jarðhita á svæðinu til orkuvinnslu kallar á skilgreiningu iðnaðarsvæðis. Gerð flóðvarnargarða er heimil skv. nánara skipulagi. Allar framkvæmdir á svæðinu kalla á deiliskipulagsgerð, sbr. ákvæði skipulagsreglugerðar um hverfisverndarsvæði.
Hv6	Jökulsárgljúfur austan ár, ofan þjóðvegar Svæði austan og meðfram Jökulsár á Fjöllum sem er hluti af landslagsheild Jökulsárgljúfra. Á svæðinu eru ummerki hamfarahlaupa, eldgígar, gljúfur, fjölbreytt landslag og lífríki.. Verðmætt svæði á svæðisvísu að hluta, innan svæðis á náttúrumínjaskrá og svæðis á Náttúruverndaráætlun 2004-2008. Hluti svæðisins er friðlýstur sem náttúrvætti þ.e. frá Hafragilsfossi og nokkuð suður fyrir Selfoss. Forvöð og Hallhöfðarskógor eru innan svæðisins.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á heimsvísu í kafla 21.1.3. 200 m belti austan ár er skilgreint sem hverfisverndarsvæði. Húsbyggingar eru ekki leyfðar nema aðstaða til snyrtингa eða náttúruskoðunar (<20 fm). Gögustígagerð er heimil. Sellátrin í Bakkahlaupi skulu vernduð.
Hv7	Öskjureinin Gígaröð er nær frá Dettifossi og út á Melraksléttu, syðri hlutinn mun greinilegri, með gígum, gervigígum og misgengjum í fjölbreyttu landslagi. Verðmætt svæði á landsvísu. Hluti gígaraðarinnar er friðlýstur innan Vatnajökulsþjóðgarðs og náttúrvættisins Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss og nágrenni.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á landsvísu í kafla 21.1.4.
Hv8	Skóglendi Öxarfjarðar og Kelduhverfis Eitt stærsta samfellda birkiskóglendi á Íslandi, nær allt frá Núpi og suður fyrir Hólmamatungur, bæði austan og vestan Jökulsár sunnan Ássands, þ.m.t. Meiðavallaskógor sem er á náttúrumínjaskrá. Verðmætt svæði á svæðisvísu. Hluti svæðisins er friðlýstur innan Vatnajökulsþjóðgarðs.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á svæðisvísu í kafla 21.1.5.

Hv9	Snartastaðanúpur, strandsvæði Sérkennilegar klettamyndanir og fuglabjörg vestan í Snartastaðanúpi. Verðmætt svæði á svæðisvísu.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á svæðisvísu í kafla 21.1.5.
Hv10	Leirhafnarfjöll Lítt gróin móbergshryggur þar sem eru nyrstu skógarleifar á Íslandi. Verðmætt svæði á svæðisvísu.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á svæðisvísu í kafla 21.1.5.
Hv11	Norðurströnd Melrakkasléttu Nyrsti hluti Melrakkasléttu, láglend strönd með lónum og sjávarfitjum, vötn innaf. Rauðinúpur 70 m hárr, eldstöð frá ísöld með sérstökum rauðum klettamyndunum. Mikið fuglalíf, menningar og fornminjar. Verðmætt svæði á heimsvísus sem er á náttúrumínjaskrá.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á heimsvísus í kafla 21.1.3.
Hv12	Blikalónsdalur Sigdalur er nær frá norðurströnd Melrakkasléttu og 20 km inn í landið. Verðmætt svæði á svæðisvísu.	Sjá stefnu um verðmæt svæði á svæðisvísu í kafla 21.1.5.
Hv13	Vatnasvæði Sléttu Vötn og votlendi á stórum hluta Melrakkasléttu. Votlendi rík af lífrænum jarðvegi. Verðmætt svæði á svæðisvísu, sem er á náttúrumínjaskrá og er mikilvægt búsvæði fugla og hefur einnig verndargildi vegna bindingar gróðurhúsalofttegunda.	Sjá stefnu um vernd líffræðilegrar fjölbreytni í kafla 19.3.

23.19 Verndarsvæði vegna grunnvatns- og strandmengunar og mengunar í ám og vötnum

Undir þennan flokk falla svæði sem njóta verndar í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 796/1999 m. s. br. um varnir gegn mengun vatns m. s. br..

Samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns skulu heilbrigðisnefndir flokka yfirborðsvatn og grunnvatn eftir ástandi þess og setja fram langtímaþarkmið sem miða að því að vatn sé ósnortið eða lítt snortið, sbr. skilgreiningar í reglugerðinni. Slík flokkun hefur ekki farið fram í Norðurþingi nema fyrir Laxá.


Um verndarsvæði vatnsbóla gilda ákvæði reglugerðar nr. 796/1999 m.s.br. um fjarsvæði, grannsvæði og brunnsvæði, auk sérstakra ákvæða sem tilgreind eru að neðan fyrir hvert svæði.

Nr. svæðis	Stærð	Forsendur	Skipulagsákvæði
Vv1		<p>Verndarsvæði vegna verndunar Mývatns og Laxár.</p> <p>Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (nr.97/2004) taka m.a. til verndar á vatnasviði Mývatns og Laxár. Verndarsvæðið nær yfir rúmlega 60% heildarsvæðis Húsavíkurbæjar, allt Reykjahverfi og að Höskuldsvatnshlíðum ofan Höskuldsvatns. Samtals er um að ræða rúmlega 160 km² (rúmlega 20 km² skarast við verndarsvæði Vatnsbóls Húsavíkur).</p> <p>Samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns skulu heilbrigðisnefndir flokka yfirborðsvatn og grunnvatn eftir ástandi þess og setja fram langtímaþarkmið sem miða að því að vatn sé ósnortið (flokkur I eða lítt snortið (flokkur B), sbr. skilgreiningar í reglugerðinni. Í dreifþýli Norðurþings hefur slík vinna einungis farið fram fyrir Laxá. Í skýrslu Háskólastursins í Hveragerði (2006) <i>Flokkun vatna á Norðurlandi eystra - Fnjóská, Skjálfandafljót og Laxá í Þingeyjarsýslu</i>, sem unnin var fyrir Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra.</p>	<p>Forðast skal að valda spjöllum á vatnasviði Mývatns og Laxár sem raskað gætu vernd vatnsins og árinnar samkvæmt ákvæðum laga um verndun Mývatns og Laxár, sérstaklega gæðum og rennsli grunnvatns.</p> <p>Umhverfisráðherra setur í reglugerð, að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og viðkomandi sveitarstjórna, nánari ákvæði um varnir gegn hvers konar mengun á vatnasviði Mývatns og Laxár, þar á meðal á grunnvatnskerfi. Skal þar m.a. kveðið á um kröfur til mengunarvarna atvinnufyrirtækja á svæðinu.</p> <p>Að öðru leiti er vísað til skýrslu Háskólastursins í Hveragerði (2006) <i>Flokkun vatna á Norðurlandi eystra - Fnjóská, Skjálfandafljót og Laxá í Þingeyjarsýslu</i>, sem unnin var fyrir Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra.</p>

Vv2	<p>Brunnsvæði vatnsbóls Húsavíkur</p> <p>Brunnsvæði vatnsbóls Húsavíkur er í Uppsprettagili um 500 m vestan við Botnsvatni. Brunnsvæðið er afgirt og rúmlega 2 ha að stærð.</p> <p>Afmörkun vatnsverndarsvæða fyrir vatnsból Húsavíkur er skv. tillögu Náttúrufræðistofnunar Íslands í skýrslunni „Vatnsból Húsavíkur – verndarsvæði“ (1994). Í skýrslunni kemur m.a fram að í nágrenni Húsavíkur er mikið grunnvatnsrennslí í berggrunni og stórar lindir algengar. Á fáum svæðum á landinu er þessi auðlind eins aðgengileg. Berggrunnur er opin, mikið vatn hripar niður í hann og taftími þess er lítil. Þannig er úrkomuvatn fljótt að skila sér sem lindarvatn. Á sama hátt gæti mengað vatn verið fljótt að koma fram í lindum á svæðinu.</p>	<p>Brunnsvæði er algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Svæðið skal girða gripa- og mannheldri girðingu, minnst 5 metra frá vatnsbóli.</p>
Vv3	<p>Grannsvæði vatnsbóls Húsavíkur</p> <p>Grannsvæði er frá brunnsvæðinu og u.p.b. 11 km til suðausturs. Grannsvæðið nær yfir allt land milli Botnsvatns og Höskuldsvatns og er um 32 km² að stærð. Á því þarf vatnsvernd að vera í forgangi umfram aðra landnotkun.</p> <p>Grannsvæði vatnsbóls Húsavíkur er skilgreint óvenju víðáttumikið m.a. vegna óvissu um raunverulegt grunnvatnsrennslí. Um þetta segir í greinargerð Náttúrufræðistofnunnar Íslands (1994): „Á meðan grunnvatnsaðstæður við Höskuldsvatn eru ekki betur þekktar og ekki er ljóst í hvaða átt afrennsli frá því er, er rétt að það sé innan grannsvæðisins.“ Þó að ekki hafi verið hægt að rannsaka grunnvatnsaðstæður svæðisins nánar við gerð aðalskipulagsins er gert ráð fyrir að forsvaranlegt sé að skíðasvæði með lyftum komi milli Höskuldsvatnshnjúks og Höskuldsvatns, í útjaðri grannsvæðisins (rúmlega 6 km frá vatnsból Húsavíkur), með þeim skilyrðum sem tilgreind eru hér til hliðar.</p> <p>Hugmyndir um að nýta svæðið sem skógræktar og útvistarsvæði eru af hinu góða og falla að öllu leyti saman við vatnsverndarsjónarmið, svo lengi sem menn kunna sér hóf í áburðarnotkun og skálum og sumarbústöðum verði ekki lætt inn á svæðið þegar skófurinn verður gróskumeiri.</p> <p>Auk grannsvæðis fyrir vatnsból Húsavíkur eru afmörkuð nokkur grannsvæði í grennd við Húsavík þar sem nýtt eru vatnsból fyrir atvinnustarfsemi eða þar sem möguleg nýting er í framtíðinni.</p>	<p>Á grannsvæði er notkun á hættulegum efnum og birgðageymsla slíkra efna bönnuð. Hér er m.a. átt við olíu, bensín og skyld efni, salt, eiturefnir til útrýmingar á skordýrum eða gróðri og önnur efni sem mengað geta grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru tilgreind í reglugerð um neysluvatn.</p> <p>Nýjar byggingar, sumarbústaðir o.p.h., eru ekki heimilar. Vegalagnir, áburðarnotkun og önnur starfsemi innan svæðisins skal vera undir ströngu eftirliti.</p> <p>Skógrækt er heimil að gefnu leyfi heilbrigðisnefndar. Skógrækt á vatnsverndarsvæðum er tilkynningarskyld skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.</p> <p>Skíðasvæði er heimilt í útjaðri svæðisins, á milli Höskuldsvatnshnjúks og Höskuldsvatns með þeim skilyrðum að komið verði í veg fyrir alla vatnsmengun við vegagerð að svæðinu og við framkvæmd og rekstur skíðalyftanna og að ekki verði reist mannvirki umfram það áður en grunnvatnsaðstæður verða rannsakaðar nánar (skíðasvæðið er skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota, sjá kafla 23.10 um opin svæði til sérstakra nota í dreifbýli).</p>

Vv4		<p>Fjarsvæði vatnsbóls Húsavíkur</p> <p>Fjarsvæði er kringum grannsvæðið til austurs og suðurs, og er það um 49 km² að stærð.</p>	<p>Fyllstu varúðar skal gæta við meðferð efna sem talin eru upp í ákvæðum um grannsvæði. Stærri geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á svæðinu. Heilbrigðisnefnd getur sett frekari reglur um svæðið, s.s. varðandi umferð og byggingu mannvirkja. Nefndinni er heimilt að banna framkvæmdir, geymslu efna og úrgangs, geymslu og notkun tækja og búnaðar auk þess olíu-, efna- og úrgangslutninga innan verndarsvæða vatnsbóla þar sem hætta er á að slíkt geti spilt vatninu. Skógrækt er heimil á svæðinu en heilbrigðisnefnd geturr sett reglur varðandi hana. Skógrækt á vatnsverndarsvæðum er tilkynningarskyld skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.</p>
Vv5		<p>Brunnsvæði vatnsbóls í Auðbjargarstaðabrekku í Kelduhverfi</p> <p>Svæðið var fest í Aðalskipulagi Kelduneshrepps 1995-2007.</p>	<p>Brunnsvæði er algerlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd getur, þar sem þörf krefur, krafist þess að svæðið skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 m frá vatnsbóli.</p>
Vv6		<p>Brunnsvæði vatnsbóls í Áshöfða í Kelduhverfi</p> <p>Svæðið var fest í Aðalskipulagi Kelduneshrepps 1995-2007.</p>	<p>Brunnsvæði er algerlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd getur, þar sem þörf krefur, krafist þess að svæðið skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 m frá vatnsbóli.</p>
Vv7		<p>Grannsvæði vatnsbóla og lindasvæða í Kelduhverfi</p> <p>Í Kelduhverfi hafa byggingar verið reistar og tún ræktuð í námunda við lindasvæðin með hraunjaðrinum að sandinum. Linda- og uppsprettusvæðin eru flest norðan þjóðvegar og eru aðrennslisvæði linda og mögulegra vatnsbóla skilgreind sem grannsvæði. Svæðið var fest í Aðalskipulagi Kelduneshrepps 1995-2007.</p>	<p>Á grannsvæðum skal vatnsvernd hafa forgang umfram aðra landnotkun. Þetta á við svæði sunnan þjóðvegar, næst upp af helstu linda- og gjásvæðum, s.s. við Lyngás, suður af Keldunes-Krossdals bæjunum, Grásiðu, Lón-Sultir og Fjallabæir.</p> <p>Gæta skal varúðar við að afléfta verndarákvæðum á grannsvæðum þar til árangur hefur náðst við borun á nýjum brunnsvæðum.</p>
Vv8		<p>Fjarsvæði vatnsbóla í Kelduhverfi</p> <p>Allt svæði í fyrrum Kelduneshrepps sem liggar sunnan markalínu grannsvæðis er skilgreint sem fjarsvæði í Aðalskipulagi Kelduneshrepps 1995-2007.</p>	<p>Vísað er til ákvæða um í reglugerð um nr. 503/2001 um breytingu á reglugerð um varnir gegnum mengun vatns nr. 796/1999 en þar segir um fjarsvæði: þar sem vitað er um sprungur eða misgengi á þessu svæði, skal fyllstu varúðar gætt í meðferð efna, sem talin eru upp í II. flokki. Stærri geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á svæðinu. Heilbrigðisnefnd getur gefið út frekari fyrirmæli varðandi umferð á þessu svæði, svo og um byggingu sumarhúsa og annarra mannvirkja.</p>
Vv9		<p>Brunnsvæði vatnsbóls Kópaskers</p> <p>Vatnsból Kópaskers er við Katastaðafjall, í upptakalindum Klapparóss.</p>	<p>Vísað er til ákvæða í reglugerð um nr. 503/2001 um breytingu á reglugerð um varnir gegnum mengun vatns nr. 796/1999 en þar segir um brunnsvæði: það skal vera algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim, sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd getur, þar sem þörf krefur, krafist þess að svæðið skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 metra frá vatnsbóli.</p>

Vv10	Grannsvæði vatnsbóls Kópaskers	Vísað er til ákvæða í reglugerð um nr. 503/2001 um breytingu á reglugerð um varnir gegnum mengun vatns nr. 796/1999 en þar segir um grannsvæði: Á þessu svæði skal banna notkun á hættulegum eftir efnum og birgðageymslu slíkra efna. Hér er m.a. átt við olíu, bensín og skyld efni, salt, eiturefni til útýmingar á skordýrum eða gróðri og önnur efni sem mengað geta grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru tilgreind í reglugerð um neysluvatn. Ekki skal leyfa nýjar byggingar, sumarbústaði eða þess háttar á svæðinu. Vegalagnir, áburðarnotkun og önnur starfsemi innan svæðisins skal vera undir ströngu eftirliti.
Vv11	Fjarsvæði vatnsbóls Kópaskers	Vísað er til ákvæða um fjarsvæði í reglugerð um nr. 503/2001 um breytingu á reglugerð um varnir gegnum mengun vatns nr. 796/1999 en þar segir um fjarsvæði, sbr. svæði Vv8.
Vv12	Brunnsvæði vatnsbóls Raufarhafnar Vatnsból Raufarhafnar er í Síkistjörn í landi Hóls, sunnan Raufarhafnarflugvallar.	Sjá ákvæði við svæði Vv9.
Vv13	Grannsvæði vatnsbóls Raufarhafnar	Sjá ákvæði við svæði Vv10.
Vv14	Fjarsvæði vatnsbóls Raufarhafnar	Sjá ákvæði við Vv11.



Skipting Íslands í hröðunarsvæði miðað við 500 ára endurkomutíma. Kort í þjóðarskali með forstaðli um þolhönnun (FS ENV 1998-1:1:1994). Rauð svæði eru með hæsta hönnunarhröðun en græn og hvít með lægsta (Heimild: Páll Halldórsson 2005: Jarðskjálftavirkni á Norðurlandi).

23.20 Svæði undir náttúrvá

Svæði undir náttúrvá eru svæði þar sem hætta er talin stafa af náttúruhamförum, s.s. snjóflóðum, skriðuföllum, sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða veðurfari (ofviðri).

Jarðskjálftavirkni og eldvirkni

Norðurþing er innan eystra gosbeltisins sem liggur yfir miðju Íslands frá suð-vestri til norð-austurs. Tjörnesbrotabeltið tengir eystra gosbeltið við Kolbeinseyjarhrygg. Á Tjörnesbrotabeltinu er meginhreyfingin og þar með meginjarðskjálftarnir á tveimur samhlíða beltum; annað liggur frá Öxarfirði í stefnu rétt norður af Grímsey og hitt liggur frá Reykjaheiði um Húsavík og Flatey fyrir mynni Eyjafjarðar en sveigir til norðurs út af Tröllaskaga. Sprungur einkenna gliðnunarsvæði á Norðurlandi og liggur m.a. þekkt jarðskjálftasprunga norðan við Húsavík (sjá einnig kafla 24.3.20 um svæði undir náttúrvá við Húsavík).

Á grundvelli upplýsinga um jarðskjálfta hafa verið reiknaðar hröðunarlíkur fyrir Ísland sem sýna líklega hröðun á 500 ára bili, sem jafngildir 10% líkum á þessari hröðun á 50 árum. Þannig er landinu skipt niður í 6 hröðunarsvæði (sjá mynd hér til hliðar). Meginhlut Norðurþings er á svæði þar sem hönnunarhröðun er mest en austasti hluti sveitarfélagsins er í lægri álagsflokkum. Þessi flokkun er hluti af byggingarstaðlinum Eurocode 8 en hann segir til um þolhönnun mannvirkja m.t.t. jarðskjálfta.

Eldvirkni

Í Norðurþingi er margar fornar eldstöðvar en Gjástykki, sem er að hluta innan Norðurþings, er að líkendum sú eina sem er virk. Hraun sem rann úr Gjástykki á árunum 1980-1984 rann m.a. inn í Norðurþing. Önnur hraun í sveitarfélagini eru mun eldri, t.d. er Kerlingarhólahauna úr Kerlingarholí í Kelduhverfi talið um 2000 ára gamalt og Kerlingarhraun á Sléttu um 9000 ára gamalt.

Frekari rannsóknir

Í tengslum við sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum þeistareykjavirkjunar, Kröfluvirkjunar II, álvers á Bakka og háspennulína frá virkjanasvæðum að áveri, er unnið að skýrslu um náttúrvá sem varðar þessar framkvæmdir. Umsjónaraðilar eru Háskólinn á Akureyri, Rannsóknamiðstöð í jarðskjálftaverkfræði, Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, Veðurstofa Íslands og Íslenskar orkurannsóknir. Þegar niðurstöður þeirrar vinnu liggja fyrir verður skoðað hvort ástæða er til breytingar á aðalskipulagi Norðurþings

Ofanflóð

Ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar sem gefa tilefni til að takmarka mannvirkjagerð vegna snjóflóða eða skriðufalla á svæðum sem skilgreind eru sem byggðarsvæði í aðalskipulaginu. Hætta á snjóflóðum kann helst að vera úr Húsavíkurfjalli við Botnsvatn og þarf að gæta varúðar á útvistarsvæðum vegna þess. Um landnotkun og mannvirkjagerð á svæðum þar sem hætta á ofanflóðum er fyrir hendi, fer samkvæmt ákvæðum laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum og reglugerð um nýtingu hættusvæða, en þar er kveðið á um hættumat.

Vatnsflóð

Hætta á vatnsflóðum í Norðurþingi er einkum við Jökulsá á Fjöllum en einnig hefur þurft að verja veg í Öxarfirði fyrir ágangi Brunnár, sem að hluta til er kvísl úr Jökulsá. Mestur ágangur Brunnár hefur verið við fiskeldið Silfurstjörnuna í Núpsmýri.

Flóð í Jökulsá á Fjöllum geta skapast með þrennum hætti, við eldvirkni í jöкли, krapa-/klakastíflum að vetri og leysingum að vori og sumri. Undanfarnar aldir hefur án flætt víða um sanda Öxarfjarðar og er líkleg til að gera það aftur, einkum í tengslum við eldsumbrot í Vatnajökli. Einig er talið að án hafi með u.p.b. 70 ára millibili að jafnaði fært sig milli farvega. Áin flutti sig síðast árið 1907 þegar krapastífla brast og án hljóp yfir freðna jörð yfir í Bakkahlaup. Orkustofnun kortlagði árið 2001 hæðarlegu sanda Öxarfjarðar af nákvæmni m.t.t. flóða (sbr. skýrsluna Ágangur Jökulsár á Fjöllum). Kortlagningin var talin grunnforsenda fyrir gerð varnargarða til að verja Skjálftavatn fyrir ágangi árinnar. Kortlagningin sýnir að líklegast mun án næst leita norður landsígið milli Ytri Bakka og jarðhitasvæðis við Bakkahlaup sé ekkert að gert og þaðan ofan í Skógalón. Á jarðhitasvæðinu eru borholur sem e.t.v. þyrfti að verja. Í skýrslu Orkustofnunar er fjallað um mögulega valkostí varðandi varnaraðgerðir en ekki er tekin afstaða til þeirra. Þá er hlutverk Landgræðslu ríkisins að verja land við ágangi vatnsfalla en ekki hefur verið unnin áætlun um varnir á grundvelli skýrslu Orkustofnunar. Þá liggur ekki fyrir samkomulag milli hagsmunaaðila um hvaða hagsmuni skuli verja með flóðvarnargörðum og hvernig skuli standa að vörnum. Miklir hagsmunir eru í húfi að verja Skjálftavatn og Litluá, en varnargarður milli Skjálftavatns og Jökulsár myndi hinsvegar auka líkur á að án færí á lendur annarra og valda þar spjöllum.

Sjávarflóð

Sjóvarnargarðar eru ekki í dreifbýli nema grjótvarnir eru í Harðbaksvík og Ásmundarstaðavík til að verja veginn um norðaustur Sléttu. Ekki eru aðrar varnir við sjávargangi fyrirhugaðar í dreifbýlinu.

Nr. svæðis	Lýsing	Skipulagsákvæði
Svæði eru ekki merkt á sveitar- félags- upp- drætti	<p>Svæði þar sem er hætta vegna jarðskjálfta og eldvirkni</p> <p>Á öllu landi Norðurþings er hætta á jarðskjálftum þó mismikil sé. Utan þéttbýlis er ekki sett takmörkun á landnotkun vegna þessa en öll mannvirkjagerð þarf að taka mið af sprungum og jarðskjálftahættu.</p> <p>Þar sem hættan nær til alls sveitarfélagsins er ekki talin ástæða til að merkja svæði undir náttúrvá vegna jarðskjálfta á skipulagsuppdrætti.</p> <p>Engin byggðasvæði eru talin í hættu vegna eldvirkni.</p> <p>Svæði þar sem hætta er á vatnsflóðum</p> <p>Hætta er á flóðum úr Jökulsá á Fjöllum og hafa nokkrir varnargarðar verið reistir meðfram ánni. Varnaraðgerðir hafa miðast við að halda ánni í núverandi farvegi. Ekki liggur fyrir áætlun um frekari varnir en þær eru taldar nauðsynlegar, sbr. skýrslu Orkustofnunar, <i>Ágangur Jökulsár á Fjöllum</i>, þar sem gerð er grein fyrir hugsanlegri þróun árinnar og mögulegum varnaraðgerðum.</p> <p>Svæði þar sem hætta er á sjávarflóðum</p> <p>Hætta á tjóni á mannvirkjum vegna sjávarflóða er almennt ekki talin fyrir hendi í dreifbýli nema helst á Melrakkasléttu þar sem sjávargangur getur skaðað vegi.</p> <p>Svæði þar sem hætta er talin á ofanflóðum</p> <p>Ekki eru fyrirliggjandi gögn sem gefa tilefni til að afmarka svæði þar sem hætta kann að vera á ofanflóðum.</p>	Mannvirki skulu hönnuð í samræmi við byggingarstaðalinn Eurocode 8 og þjóðarskjali FS ENV 1008-1-1:1994. (Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1-1: General rules - Seismic actions and general requirements for structures).
		Gert er ráð fyrir að komið verði fyrir frekari vörnum til að stemma stigu við skaða sem flóð í Jökulsá á Fjöllum geta valdið. Unnin verði áætlun um slíkar varnir í samráði við helstu hagsmunaðila og framkvæmdaleyfi veitt á grundvelli hennar.
		Varnir við aðrar ár, þar sem talin er þörf á að verja mannvirki eins og vegi, er heimilt að reisa á grundvelli framkvæmdaleyfis og tilheyrandi gagna.
		Varnir vegna ágangs sjávar, þar sem talin er þörf á að verja mannvirki eins og vegi, er heimilt að reisa á grundvelli framkvæmdaleyfis og tilheyrandi gagna.
		Áður en sveitarstjórn gerir breytingu á deiliskipulagi eða aðalskipulagi, samþykkir nýtt skipulag eða veitir byggingarleyfi eða framkvæmdaleyfi samkvæmt gildandi deiliskipulagi á svæði þar sem ofanflóð eru hugsanleg, án þess að staðfest hættumat liggi fyrir, skal hún leita álits Skipulagsstofnunar á því hvort óska beri eftir staðbundnu hættumati hjá Veðurstofu Íslands. Mat Skipulagsstofnunar fer eftir eðli máls, m.a. því hvort hætta hafi þegar verið metin á einn eða annan hátt. Telji Skipulagsstofnun þörf á gerð staðbundins hættumats sendir hún beiðni um það til Veðurstofu Íslands. Sjá nánar reglugerð un um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða og gerð bráðabirgðahættumats, nr. 505/2000 m.s.br. nr. 495/2007.

23.21 Samgöngur

Undir þennan flokk falla öll helstu samgöngumannvirki, s.s. vegir og götur, þ.m.t. brýr, mislæg gathamót, göngubrýr, undirgöng og jarðgöng, göngu-, hjólreiða- og reiðstígar, flugvellir og flugbrautir, komustaðir farþegaferja, sporbundin umferð og önnur samgöngumannvirki. Um skilgreiningar vega og helgunarsvæða vega, sjá vegalög. Um skilgreiningar flugvalla og helgunarsvæða flugvalla, sjá lög um loftferðir og reglur um einstaka flugvelli. Um skilgreiningar hafna, sjá hafnarlög og reglugerðir um einstakar hafnir.

Þjóðvegin skiptast í fjóra flokka skv. vegalögum: Stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og landsvegi. Vegir sem ekki falla undir þjóðvegi kallast sveitarfélagsvegir og einkavegir.

Í dreifbýli tekur aðalskipulagið til stofn- og tengivega. Héraðsvegir (hétu áður safnvegir), landsvegir og aðrir vegir eru sýndir á sveitarfélagsupprætti til skýringar. Gert er ráð fyrir á að þeim sé tekið í deiliskipulagi og/eða framkvæmdaleyfi.

Vísað er til vegalaga varðandi fjarlægð mannvirkja frá vegum, lágmarkshæð undir mannvirkni yfir vegi, tengingar við þjóðvegi og aðra vegi og önnur þau lagaákvæði sem varða skipulag, hönnun og framkvæmdir vega.

Við veitingu framkvæmdaleyfis fyrir framkvæmdum tengdum flugvöllum, vegum og stígum ber að taka tillit til markmiða og stefnu aðalskipulagsins og skal sérstaklega skoða 11. kafla um öruggar samgöngur, 19. kafla um heilbrigð vistkerfi, 21. kafla um fjölbreytt landslag, kafla 23.16 um náttúruverndarsvæði og kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði, auk neðangreindra skipulagsákvæða.

23.21.1 Flugvellir


Nr.	Stærð (ha)	Forsendur	Skipulagsákvæði
Fv1	43 ha innan sv.fél.-marka	<p>Húsavíkurflugvöllur í Aðaldal</p> <p>Flugvöllur og flugstöð í Aðaldalshrauni suður af Húsavík, þar sem eru góðar aðstæður fyrir reglubundið áætlunarflug en það lagðist af árið 2000.</p> <p>Flugbraut er 1605 metra löng og 48 metra breið, klædd með 30 metra breiðu lagi af olíumöl. Flugstöð rúmar 100-150 farþega.</p> <p>Í þingsályktun um 12 ára samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014 (samþykkt af Alþingi mars 2003) og í þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2007–2010 (samþykkt af Alþingi mars 2007) er Húsavíkurflugvöllur í flokknum „Aðrir flugvellir og lendingarstaðir utan grunnnets“. Í tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2007–2018, sem ekki hefur verið samþykkt af Alþingi, er ekki gert ráð fyrir breytingu á því fyrirkomulagi.</p> <p>Völlurinn nýtist sem varaflugvöllur fyrir Akureyri og sinnir því sjúkraflugi sem kemur upp og tilfallandi leiguflugi.</p> <p>Ef til stóriðjuframkvæmda á Húsavíkursvæðinu kemur, er mögulegt að reglulegt flug verði milli Reykjavíkur og Húsavíkur.</p>	<p>Flugvöllurinn verði byggður upp og honum viðhaldið þannig að hann geti nýst fyrir reglulegt áætlunar- og leiguflug, sjúkraflug og millilandaflug.</p> <p>Mörkum flugvallarsvæðis er breytt frá Aðalskipulagi Húsavíkur 2005-2025 þannig að það taki til flugstöðvar og hugsanlegra viðbótarmannvirkja.</p>
Fv2		Kópaskersflugvöllur	Flugbrautum verði vel viðhaldið þannig að völlurinn geti nýst fyrir æfingaflug og sjúkraflug.
Fv3		Raufarhafnarflugvöllur	Flugbrautum verði vel viðhaldið þannig að völlurinn geti nýst fyrir sjúkraflug.
Fv4		Flugvöllur við Grímsstaði	Flugbrautinni verði vel viðhaldið þannig að hún geti nýst fyrir neyðarflug.
		Ein malarbraut sem er 635x35m. Neyðarskýli er við brautina.	

23.21.2 Vegakerfi

Aðalskipulagið tekur til stofn- og tengivega en sett er almenn stefna fyrir aðra vegi (héraðsvegir, landsvegir, einkavegir og óskilgreindir vegir) og eru þeir sýndir á skipulagsuppdráttum til skýringar.

Stofnvegir

Stofnvegir (S) eru hluti af grunnkerfi samgangna eins og það er skilgreint í samgönguáætlun hverju sinni. Til stofnvega teljast vegir sem tengja saman byggðir landsins. Einnig vegir á hálandinu sem mikilvægir eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu. Við veitingu framkvæmdaleyfis fyrir stofnvegum ber að taka tillit til markmiða og stefnu aðalskipulagsins og ber sérstaklega að skoða 11. kafla um öruggar samgöngur, 19. kafla um heilbrigð vistkerfi, 21. kafla um fjölbreytt landslag, kafla 23.16 um náttúruverndarsvæði og kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði, auk neðangreindra skipulagsákvæða um tiltekna veki.



Vegakerfi Norðurþings 2009

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
Sv1	<p>Hringvegur, nr. 1</p> <p>Sá hluti vegarins sem liggur innan Norðurþings skiptist í two hluta skv. Vegaskrá Vegagerðarinnar:</p> <p>1-r6: Frá Jöksulá að Hólsfjallavegi (864).</p> <p>1-r7: Frá Hólsfjallavegi (864) að sýslumörkum við Biskupsháls.</p>	Veghelgunarsvæði er 30 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Sv85	<p>Norðausturvegur, nr. 85</p> <p>Stofnvegur frá Hringvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópasker, Hólaheiði um Þistilfjörð, Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, á Hringveg við Gestreiðarstaðaaxlir.</p> <p>Sá hluti vegarins sem liggur innan Norðurþings skiptist í fjóra hluta skv. Vegaskrá Vegagerðarinnar 2009:</p> <p>85-03: Frá vestari sveitarfélagsmörkum að Kísilvegi (87).</p> <p>85-04: Frá Kísilvegur (87) að Kringlumýri við Húsavík.</p> <p>85-06: Frá Kringlumýri að Baldursbrekku við Húsavík.</p> <p>85-07: Frá Baldursbrekku að eystri sveitarfélagsmörkum.</p> <p>Norðausturvegur um Hólaheiði, Hófaskarðsleið</p> <p>Hafin er lagning nýs vegur um Hólaheiði og Hófaskarð á milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar með tengingu til Raufarhafnar. Framkvæmdin hefur hlotið þá meðferð sem lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 gera ráð fyrir.</p>	<p>Til að bæta yfirsýn og umferðaröryggi er gert ráð fyrir að rétta þjóðveg 85 af á 1,2 km kafla þar sem þjóðvegurinn liggur upp á Haukamýraás, þannig að vegurinn færst um 100 m til vesturs (0-120 m).</p> <p>Gert verði ráð fyrir að rétta þjóðveg 85 af um 2-3 km kafla við Klifshaga í Öxarfirði og þar verði gerð ný brú á Brunná, um það bil 500 m neðar en núverandi brú er.</p> <p>Gert verði ráð fyrir undirgöngum á þjóðvegi 85 við Lund í Öxarfirði vegna umferðar skólabarna á milli skólahúss og íþróttahúss.</p> <p>Veghelgunarsvæði er 30 m til beggja handa frá miðlinu vegar.</p> <p>Veginum um Melrakkasléttu verði haldið við en með tilkomu Hólaheiðarvegar og þar með möguleika á hringleið um Sléttuna verður hann mikilvæg ferðaleið.</p>
Sv87	<p>Kísilvegur, nr. 87</p> <p>Stofnvegur frá Hringvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólasand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.</p> <p>Sá hluti vegarins sem liggur innan Norðurþings skiptist í two hluta skv. Vegaskrá Vegagerðarinnar:</p> <p>87- 04: Frá sveitarfélagsmörkum að Víðiholti.</p> <p>87-05: Frá Víðiholti að Norðausturvegi (85).</p>	Veghelgunarsvæði er 30 m til beggja handa frá miðlinu vegar.

Tengivegir

Tengivegir (T) eru vegir utan þéttbýlis sem liggja af stofnvegi á stofnveg eða af stofnvegi á tengiveg og eru a.m.k. 10 km langir, vegir sem tengja landsvegi við stofnvegi, vegir sem ná til þéttbýlisstaða með færri en 100 íbúa og tengja þá við stofnvegakerfið, vegir að helstu flugvöllum og höfnum sem mikilvægar eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu, og vegir að ferjuhöfnum ef þeir eru ekki stofnvegir, vegir að þjóðgörðum og innan þeirra og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum utan þéttbýlis.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
Tv861	Ásbyrgisvegur, nr. 861 Tengivegur af Norðausturvegi að bílastæði nálægt Botnstjörn í Ásbyrgi.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Tv862	Dettifossvegur, nr. 862 Tengivegur af Hringvegi við Norðurfjöll, niður með Jökulsá að vestan, fram hjá Hólmatungum, á Norðausturveg vestan við Ásbyrgi.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Tv864	Hólsfjallavegur, nr. 864 Tengivegur af Hringvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand, á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði. Með lagningu nýs Dettifossvegar mun mikilvægi gamla Hólsfjallavegar minnka en hann heldur þó áfram að vera mikilvægur fyrir aðgengi að Dettifossi að austan. Vegurinn býður líka upp á möguleika á áhugaverðri hringleið.	Gamla Hólsfjallaveginum verði viðhaldið eftir tilkomu nýs Dettifossvegar. Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Tv870	Kópaskers- og Sléttuvegur, nr. 870 Tengivegur af Norðausturvegi, norðan Klapparóss að Kópaskeri. Frá Kópaskeri um Melrakkasléttu til Raufarhafnar.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Tv874	Raufarhafnarvegur, nr. 874 Af Norðausturvegi vestan Hófaskarðs, til norðurs vestan Ormarsár, til Raufarhafnar.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Tv886	Dettifossvegur vestri, nr. 886 Tengivegur af Dettifossvegi austur af Eilífi að Dettifossi.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.
Tv887	Tungnavegur, nr. 887 Tengivegur af Dettifossvegi við Ytra-Þórunnarfjall að bílastæði við Hólmatungur.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.

Tv888	Vesturdalsvegur, nr. 888 Tengivegur af Dettifossvegi nálægt Hljóðaklettum að bílastæði í Vesturdal. Breyting á legu tengivegar í Vesturdal (Tv888) hefur verið í vinnslu hjá Vegagerðinni í samráði við þjóðgarðsyfirlöð. Þegar Dettifossvegur verður fullbyggður í gegnum þjóðgarðinn er gert ráð fyrir að breyta aðkomu að Hljóðaklettum. Núverandi vegur nr. 888 mun halda sér í lítt breyttu ásigkomulagi og þjóna sem tengivegur að tjaldstæði í Vesturdal en tengivegur með bundnu slitlagi verður lagður af Dettifossvegi við Lönguhlíð að Langavatnshöfða þar sem nýtt bílastæði með gönguleiðatengingum við Hljóðakletta verður. Ekki er gert ráð fyrir að afmá fyrri veg í Vesturdal en umferð þangað verður takmörkuð við tjaldgesti og vegurinn skilgreindur sem landsvegur.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar. Tengiveginum verði breytt þannig að hann liggi af Dettifossvegi við Lönguhlíð að Langavatnshöfða þar sem nýtt bílastæði með gönguleiðatengingum við Hljóðakletta verður. Ekki er gert ráð fyrir að afmá fyrri veg í Vesturdal en umferð þangað verður takmörkuð við tjaldgesti og vegurinn skilgreindur sem landsvegur.
Tv890	Dettifossvegur eystri, nr. 890 Tengivegur af Hólsfjallavegi að Dettifossi.	Veghelgunarsvæði er 15 m til beggja handa frá miðlinu vegar.

Héraðsvegir

Héraðsvegir (H) eru vegir sem liggja að býlum, atvinnustarfsemi, kirkjustöðum, opinberum skólum og öðrum opinberum stofnunum utan þéttbýlis sem ákveðnir eru á staðfestu skipulagi og taldir upp í vegaskrá. Héraðsvegur skal aldrei ná nær framangreindum stöðum en 50 m ef hann endar þar. Jafnframt er heimilt að taka í tölu héraðsvega vegi að sumarbústaðahverfum sem tengja að minnsta kosti 30 bústaði við þjóðveg.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
	Héraðsvegir Vísað er í Vegaskrá Vegagerðarinnar varðandi lista yfir héraðsvegi. Héraðsvegir eru sýndir á sveitarfélagsupprætti til skýringar.	Ákvörðun um legu og útfærslu héraðsvega skal tekin á grundvelli deiliskipulags, framkvæmdaleyfisgagna og gagna í mati á umhverfisáhrifum, eftir því sem við á, en taka ber tillit til markmiða og stefnu aðalskipulagsins og skal sérstaklega skoða 11. kafla um öruggar samgöngur, 19. kafla um heilbrigð vistkerfi, 21. kafla um fjölbreytt landslag, kafla 23.16 um náttúruverndarsvæði og kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.

Landsvegir

Landsvegir (L) eru vegir yfir fjöll og heiðar sem ekki tilheyra neinum af framangreindum vegflokkum og aflagðir byggðavegir á eyðilendum. Á vegum þessum skal yfirlleitt einungis gera ráð fyrir árstíðabundinni umferð og minna eftirliti og minni þjónustu en á öðrum þjóðvegum.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
	Landsvegir Vísað er í Vegaskrá Vegagerðarinnar varðandi lista yfir landsvegi. Landsvegir eru sýndir á sveitarfélagsuppdrætti til skýringar.	Skipulagsákvæði Ákvörðun um legu og útfærslu landsvega skal tekin á grundvelli deiliskipulags, framkvæmdaleyfisgagna og gagna í mati á umhverfisáhrifum, eftir því sem við á, en taka ber tillit til markmiða og stefnu aðalskipulagsins og skal sérstaklega skoða 11. kafla um öruggar samgöngur, 19. kafla um heilbrigð vistkerfi, 21. kafla um fjölbreytt landslag, kafla 23.16 um náttúruverndarsvæði og kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði.

Einkavegir og aðrir vegir utan þjóðvegakerfis

Einkavegir eru vegir sem hvorki teljast þjóðvegir né sveitarfélagsvegir og eru í eigu einstaklinga, fyrirtækja eða opinberra aðila. Sveitarfélagsvegir eru vegir innan þéttbýlis sem ekki teljast þjóðvegir og eru í umsjá sveitarfélaga.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
	Einkavegir og aðrir vegir utan þjóðvegakerfis Vísað er í grunnkort af sveitarfélaginu varðandi núverandi vegi. Vegirnir eru sýndir á sveitarfélagsuppdrætti til skýringar.	Skipulagsákvæði Ákvörðun um legu og útfærslu einkavega og annarra vega utan þjóðvegakerfis skal tekin á grundvelli deiliskipulags, framkvæmdaleyfisgagna og gagna í mati á umhverfisáhrifum. Við framkvæmdaleyfisveitingu ber að taka tillit til markmiða og stefnu aðalskipulagsins og skal sérstaklega skoða 11. kafla um öruggar samgöngur, 19. kafla um heilbrigð vistkerfi, 21. kafla um fjölbreytt landslag, kafla 23.16 um náttúruverndarsvæði og kafla 23.18 um hverfisverndarsvæði auk neðangreindra skipulagsákvæða varðandi tiltekna vegi. Eftirfarandi leiðir um heiðar Kelduhverfis eru skilgreindar sem ferðamannaleiðir og skal halda þeim við sem slíkum: Gamli Reykjaheiðarveginn niður hjá Fjöllum, vegslóði upp frá Eyvindarstöðum, meðfram Nibbuhrauni (þar sem eru hellar) og framhjá Kerlingarhl (eldstöð). Lagður verði nýr vegur að Botnsvatni frá Reykjaheiðarvegi vegna snjóþyngsla á núverandi aðkomuleið að Botnsvatni. Vegurinn er sýndur til skýringa á sveitarfélagsuppdrætti og þéttbýlisuppdrætti fyrir Húsavík.

Reykjaheiðarvegur (ekki í Vegaskrá Vegagerðarinnar)

Gamli Reykjaheiðarvegurinn er að hluta gömul þjóðbraut og hefur á undanförnum árum verið lagfærður á kaflanum frá Húsavík um Grjótháls að Höskuldsvatni en hann liggur svo áfram að Sæluhúsmúla. Vegurinn er í Aðalskipulagi Húsavíkur 2005-2025 flokkaður sem „aðrir akvegir/slóðir“ en gert ráð fyrir að honum verði breytt í landsveg og þjóni útvistar- og skíðasvæði við Höskuldsvatn, Þeistareykjum og Kelduhverfi.

Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025 tekur ekki til meginvegakerfis á svæðinu að öðru leyti en því að ákvörðuð er meginveglína vegar frá þjóðvegi á Hólasandi um Þeistareyki áleiðis til Húsavíkur auk vegar frá honum austur að Gjástykki. Gert er ráð fyrir að vegurinn teljist einkavegur skv. 11. gr. vegalauga og að hann verði lagður af framkvæmdaðilum sem aðkomuleið að framkvæmdasvæðum en nýtist síðan vegna samrekstrar virkjananna. Einnig mun vegurinn gegna mikilvægu hlutverki sem aðkomuleið ferðamanna og útvistarfólkis að áhugaverðum stöðum sem nú eru illaðengilegir. Miðað er við að þegar framkvæmdum ljúki og hlutverk vegarins breytist geti hann orðið hluti vegakerfis Vegagerðarinnar (landsvegur) og skal hönnun vegarins miða við að hann muni fullgerður uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til sambærilegra vega í vegakerfi Vegagerðarinnar. Svæðisskipulagið gerir ráð fyrir að vegurinn verði útfærður nánar í aðal- og deiliskipulagi og að breytingar frá þeirri legu sem sýnd er í svæðisskipulaginu kallti ekki á breytingu á svæðisskipulaginu ef þær verða í samræmi við meginþrætti og markmið svæðisskipulagsins.

Í mati á umhverfisáhrifum Þeistareykjavirkjunar er fjallað um umhverfisáhrif Reykjaheiðarvegar, sbr. tillögu að matsáætlun dags. mars 2008 (VGK 2008) og drög að tillögu að matsáætlun fyrir sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum álvers á Bakka við Húsavík, Þeistareykjavirkjunar, Kröfluvirkjunar II og háspennulína frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík (Mannvit 2009).

Gert er ráð fyrir nýjum virkjunarvegi að Þeistareykjum sem fellur að mestu leyti saman við númerandi legu Reykjaheiðarvegar nema á um 4 km kafla milli Botnsvatns og Höskuldsvatns þar sem gert er ráð fyrir um 500 m færslu til norðurs (0-800 m) vegna snjóþyngsla á númerandi vegstæði (sbr. Aðalskipulag Húsavíkur 2005-2025) og á um 2,5 km kafla norðvestan við Höskuldsvatn þar sem ráðgert er að vegurinn liggi sunnar en númerandi vegur.

Gert er ráð fyrir að vegurinn verði byggður sem einkavegur og nýttur sem slíkur á framkvæmdatíma virkjunar en að hann verði landsvegur þegar hann er fullbyggður og getur gengt hlutverki sem aðkomuleið að útvistarvæðum og öðrum áhugaverðum svæðum. Hönnun vegarins skal miða við að hann uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til landsvega í vegakerfi Vegagerðarinnar.

Við veitingu framkvæmdaleyfis fyrir veginum verði tekið tillit til niðurstaðna í mati á umhverfisáhrifum.


Þar sem Reykjaheiðarvegur fellur undir einkaveg og síðar landsveg, en ekki stofn- eða tengiveg, er hann sýndur til skýringar á sveitarfélagsupprætti. Málsmeðferð varðandi hann fer skv. því sem segir um landsvegi að ofan.

23.21.3 Reiðleiðir


Aðal reiðleiðir í dreifbýli eru skilgreindar á sveitarfélagsupprætti. Almennt er gert ráð fyrir að skilið sé á milli reiðvega og akvega í dreifbýli þar sem mögulegt er og að reiðvegir séu ekki innan veghelgunarsvæðis

23.21.4 Gönguleiðir

Aðal gönguleiðir í dreifbýli eru skilgreindar á sveitarfélagsupprætti.



Aðal reið- og gönguleiðir



Stofnkerfi veitna

23.22 Veitur

Aðalskipulag tekur til þegar byggðra og fyrirhugaðra stofnkerfa hitaveitu, rafveitu, fjarskipta og fráveitu en ekki til vatnsveitu í dreifbýli nema til stofnæða sem liggja að þéttbýli. Með stofnkerfi er átt við flutningskerfi, frá upptökum að dreifikerfi.

23.22.1 Rafveita

Í aðalskipulagi Norðurþings teljast línur sem eru með 66 kV spennu og hærri til stofnkerfis, auk Húsavíkurlínu sem er 33kV. Til stofnkerfis teljast einnig tengivirkir en svæði fyrir þau eru skilgreind sem iðnaðarsvæði. Í dreifbýli Norðurþings er tengivirkir við Keldunes og aðveisitustöðvar Landsnets og RARIK eru á Húsavík, í Lindarbrekku í Kelduhverfi, við Silfurstjörnuna í Öxarfirði og á Kópaskeri. Í nágrenni Húsavíkur eru Laxárvirkjun sem framleiðir 25 MW og Krafla sem framleiðir 60 MW. Orkuveita Húsavíkur er meðeigandi í Þeistareykjum ehf. en þar er ráðgert að virkja.

Helgunarsvæði (einnig nefnt byggingarbannsvæði) háspennulína er svæði meðfram háspennulínunum þar sem takmarkanir geta verið á landnotkun og mannvirkjagerð. Helgunarsvæði er mismunandi breitt en almennt gildir að því hærri sem spennan er á rafkerfinu, því breiðara er helgunarsvæði línumnar. Almennt skal miða við u.p.b. 25 m breitt helgunarsvæði fyrir 66 kV línum, 25-45 m svæði fyrir 132 kV línum og 65-85 m fyrir 220 kV línum. Aðgengi að möstrum skal tryggt. Hafa skal samráð við veitufyrirtæki við skipulag og framkvæmdir í nágrenni háspennulína og ef ráðgert er að nýta línuslóða.

Sjá einnig almenna stefnu um rafveitu í kafla 12.3.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
R1	Húsavíkurlína (33 kV) Háspennulína sem liggur frá Laxárstöð um Reykjahverfi að aðveisitustöð við Húsavík.	Sjá um helgunarsvæði í almennum texta um rafveitu að ofan.
R2	Þeistareykjalína 1 (220 kV) Landsnet hf. áformar að reisa tvær 220 kV háspennulínur frá fyrirhuguðum jarðvarmavirkjunum í Þingeyjarsýslum að stóriðjulóð á Bakka við Húsavík. Gert er ráð fyrir tveimur flutningslínum frá Hólasandi og til tryggja afhendingaröröggi og að draga úr sjónrænum áhrifum að Þeistareykjum eru þær aðskildar á Hólasandi. Innan marka Norðurþings nefnast línumnar Þeistareykjalína 1 (R2) og Hólasandslína 1 (R3). Fyrir liggur frummatsskýrla um háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum, dags. apríl 2010, skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum ásamt frummatsskýrslu, dags. apríl 2010 fyrir sameiginlegt mat háspennulína og ávers á Bakka..	Gert er ráð fyrir að Þeistareykjalínu 1 liggi frá Þeistareykjum yfir Jónsnípuskarð, síðan vestan Höskuldsvatns og austan Húsavíkurfjalls að Bakka. Línan mætir Hólasandslínu 1 vestan Höskuldsvatns og þaðan fara þær samsíða til norðurs, austur við Kubbsfjall og þaðan til norðvestur að Bakka. Við nánari hönnun á legu línumnar er heimilt er hliðra línumni lítillega innan 300 m beltis beggja vegna línumnar. Sjá um helgunarsvæði í almennum texta um rafveitu að ofan.
R3	Hólasandslína 1 (220 kV) Sjá að ofan um Þeistareykjalínu 1.	Gert er ráð fyrir Hólasandslínu 1 frá tengivirkri á Hólasandi í norðvestur og vestan Lambafjalla til norðurs að Bakka við Húsavík. Línan kemur að Þeistareykjalínu 1 vestan Höskuldsvatns og

		<p>þaðan fara þær samsíða til norðurs, austur við Kubbsfjall og þaðan til norðvestur að Bakka.</p> <p>Við nánari hönnun á legu línumnar er heimilt er hliðra línumni lítilega innan 300 m beltis beggja vegna línumnar.</p> <p>Sjá um helgunarsvæði í almennum texta um rafveitu að ofan.</p>
R4	Kópaskerslína 1 (132, kV, rekin á 66 kV)	<p>Sjá um helgunarsvæði í almennum texta um rafveitu að ofan.</p> <p>Lína Landsnets sem liggur frá Laxárvirkjum um sveitarfélagið frá suðvestri til norðausturs að Kópaskeri.</p>
R5	Lína að Lindarbrekku (66kV)	<p>Innan helgunarsvæðis er byggingarbann. Við deiliskipulagsgerð, áætlanagerð fyrir skógrækt, vegagerð og veitingu framkvæmdaleyfis á svæðum þar sem háspennulínur fara um, skal leita umsagnar viðkomandi raforkufyrirtækis.</p> <p>Lína Landsnets frá Kópaskerslinu 1 að Lindarbrekku.</p>
R6	Þórshafnarlína (33 kV)	<p>Aðalskipulagið tekur ekki til raflína og rafstengja með 33 kV spennu eða lægri, nema Húsavíkurlínu sem telst til stofnkerfis, og eru þær því einungis sýndar á uppdráttum til skýringar.</p> <p>Jarðstrengur sem liggur frá Kópaskeri að Þórshöfn.</p>
R7	Raufarhafnarlína (33 kV)	<p>Leyfi fyrir slíkum línum eða jarðstrengjum er unnt að veita á grundvelli gagna með umsókn um framkvæmdaleyfi, að undangengnu deiliskipulagi eftir því sem við á, og að teknu tilliti til stefnu þessa aðalskipulags um verndun náttúru og landslag, sbr. 19. og 21. kafla og ákvæða um verndarsvæði, sbr. kafla 23.16 – 23.19. Leitast skal við að leggja línur í jörð og meðfram vegum og stigum.</p> <p>Lína frá Kópaskeri að tengivirki á Raufarhöfn.</p>
Aðrar línur	Reykjahverfislína (11kV)	
	Tjörneslína (11kV)	
	Kelduhverfi – vestur (11kV)	
	Kelduhverfi – austur (11kV)	<p>Við gerð og afgreiðslu deiliskipulags og/eða byggingar- eða framkvæmdaleyfa skal ganga úr skugga um að mannvirkin og helgunarsvæði þeirra samrýmist þeiri landnotkun sem skilgreind er á viðkomandi svæði skv. aðalskipulagi. Jafnframt skal skipulags- og byggingarnefnd taka afstöðu til þess hvort hún telji mannvirkið varða svo hagsmuni annarra, að það kalli á kynningu deiliskipagstillögu eða grenndarkynningu leyfisumsóknar.</p>
	Öxarfjarðarlína (11kV)	
	Sléttulína (11kV)	<p>Sjá um helgunarsvæði í almennum texta um rafveitu að ofan.</p>
	Ásmunarstaðarlína (11kV)	
	Ormarslónslína (11kV)	

23.22.2 Hitaveita

Í dreifbýli Norðurþings er hitaveita í Reykjahverfi og Öxarfirði. Stefnt er að því að byggja upp hitaveitu í Kelduhverfi. Hús á Raufarhöfn eru hituð með rafmagni.

Hitaveita á Húsavík og í Reykjahverfi er rekin af Orkuveitu Húsavíkur. Vatn til Orkuveitunnar kemur frá Hveravöllum í Reykjahverfi um 18 km suður af Húsavík og er þar allt að 130°C heitt. Orkuveitan nýtir umfram hitann til framleiðslu á raforku samtengdri framleiðslu á misheiði vatni til ýmsa nota: Til iðnaðar er notað um 120°C heitt vatn, gróðurhús nýta um 95°C, til húshitunar er notað 70-80°C og affall, um 35-40°C, er notað m.a. til snjóbræðslu.

Markmið Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs er að dreifa heitu vatni um héraðið frá Ásbyrgi til Kópaskers. Borholan sem notuð er hefur auðkennið ÆR-03 og er í eigu Seljarlax hf. Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs leigir holuna. Hitaveita var lögð á Kópasker 1995 og nær nú suður að Skinnastað. Um 5-6 l/sek fara út eftir í Núpasveit og Kópasker en 4-5 l/sek fara suður um sveitina í Öxarfirði.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
H1	Hveravellir - Húsavík Stofnæð Orkuveitu Húsavíkur frá Hveravöllum í Reykjahverfi að Orkustöð á Kaldbaksleiti.	Framkvæmdir vegna viðgerðar og viðhalds stofnæðar eru heimilar en breytingar á legu kalla á breytingu á aðalskipulagi.
H2	Þeistareykjum - Húsavík Í Svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025 kemur fram að hugsanlegt sé að með virkjun háhitasvæðisins á Þeistareykjum gefist kostur á hitaveitu þaðan til Húsavíkur þannig að heitt affallsvatn frá virkjuninni nýtist til húshitunar og iðnaðarstarfsemi þar. Ekki liggja á þessu stigi fyrir nein mótuð framkvæmdaáform að þessu leyti en í svæðisskipulaginu er gert ráð fyrir að leggja megi hitaveitulögnum frá Þeistareykjum til Húsavíkur. Miðað er við að lögnin fylgi aðalvegi í meginatriðum í samræmi við markmið sveitarfélaganna um samþættingu mannvirkja. Lega hugsanlegrar hitaveitulagnar er sýnd á svæðisskipulagsuppdrætti meðfram vegi til norðurs frá Þeistareykjum. Lega lagnar innan orkuvinnslusvæðis er ekki sýnd. Gert er ráð fyrir að nákvæm lega verði skilgreind nánar í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga og í deiiliskipulagi orkuvinnslusvæðisins. Fram kemur að ekki þurfi að breyta svæðisskipulaginu þótt breytingar verði gerðar á legu hitaveitulagnarinnar í	Gert er ráð fyrir nýrri hitaveituað frá Þeistareykjum til Húsavíkur, sbr. sveitarfélagsuppdrátt. Lega lagnarinnar er í samræmi við þá legu sem sýnd er í Svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025. Verði breytingar frá þeirri legu kallað á breytingu á aðalskipulagi.

	samræmi við hönnun vegar.	
H3	<p>Skógalón – Kópasker</p> <p>Stofnæð Hitaveitu Öxarfjarðar liggur frá Skógalóni til fiskeldisstöðvar Silfurstjörnunnar og áfram meðfram vegi að Kópaskeri. Nægjanlegt vatn er holunni við Skógalón og er ráðgert að auka flutningsgetu stofnæðarinnar til Kópaskers eða leggja nýja æð meðfram henni þannig að unnt sé að nýta vatnið meira, s.s. til fiskeldis.</p>	Gert er ráð fyrir að stækka megi núverandi lögn eða leggja nýja lögn meðfram þeiri sem fyrir er.

23.22.3 Vatnsveita

Stofnæðar liggja frá vatnsbólum að dreifikerfi þéttbýlisstaðanna þriggja. Sá hluti sem liggur innan þéttbýlismarka er sýndur á þéttbýlisuppráttur. Kortagögn eru ekki til fyrir dreifbýli og er gert ráð fyrir að stofnæðum vatnsveitu í dreifbýli verði tekið í deiliskipulagi og/eða með framkvæmdaleyfi.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
K1	<p>Stofnæð frá vatnsveitu Húsavíkur</p> <p>Aðveituæð frá vatnsbóli Húsavíkur að dreifikerfi.</p>	Sjá kafla 24.3.16.
K2	<p>Stofnæð vatnsveitu Kópaskers</p> <p>Aðveituæð frá vatnsbóli Kópaskers að dreifikerfi.</p>	Sjá kafla 26.2.14.
K3	<p>Stofnæð vatnsveitu Raufarhafnar</p> <p>Aðveituæð frá vatnsbóli Raufarhafnar að dreifikerfi.</p>	Sjá kafla 27.2.15.

23.22.4 Fjarskipti

Til stofnkerfis fjarskipta teljast aðalljósleiðarar og fjarskiptalagnir milli byggða og fjarskiptamöstur og mannvirki þeim tengd.

Nr.	Forsendur	Skipulagsákvæði
	<p>Ljósleiðarar og aðrar fjarskiptalagnir</p> <p>Stofnljósleiðarar sem liggja yfir lengri leiðir í gegnum dreifbýli Norðurþings eru sýndir á þemakorti og aðalskipulagsuppdrætti.</p>	<p>Ákvarðanir um boðveitu- og fjarskiptamannvirki skulu tekna í deiliskipulagi eða eftir atvikum með framkvæmdaleyfi án deiliskipulagsgerðar. Við gerð og afgreiðslu deiliskipulags og/eða byggingar- eða framkvæmdaleyfa skal ganga úr skugga um að mannvirkin og helgunarsvæði þeirra samrýmist þeiri landnotkun sem skilgreind er á viðkomandi svæði skv. aðalskipulagi. Jafnframt skal skipulags- og byggingarnefnd taka astöðu til þess hvort hún telji mannvirkið varða svo hagsmuni annarra, að það kalli á kynningu deiliskipulagstillögu eða grenndarkynningu leyfisumsóknar.</p> <p>Við deiliskipulagsgerð og/eða leyfisveitingu skal taka tillit til stefnu þessa aðalskipulags um verndun náttúru og landslags, sbr.19. og 21. kafla og ákvæða um verndarsvæði sbr. kafla 23.16-23.19. Leitast skal við að leggja línur í jörð og meðfram vegum og stígum.</p> <p>Fjarskiptamöstur sem eru innan við 30 m há og fjarskiptamannvirki sem rúmast innan 300 fm lóðar, eru heimil á landbúnaðarsvæðum, óbyggðum svæðum og opnum svæðum til sérstakra nota, iðnaðarsvæðum, athafnasvæðum og verslunar- og þjónustusvæðum ef unnt er að sýna fram í deiliskipulagi að mannvirkin rýri ekki umhverfisgæði verulega. Sveitarstjórn getur heimilað slík mannvirkir án deiliskipulags, að undangenginni grenndarkynningu, ef einsýnt er að það hafi ekki áhrif á hagsmuni annarra landeigenda eða aðra landnotkun.</p> <p>Möstur á öðrum landnotkunarflokkum en ofangreindum, á hverfisverndarsvæðum og svæðum sem eru skilgreind sem verðmæt, sbr. 21. kafla, kallað á breytingu á aðalskipulagi. Staðsetningu stærri mastra en 30 m og fjarskiptamannvirka sem krefjast meira rýmis en 300 fm lóðar skal ákveða í aðalskipulagi með nánari útfærslu í deiliskipulagi.</p> <p>Stofnkerfi ljósleiðara, þvert yfir sveitarfélagið, er fest í aðalskipulagi en styttri leiðir eru heimilar á grundvelli framkvæmdaleyfis.</p>
	<p>Fjarskiptamöstur</p> <p>Í sveitarfélagsuppdrætti Norðurþings eru sýnd eftirfarandi núverandi fjarskiptamöstur,: Á, Húsavíkurfjalli, á Sauðafelli, Snartastaðanúpi og á Smjörhólsfelli.</p>	<p>Fjarskiptamöstur sem eru innan við 30 m há og fjarskiptamannvirki sem rúmast innan 300 fm lóðar, eru heimil á landbúnaðarsvæðum, óbyggðum svæðum og opnum svæðum til sérstakra nota, iðnaðarsvæðum, athafnasvæðum og verslunar- og þjónustusvæðum ef unnt er að sýna fram í deiliskipulagi að mannvirkin rýri ekki umhverfisgæði verulega. Sveitarstjórn getur heimilað slík mannvirkir án deiliskipulags, að undangenginni grenndarkynningu, ef einsýnt er að það hafi ekki áhrif á hagsmuni annarra landeigenda eða aðra landnotkun.</p> <p>Möstur á öðrum landnotkunarflokkum en ofangreindum, á hverfisverndarsvæðum og svæðum sem eru skilgreind sem verðmæt, sbr. 21. kafla, kallað á breytingu á aðalskipulagi. Staðsetningu stærri mastra en 30 m og fjarskiptamannvirka sem krefjast meira rýmis en 300 fm lóðar skal ákveða í aðalskipulagi með nánari útfærslu í deiliskipulagi.</p> <p>Stofnkerfi ljósleiðara, þvert yfir sveitarfélagið, er fest í aðalskipulagi en styttri leiðir eru heimilar á grundvelli framkvæmdaleyfis.</p>

23.22.5 Fráveita

Í dreifbýli eru ýmist rotþrær eða minni fráveitukerfi. Ekki liggja fyrir kortagögn um þessi mannvirki og er gert ráð fyrir að á þeim verði tekið í deiliskipulagi og/eða með framkvæmdaleyfi.