Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2020 - 2032

Breyting - Skorholt



GILDANDI AÐALSKIPULAGSUPPDRÁTTUR

GREINARGERÐ

Gerð er óveruleg breyting á Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2020-2032 skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin tekur til breyttrar legu stofnlagnar hitaveitu og samhliða breytist lítilega afmörkun efnistöku- og efnislosunarsvæðanna Bakka (E1) og Skorholts (E27).

Gerð er breyting á stofnlögn sem liggur frá Deildartunguhver inn á Akranes. Með breytingu er sýnd ný lega hitaveitulagnar á um 2 km löngum kafla, sem liggur um land Bakka og Skorholts, þar skilgreint landbúnaðarland (L2) og efnistökusvæði (E1). Samhliða breytist afmörkun og stærð námusvæða lítilega. Náma í landi Bakka (E1) verður tvískipt og minnkar sem samsvarar svæði undir stofnlögn en Skorholtsnáma stækkar sem samsvarar landi sem áður var undir lagnaleið. Breytingin er gerð í samráði við landeigendur.

Gerð er breyting á greinargerð og uppdrætti.

Tafla 13 tekur eftirfarandi breytingum:

Tafla 13 fyrir breytingu

NR.	NAFN	LÝSING OG SKILMÁLAR	MAGN M³	STÆRÐ HA
E1	Bakki	Setnáma, sjávarkambur	600.000	12
E27	Skorholt	Setnáma, sjávarkambur skv. umhverfismatsskýrslu hefur verið unnið 455 m³ af efni og áætlað er að vinna allt að 2,5 millj. m³ til viðbótar á næstu 30-40 árum. Árleg vinnsla er áætluð að meðaltali um 85.000 m³, um ein millj. rúmmetra á skipulagstímanum.	1.000.000	19

Tafla 13 eftir breytingu

NR.	NAFN	LÝSING OG SKILMÁLAR	MAGN M³	STÆRÐ HA
E1	Bakki	Náma verður tvískipt. Setnáma, sjávarkambur	600.000	11,1
E27	Skorholt	Setnáma, sjávarkambur skv. umhverfismatsskýrslu hefur verið unnið 455 m³ af efni og áætlað er að vinna allt að 2,5 millj. m³ til viðbótar á næstu 30-40 árum. Árleg vinnsla er áætluð að meðaltali um 85.000 m³ , um ein milljón rúmmetra á skipulagstímanum.	1.000.000	19,5

Við breytta afmörkun efnistökusvæða breytist stærð landbúnaðarlands L2 samsvarandi.

UMHVERFISÁHRIF

Breytingin heimilar framkvæmdir sem hafa óveruleg áhrif á umhverfið umfram það sem þegar er heimilt. Líkleg áhrif af stefnu aðalskipulagsbreytingarinnar eru metin óveruleg á umhverfiþætti eins og gróður, dýrlíf og ásýnd en tímabundið og staðbundið rask verður við framkvæmd. Sjónræn áhrif færast til með breyttri legu. Samfélagsleg áhrif eru jákvæð þar sem öryggi hitaveitunnar verður aukið.



BREYTTUR AÐALSKIPULAGSUPPDRÁTTUR

0 1,25 2,5 km

N

Skýringar

- Svæði sem breytingin nær til
- Hæðarlínur
- Hitaveita
- Rafveita, loftlína
- Stofnvegur/stofnbraut
- Tengivegur/tengibraut
- Aðrir vegir og götur
- Gönguleið
- Göngu- og reiðleið
- Reiðleið
- Mannvirki
- Athafnasvæði
- Frístundabyggð
- Kirkjugarðar og grafreitir
- Vatnsból
- Friðlýst svæði
- Hverfisvernd
- Vatnsvernd grannsvæði
- Efnistöku- og efnislosunarsvæði
- Frístundabyggð
- Landbúnaðarsvæði
- Opin svæði
- Skógræktar- og landgræðslusvæði
- Strandsvæði
- Vötn, ár og sjór

Aðalskipulagsbreyting þessi hefur hlotið málsmeðferð skv. 2. mgr. 36 gr. skipulagslaga nr. 123/2010, með síðari breytingum. Aðalskipulagsbreytingin var samþykkt af sveitarstjórn þann 9.7.2026

F.h. Hvalfjarðarsveitar

Sveitarstjóri HVALFJARÐARSVEITAR

Aðalskipulagsbreytingin var staðfest af HMS

EFLA

Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2020-2032
Breyting - Skorholt

Verk:	Blaðstærð:	Unnið:	Rýnt
115211	A3	GAL	IS

Mælikvarði:	Dags:	Breytt dags:
1:50.000	26.07.2026	