

STARHAGA/PORMÓÐSSSTAÐAVEGUR, DAGVISTARLÓÐ



Gildandi deiliskipulag Starhaga/Pormóðssstaðavegur, dagvistarlóð samþykkt í borgarráði 24.3. 1992



Tillaga að breyttu deiliskipulagi Starhaga/Pormóðssstaðavegur, dagvistarlóð - mælikvarði 1:1000

Útlínur húsa eru í samræmi við grunnkort úr LUKR dags. 1. ágúst. 2021. Lóðamarkalínur hafa ekki verið sannprófaðar. Nákvæm stæðsetning lóðanna og stærð lóða kemur fram á mæliblöðum. Kvaðri eru skv. gildandi mæliblöðum. Mál eru í metrum nema annats sé getið.

Greinargerð

Stefnumörkun/forsendur

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 er löðin að Starhaga 11 fyrir samfélagsþjónustu. Deiliskipulagið skal vera í samræmi við stefnumörkun borgaryfirlvalda eins og hún birtist í aðalskipulagi.

Árið 1992 var unnið deiliskipulag af svæðinu sem markast af Starhaga til norðurs, Suðurgötu til austurs og fyrirhugaðri lengingu Ægisíðu til suðvesturs.

Núverandi ástand og markmið:

Á löðinni við Starhaga 11 standa leikskólabyggingar fyrir leikskólan Sæborg og samanstanda af tveimur byggingum sem tengdar eru saman með tengigangi. Auk bygginganna standa tvö smáhýsi / útigeymslur á löð. Markmið skipulagsbreytingarinnar er að koma fyrir viðbyggingu við leikskólan sem rúma getur þrjár nyjar deildir auk starfsmannaðstöðu. Forsenda viðbyggningar er að farið verði í löðarstækkun til vesturs að núverandi hjólastíg. Leitast verður við að samræma útilit viðbyggningar við núverandi leikskólabyggingar.

Helstu breytingar á skilmálum deiliskipulagsins vegna lóðarinnar nr. 11 við Starhaga:

Í stöð fjögra deilda leikskóla með starfsmannaðstöðu í tveimur samtengdum byggingum er að auki gert röð fyrir vinkillaga byggingu í norðausturhorni löðar sem rúmar þrjár leikskóladeldir auk tilheyrandi starfsmannaðstöðu. Viðbygginingin verður tengd við núverandi byggingu með tengigangi. Gert er röð fyrir að lóðarmörk Starhaga 11 breytist.

Meginhugmynd:

Forsenda viðbyggningar við leikskólan Sæborg er lóðarstækkun til vesturs að hjólastíg. Hugmyndin byggir á að viðbyggung standi ó jaðri lóðar og skapi afmarkað garðrými með núverandi leikskólabyggingu. Stefna viðbyggningar fylgir legu Ægisíðu og hjólastígs en stefna tengibyggingar og leikskólaðeilda fylgir stefna núverandi leikskólabygginga. Það má því segja að hvær stefnur takist á og skapi innbyrgðis spennu í rýmismótun innan og utanryða. EKKI er gert röð fyrir girðingu þar sem viðbyggung mæfir göngusig heldur skapar byggingin sjálf og hæðarmunur á löð nauðsynlega afmörku leikskólaðar. Þar sem viðbyggungunni sleppir tekur girðing við.

Skilmálar fyrir breytingu:

A löðinni eru samtals 518,7 m² leikskólabyggingar, að auki eru tvö 16 m² smáhýsi / útigeymslur.

Skilmálar eftir breytingu:

Innan byggingarreits er gert röð fyrir 831,3 m² viðbyggung og því verður heimilt hámarks byggingarmagn á löð 1.350 m².

Að auki er heimilt er að bæta við einu 15 m² smáhýsi / útigeymslu á löð ásamt 25 m² hjóla- og vagnageymslu.

Efnisvali skal skal huga að vistvænni efnisnotkun. Vanda skal hönnun, efnisval og aferð hússins og skal það falla vel að núverandi leikskólabyggingum.

Þók viðbyggningar eru einhalla og rísa hæst að lóðarmörkum til norðurs og vesturs. Tengibygging og útbyggningar eru með flötu þaki. Grunnur húsa má fara allt að 1,8 metra upp úr jörðu þar sem jarðvegar er lægstar.

Heimil hámarks hæð húsa má vera allt að 4,3 metrar frá aðalhæð / golfi (k: 7,26) og aldrei meira en 6,1 metrar þar sem jarðvegar er lægstar. Heimilt er að koma fyrir tæknirýmum í kjallara.

Lóð:


Gert er röð fyrir innkeyrslu á löð frá Ægisíðu. Heimilt er að hafa 13 bílastæði á löð og verður komið fyrir rafhleðslustöðvum. Hjólastæði verða í tengslum við aðkomu að leikskóla. Gert er röð fyrir snyrtilegum frágangi lóðar. EKKI er kunnugt um fornminnar á lóðunum. Komí annað í ljós skal framfylgja 10. og 13. gr. þjóðminjalaga sem samþykkt voru á Alþingi 20. maí 2001.

Nýtingarhlutfall:


Hlutfall milli brúttóflatarmáls bygginga á löð eða reits og flatarmáls lóðar eða reits. Um skilgreiningu brúttóflatarmáls fer samkvæmt íslenskum staðli IST 50:198 varðandi byggingarhluta í lokunarflokkum A og B. Undanskilið er brúttóflatarmál rýma með solarhæð lægri en 1,8 m.

Skilmálatafla	Götuhéiti	Staðgreinir	Lóðarstærð	Hámarks byggingarm.	Nýtingarhl.	Hámarks grunnfl. Húsg.	Hámarks grunnfl. Útig.	Fjöldi bílast.
Fyrir breytingu	Starhagi 11	1.555.306	3559 m ²	518,7 m ²	0,15	518,7 m ²	30 m ²	
Eftir breytingu	Starhagi 11	1.555.306	5180 m ²	1.350 m ²	0,26	1.350 m ²	72 m ²	13

Skilmálatafla



Skilmálamynd / Snið AA
1:500



Hlut úr korti Aðalskipulags Reykjavíkur 2040
O: staðsetning skipulagssvæðis

Skýringar:

- — — Afmörkun deiliskipulagsbreytingar
- Núverandi byggingar
- Nýr byggingarreitur
- Núverandi Lóðamörk
- Ný lóðamörk
- Bílastæði

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010, var samþykkt í

borgarráði þann 20. okt. 2022 og a

embætti f. skipulagssfulltrúa þann 5. janúar 2023.

Tillagan var auglýst frá 4.nov. 2022 með athugasemdafresti til 16.des. 2022.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda 20.



STARHAGI 11 - 107 REYKJAVÍK Tillaga að deiliskipulagsbreytingu

Gildandi deiliskipulag/tillaga að breyttu deiliskipulagi - M: 1:1000
Skýringar, /afst.m. /snið AA - M: I:500
Dags.: 19.09.2022 - Frumst. A2 - Teikn. 01 af 02
St.gr. 0-1-1555306