



TILLAGA AÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGINU "BORGARTÚNSREITUR VESTUR" FYRIR LÓÐIRNAR BORGARTÚN 1 OG 3 ÁSAMT GUÐRÚNARTÚNI 4



DEILISKIPULAGSBREYTING 1:500

GILDANDI DEILISKIPULAG MEÐ ÁORÐNUM BREYTINGUM 1: 500. Samþykkt í borgarráði þann 7. apríl 2011 ásamt breytingum frá 2019 og 2021.

Tillaga að breytingu á deiliskipulaginu "Borgartúnsreit vestur" fyrir lóðirnar nr. 1 og nr. 3 við Borgartún ásamt Guðrúnartúni 4 (áður Sætún).

Greinargerð og skilmálar með deiliskipulagi

Núverandi staða

Svæðið nær yfir staðgreinireiti 1.126.1, 1.126.2 og 1.126.3, eins og uppdráttur sýnir. Í gildi er deiliskipulag fyrir Borgartúnsreit – Vestur, samþykkt í borgarráði þann 7. apríl 2011 ásamt síðari breytingum. Deiliskipulagsbreyting vegna Borgartúns 1 og 3 var samþykkt á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 17. maí 2019. Breyting á mörkum deiliskipulagsins var samþykkt á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 9. apríl 2021 en ekki var gerð breyting á lóðunum sem hér um ræðir. Deiliskipulagsbreytingin felur í sér að sameina lóðir Borgartúns 1, Borgartúns 3 og Guðrúnartúns 4 (áður Sætúns 4), í eina lóð. Við breytinguna verður stærð lóðar 3.577 m².

Ákvæði aðalskipulags Reykjavíkur AR2040 og túlkun markmiða á skipulagssvæðinu

Borgartún vestur er hluti af miðborgarsvæði og er svæði M1b.

M1: Í miðborginni fer fram starfsemi sem þjónar landinu í heild, svo sem á sviði stjórnsýslu, viðskipta og menningar. Einnig myndar miðborgin meginljarna smásöluverslunar, sértækrar þjónustu, afþreyingar og ferðabjónustu. Efla skal miðborgina sem kjarna stjórnsýslu, menningar, ferðabjónustu, verslunar og þjónustu auk fjölbreyttara íbúðarbyggðar. Miðborgin verði ávallt fyrsti valkostur við staðarval stjórnsýslu- og menningarstofnana ríkis og borgar. Á jaðarsvæðum miðborgar til austurs og vesturs verði lögð sérstök áhersla á fjölbreytta starfsemi, s.s. á sviði nýsköpunar, hönnunar, lista, matarmenningar og menningartengdrar ferðabjónustu auk hótela og gistiheimila. Tryggt verði vaxtarskilyrði fyrir kjarnastarfsemi miðborgarinnar og þar með fjölgun starfa og íbúða í miðborginni.

Fyrirhuguð hótélbygging í Borgartúni 1 svarar áherslum AR2040 vel. Hún er styrking við ferðabjónustuna og svarar ákvæði um fjölgun starfa í miðborginni sömuleiðis.

Breytingar

Í dag eru þrjár byggingar á lóðunum Borgartún 1, Borgartún 3 og Guðrúnartún 4. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir nýrri hótélbyggingu á þessum sameinuðum lóðum. Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi af Borgartúnsreitum, dags. 7. apríl 2011, hefur farið fram húsakönnun á svæðinu (Húsakönnun Borgartún og nágrenni 2001 og Skýrslur Árbæjarsofnis 83) þar sem fram kemur að ekkert húsanna hafi varðveislugildi en bogaform Borgartúns 1 njóti verndunar götumyndar. Í samræmi við stefnu stjórnvalda um kolefnisspor bygginga og mannvirkja var skoðaður sá möguleiki að nýta þær byggingar sem fyrir eru í uppbyggingu á reitnum. Guðrúnartún 4 er ekki nýtanlegt í þessu samhengi og Borgartún 1 hentar ekki m.t.t. aðgengismála og tengingu við götu. Horft var til þess að nýta burðarvirki Borgartúns 3, þó með þeim fyrirvara að burðarvirki stæðist kröfur gildandi staðla og reglugerða m.t.t. öryggis og fleira. Niðurstaðan er sú að ekki er unnt að nýta húsið. Hinsvegar mun núverandi götamynd Borgartúns 3 halda vægi sínu og 1. hæðir hótelsins tengjast við göturýmið. Þar með verður betri innsýn í lifandi starfsemi hótelsins og mögulegt aðdráttarafi fyrir gesti og gangandi. Hæðamunur mun verða á 1. hæð hótelsins en aðgengismál verða leyst með tröppum og lyftu. Þessi fyrirhugaða endurnýjun á reitnum mun styrkja heildaryfirbragð svæðisins verulega með hagkvæmri nýtingu lands og þéttingu byggðar.

Byggingarmagn og fyrirkomulag

Fyrirhuguð hótélbygging á lóðinni mun verða 5 hæðir að hluta, með 6. hæð innreginni. Fjöldi herbergja verður u.þ.b. 280-300 ásamt anddyri, móttöku og íverurýmum á 1. hæð byggingarinnar. Byggingarmagn frá 1. hæð og ofar, verður 12.000 m² og nýtingarhlutfall lóðar verður 3,35. Byggingarmagn ásamt kjallara verður 15.000 m² og heildarnýtingarhlutfall lóðar því 4,19. Hámarkshæð byggingar verður 21,8 m frá gólfi 1. hæðar. Gert er ráð fyrir kjallara að hluta undir hótelinu sem nær almennt að lóðarmörkum. Í kjallaranum verða tæknirými og önnur stöðrymi hótelsins. Einnig er gert ráð fyrir bilageymslu og hjólageymslu fyrir gesti og starfsfólk hótelsins. Fjöldi bíla- og hjólastæða tekur mið af bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í skipulags- og samgönguráði í mars 2024. Fjöldi bílastæða í bilageymslu verður að hámarki 0,1 stæði á hótélherbergi. Hjólastæði verða að lágmarki 1 á hverja 100m² og gert er ráð fyrir að 90% hjólastæða séu í læstu rými og að 10% stæða séu sem næst inngangi fyrir gesti.

Innkeyrsla í kjallarann verður frá Guðrúnartúni og verður hún innbyggð í bygginguna. Sorpgemymslur verða staðsettar í kjallara. Staðsetning hótelsins liggur einkar vel að almenningsamgöngum og staðsetning biðstöðva eru margar innan 400 m göngufæris, þ.m.t. Hlemmur, einn mikilvægasti tengipunktur almenningsamgangna í borginni. Gert er ráð fyrir sleppistæði við Guðrúnartún, biðsvæði langferðabílfreiða verður við Þórurartún.

Hótélbygging og umhverfi

Lögd verður áhersla á að hótélið falli vel að núverandi borgarmynstri og styrki heildaryfirbragð svæðisins enn frekar. Úthliðar byggingarinnar munu ná að lóðarmörkum en byggingin mun draga sig inn vestan- og austanmegin lóðarinnar við Guðrúnartún annarsvegar og Borgartún hinsvegar, um 3 m frá lóðarmörkum. Í kjölfarið færast kvöð um göngutengingu milli Borgartúns og Guðrúnartúns að þeim lóðarmörkum, en sú göngutenging þjónar sömuleiðis aðkomu slökkviliðs. Gönguleiðin frá Borgartúni að Guðrúnartúni verður vel sýnileg eins og sýnt er á uppdrátti og verður útfærð á grundvelli algildrar hönnunar. Byggingin í heild mun stalla sig niður til austurs til að draga úr frekari skuggavarp á nærliggjandi hús. Skuggavarpamyndir eru sýndar á skýringaruppdráttum. Áhersla er á aðlögun byggingarinnar að núverandi götamynd og að hún myndi sannfærandi heild við umhverfi sitt. Bogadregin núverandi ásynd Borgartúns 1 nýtur verndunar götamyndar og hefur verið áberandi kennileiti á reitnum. Bogadregnu forminu er viðhaldið í væntanlegri hótélbyggingu. Leitast er við að nálgast núverandi formfasta útlit bogans og tekið mið af núverandi gluggasetningu með lóðrétttri og lárrétri skiptingu. Byggingin mun hafa yfir sér ljóst yfirbragð. Vegna verndunar götamyndar þarf útlit og efnisval sérstakt samþykki skipulagsfulltrúa á byggingarnefndarstigi. Form hússins myndar innigarð, með möguleika á útsvæði sem tengist 1. hæð hótelsins og starfsemi þess. Möguleiki er á tengingu frá innigarði hótelsins að garði austan megin lóðarinnar, sem opin er almennig þar sem liggur kvöð um gönguleið. Þegar komið er inn Borgartúnið að vestanverðu mun væntanleg hótélbygging verða áberandi kennileiti í götamyndinni. Aðalinnangangur í hótélið verða frá Borgartúni þar sem lögd er megináhersla á að gefa götamyndinni aukði líf og að rýmin þar verði aðdráttarafi fyrir gesti og gangandi. Því er mikilvægt að 1. hæð byggingarinnar sé opin og aðlaðandi og yti undir gagnkvæm samskipti fólks og umhverfi. Hún verði að mestu leyti gagnsæ, sem mun gefa góða innsýn í lifandi starfsemi þess, jafnframt því að opna á fjallasýn á Esjunar og hafið til norðurs. Unnið verður með hæðarlegu gagnvart götu með áherslu á vel útfærðu aðgengi.

Vindgreining

Gerð hefur verið vindgreining af svæðinu þar sem sýndur er samanburður á breytingarillögu annarsvegar, og fullbyggða núverandi heimilda, hinsvegar. Samanburðurinn sýnir fram á töluverð jákvæð áhrif á skjólmyndun sem hótélbyggingin mun hafa í för með sér. Álagspunktur varðandi vindstrengi eru við aðalinnangang hótelsins við Borgartún þar sem hugsað verður fyrir vindbrjóti sem mótvægisáðgerð. Þá er hótélbyggingin dregin til baka frá lóðarmörkum að Borgartúni 5 um 3m, sem opnar enn frekar fyrir sólarátt í sameiginlegan innigarð. Skýrsla vindgreiningar er lögð fram sem fylgiskjal með uppdráttum og á byggingarnefndarstigi skal skila inn vindgreiningum sem sýna að útfærsla byggingarinnar hafi ekki slæm áhrif á vindafar í kringum lóðina.

Veitur


Kvöð er um jarðstreng og gróft fyrir miðju lóðar samkvæmt núverandi deiliskipulagi. Sú kvöð mun færast að lóðarmörkum til austurs. Samráð hefur verið haft við Veitur og gera þeir ekki athugasemd við tilfærslu þessa. Færsla á lögnum Veitna vegna framkvæmda er á kostnað lóðarhafa.

Ofanvatnslausnir á lóð


Þar sem ekki er bilageymsla að hluta neðanjarðar verður unnið með blágrænar ofanlausnir á hinni nýju lóð, í formi gegndræps yfirborðs, að lágmarki 520m² af stærð lóðar.

Skýringar


L = Stærð lóðar
B = Núverandi byggingarmagn á lóð
VB = Viðbótarbyggingarmagn á lóð
HB = Hámarks byggingarmagn á lóð
H = Núverandi hæðafjöldi + heimiliú viðbót
h = hæð, k = kjallari, ih = innregin hæð
(nh) = Núverandi nýtingarhlutfall
NH = Nýtt hámarks nýtingarhlutfall
Py = Fjöldi bílastæða á yfirborði lóðar



Aðalskipulag Reykjavíkur 2040



Staðsetning svæðis í borgarlandi



Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/210 var samþykkt í borgarráði þann 11. júlí 2024 og á samþingi skipulagsfulltrúa þann 24. október 2024.

Tillagan var auglýst frá 18. júlí 2024 með athugasemdarfresti til 17. október 2024.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 14. nóvember 2024.

Tark
ARKITEKTAR
HÁTÚNI 20 - 105 REYKJAVÍK
Sími: 540 5700
tark@tark.is - www.tark.is

VERKHEITI

Borgartún 1
Hótél

VERK

Deiliskipulagsuppdráttur

NÁL: 1:1 / A1
HANNAD: AA
YFIRFARIB: IC

VERKNÖMUR

FL

TEKINGANÖMUR

ÖTG

760-100 04 1.1-01

SAMP: Ásgeir Ásgeirsson Anthel MAA TISA KL: 040161-5429

Ör efri og efri íslenging: að hulu aðeig heild er hót samþykki lóðmnd. skv. dæðum hótéðlaga.