



Breyting á deiliskipulagi "Nýlendureits" vegna Nýlendugötu 21 og 21A



GILDANDI DEILISKIPULAG, samþykkt í borgarráði 28. 11. 2013, auglýst í B-deild Stjórnartíðinda 3. febrúar 2014, MKV. 1:500



NYLENDUREITUR - endurskoðun deiliskipulags - skilmálar									
Hús	Byggingar		Starð húss - m2		Bruttóflor húss á lóð		Bruttóflor húss á loft		Athugasemdir - skilmálar
	Stærð húss	Bruttóflor húss á lóð	Fjöldi ólöð	Bruttóflor húss á loft	Bruttóflor húss á loft	Athugasemdir - skilmálar			
Nýlendugata 21	1888	299,6	415	A	1,39	obreytt	obreytt	obreytt	Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að gótu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að hækka mæri á framhúsi og byggja kvist í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af í bakhús skal fjarlægja það. Heimilt er að halda eftir einnar meður byggingu, 60 m2 að hámarksgrunnfleti, undir blágeymslu. Húsið er fríð, sjá 2.1 í greinargrönd.
Nýlendugata 21A	1944	195,0	262	A	1,34	obreytt	obreytt	obreytt	Heimilt er að stækka grunnflót að gótu, hækka mæri á framhúsi og byggja kvist í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af á lóðinni skal fjarlægja skúrbýggingu á bakhöldum.



GILDANDI DEILISKIPULAG

Skilmálar húss nr. 21:
Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að gótu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur.

Húsið er fríðað sbr. 2.1 í greinargerð með deiliskipulagi Nýlendureits.

Heimilt er að hækka mæni á framhúsi og byggja kvisti í þak. Fjarlægja skal bakhús ef atvinnustarfsemi leggst af á lóðinni. Heimilt er að halda eftir einnar hæðar byggingu, 50 m2 að hámarksgrunnfleti, undir blágeymslu.

Skilmálar húss nr. 21A:
Heimilt er að stækka grunnflót að gótu, hækka mæni á framhúsi og byggja kvisti í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af á lóðinni skal fjarlægja skúrbýggingu sem stendur á bakhöldum.



TILLAGA AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI, MKV. 1:500



NYLENDUREITUR - breyting deiliskipulags - skilmálar									
Hús	Byggingar		Starð húss - m2		Bruttóflor húss á lóð		Bruttóflor húss á loft		Athugasemdir - skilmálar
	Stærð húss	Bruttóflor húss á lóð	Fjöldi ólöð	Bruttóflor húss á loft	Bruttóflor húss á loft	Athugasemdir - skilmálar			
Nýlendugata 21	495	700	6	0	1,41	Lóðimur eru sameinaðar í eina lóð. Heimilt er að byggja við húsin á lóðinni í samræmi við deiliskipulagsupprætt og skilmála hér að neðan. Heimilt verði að gera 6 bakhús á sameinuðum lóðum.			
Nýlendugata 21A	495	700	6	0	1,41	Lóðimur eru sameinaðar í eina lóð. Heimilt er að byggja við húsin á lóðinni í samræmi við deiliskipulagsupprætt og skilmála hér að neðan. Heimilt verði að gera 6 bakhús á sameinuðum lóðum.			

GREINARGERD

I gildi er deiliskipulag "Nýlendureits" samþykkt í borgarráði 28.11. 2013 ásamt áorðnum breytingum. Deiliskipulagsbreyting pessi gildir einvörðun fyrir lóðirnar Nýlendugata 21 og 21A. Lóðirnar eru á íbúðarsvæði samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

LÝSING Á BREYTUNGINNÍ

Breytingin felst í megin atriðum í því að heimilt er að sameina lóðirnar Nýlendugata 21 og 21A. Fallir er frá kröfum um að fjarlægja skuli bakhús ef atvinnustarfsemi leggst af á lóðinni nr. 21. Einnig eru heimildir skilgreindar nánar hvað varðar hámarksþeðir og heimilan íbúðarfjölda í húsum um á lóðinni. Að öðru leyti gilda eldri skilmálar.

Breyttir skilmálar:

-Heimilt er að sameina lóðirnar tvær í eina lóð u.b.p. 500 m2 að stærð og ná þannig betri samnýtingu útsvæða og sameiginlegri aðstöðu.

-Skilmálar fyrir hús nr. 21: Húsið er fríðað. Heimilt er að hækka port og breytta því að þann veg sem gildið skipulag gerir ráð fyrir, þ.e. að hækka húsið og byggja kvisti í þakið. Hámarksveggjæð frá gólf jarðhæðar upp undir bakskegg má vera allt að 6,2 metrar og 8,7 metrar upp á mæni. Leyfilegt er að dýpka kjallara um 0,6 metra.

-Skilmálar fyrir bakhús: Heimilt er niðurrif að bakhús að hluta til, að breyta því í íbúðarhús og byggja tengibýggingu á milli fram- og bakhúss, hvort tveggja á tveimur hæðum án kjallara. Hámarksveggjæð bakhúss má vera allt að 4,0 metrar og 6,6 metrar upp á mæni, mælt frá gólf jarðhæðar.


I tengibýggingu má veggheð vera 5,2 metrar og mænishæð 6,2 metrar frá gólf jarðhæðar. Heimilt er að byggja svalir á tengibýggingu innan byggingarreits. -Íbúðafjöldi og flötur húss nr. 21: Þrjár íbúir mega vera í samþyggjum húsum nr. 21. Heildarfloð íbúða með loftahæð yfir 1,8 metrum má vera allt að 500 m2 fyrir utan svalir.

-Skilmálar fyrir bakhús: Heimilt er niðurrif að bakhús sem er afast húsi nr. 21A og leyft að reisa leitþbyggt reiðhjólaþkylí innan byggingarreits í suðvesturhorni sameinaðar lóðar. Reiðhjólaþkylí skal vera í sameign hússanna á lóðinni og má vera allt að 16 m2 að stærð og 3,0 metrar að hæð.

-Íbúðafjöldi og flötur húss nr. 21A: Þrjár íbúir mega vera í endurnýjuðum húsi nr. 21A. Heildarfloð íbúða með loftahæð yfir 1,8 metrum má vera allt að 320 m2 fyrir utan svalir.

Meðfylgjandi skýringaruppdráttur sýnir nánar fyrirkomulag íbúða á lóðinni. Vanda skal frágang lóðar og sértök áhersla lögð á aðlöndandi dvalar- og leiksvæði fyrir íbúða að teknu tilliti til aðlöndu íbúða og himinattu. Skila skal sértökum lóðarupprætti með byggingarleyfismósóki.

Að öðru leyti gilda skilmálar sem samþykktir voru í borgarráði þann 28. nóvember 2013.



Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 - 2030, hlutamynd

SKÝRINGAR:

- verndun byggðarmynsturs
- byggingareitir húsa
- byggingareitir fyrir lágbýggingu, anddyri, svalir og útitróppur
- friðaðar byggingar byggðar 1913 og fyrr
- núverandi byggingar
- tillaga að heimild til niðurriðs
- göngustigur
- afmörkun breytingar deiliskipulags
- lóðarmörk
- tillaga að breyttum lóðarmörkum
- fjöldi bilastæða

Grunnar eru fengir úr upplýsingarkerfi Reykjavíkurborgar.

Sjá mæliblöð varðandi kvaðir um umferð, leiðslur/lagnir og bilastæði á skipulagssvæðinu.

Nákvæmar lóðarstærðir koma fram á mæliblöðum.

Deiliskipulagsbreyting bessi sem fengið hefur meðferði í samræmi við ákvæði 2. mgr. 43. gr. skipulagslagi nr. 123/2010 var samþykkt íá

emb. ofgr. f. skipulagsfulltrúa þann 25. mars 2022.

Tillagan var grenndarkynnt frá 21. febrúar 2022

með athugasemdafresti til 21. mars 2022

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 19. apríl 2022

NÝLENDUREITUR, Nýlendugata 21 og 21A

STADGREINIR 0-1-1131202/03
VERKKAUPI: Agnar Ludvigsson ehf.
KENNITALA VERKKAUPA: 410465-0199

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR

EFNI:	TILLAGA AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI
MÆLIKVARDI:	1: 500
FRUMSTÆRD BLÁÐS:	A2
TEIKNAÐ:	RÓB/SHF
YFIRFARID:	RÓB
VERKNR:	2140
DAGSETNING ÚTGAFU:	11.12.2021
ENDURSK.:	ENDURSK.

laugavegi 26
101 reykjavík
kt: 450400-3510
sími: 530 6990

VAAARKITEKTAR
www.vaarkitektar.is

ÚTGEFANDI: Richard Ó. Briem KT: 210850-4499